

積算内訳書

1. 工事名

工事名	熊本 5 7 号網津地区改良 3 期工事
工事地名	熊本県熊本市南区海路口町～熊本県宇土市上網田町

2. 工事内容

1) 事務所名	八代河川国道事務所 工務第二課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	403日間	自	令和 7年11月 4日
		至	令和 8年12月11日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本５７号網津地区改良３期工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	92,163,403		
道路土工	式	1	8,541,459		
掘削工	式	1	279,840	掘削	160 m3
				軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3未満；	
掘削工(ICT)	式	1	446,006	掘削(ICT)	970 m3
				土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；	
路体盛土工	式	1	2,339,626	路体(築堤)盛土	310 m3
				2.5m未満；	
				路体(築堤)盛土	580 m3
				2.5m以上4.0m未満；	
路体盛土工(ICT)	式	1	4,345,666	路体(築堤)盛土(ICT)	5,900 m3
				土砂等運搬	3,870 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				積込(ルース)	3,900 m3
				土砂 土量50,000m3未満；	
法面整形工(ICT)	式	1	1,130,321	法面整形(切土部)(ICT)	260 m2
				㙺質土、砂及び砂質土、粘性土；	
				法面整形(切土部)(ICT)	70 m2
				軟岩I；	
				法面整形(盛土部)(ICT)	1,550 m2
				法面締固め無し；	
地盤改良工	式	1	7,600,980		
安定処理工	式	1	7,538,700	土質改良(バックホウ混合)	3,900 m3
				石灰系固化材 粉じん抑制型(フレコン) 添加量30kg /m3；	
置換工	式	1	62,280	置換	20 m3
				再生クラッシュラン RC-40；	
法面工	式	1	2,197,650		
法面吹付工	式	1	2,197,650	コンクリート吹付	195 m2
				高炉セメント 厚10cm；	

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本57号網津地区改良3期工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
擁壁工	式	1	48,564,053		
作業土工	式	1	2,529,696	床掘り(掘削)	1 式
				軟岩；	
				床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				埋戻し	1 式
				埋戻砕石	1 式
				再生クラッシャー RC-40；	
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	28,312,800	調整コンクリート	1 式
				18-8-40(高炉) W/C規定なし；	
				基面整正	1 式
				重力式擁壁	185 m3
				(2号, 2-1号)	
				2m以上5m以下 18-8-40(高炉)；	
				重力式擁壁	32 m3
				(3号, 3-1号)	
				1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)；	
				重力式擁壁	15 m3
				(4号)	
				2m以上5m以下 18-8-40(高炉)；	
				重力式擁壁	24 m3
				(5号)	
				1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)；	
				重力式擁壁	3 m3
				(6号)	
				1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)；	
				重力式擁壁	16 m3
				(7号, 7-1号)	
				1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)；	
				もたれ式擁壁	209 m3
				(1号)	
				18-8-40(高炉)；	

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本 5 7 号網津地区改良 3 期工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
ｼﾞｮｳｷﾞｽﾀｲﾙ補強土壁工(二重壁ﾀｲﾌﾟ)	式	1	14, 343, 956	裏込碎石	100	m3
				再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ40～0；		
				補強土壁基礎	47	m
				18-8-40(高炉)；		
				補強土壁壁面材組立・設置	226	m2
				補強材取付	900	m2
				碎石投入	77	m3
				まき出し・敷均し、締固め	990	m3
				基盤排水層	71	m3
				再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40；		
				水平排水材	363	m
				幅300mm；		
				吸出し防止材	280	m2
				(天端排水材)		
				長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 t=3.0mm；		
				吸出し防止材	140	m2
				(基盤排水層)		
				長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 t=1.0～1.1mm；		
				壁面上端処理	58	m
				(笠ｺﾝｸﾘｰﾄ)		
				幅 0.3m；		
				足場	1	式
				排水管敷設	52.4	m
				(縦断管)		
				高密度ﾎﾟﾘｴﾃﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)有孔管 管径 150		
				mm；		
				排水管敷設	24	m
				(横断管)		
				高密度ﾎﾟﾘｴﾃﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)無孔管 管径 150		
				mm；		
				吸出し防止材	105	m2
				(排水管)		
				長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 t=1.0～1.1mm；		
				ﾌｨﾙﾀｰ材	10	m3

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本 5 7 号網津地区改良 3 期工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				波状管 管径 150mm 単粒度碎石 4号 30-20 ;		
ｼﾞｮｳｷﾞｽﾀｲﾙ補強土壁工(二重壁ﾀｲﾌﾟ)	式	1	3,377,601	補強土壁基礎	20	m
				18-8-40(高炉) ;		
				補強土壁壁面材組立・設置	40	m2
				補強材取付	198	m2
				碎石投入	13	m3
				まき出し・敷均し、締固め	110	m3
				基盤排水層	35	m3
				再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-40 ;		
				水平排水材	45	m
				幅300mm ;		
				吸出し防止材	80	m2
				(天端排水材)		
				長繊維ﾌﾞﾘｴｽﾃﾙ系不織布 t=3.0mm ;		
				吸出し防止材	66	m2
				(基盤排水層)		
				長繊維ﾌﾞﾘｴｽﾃﾙ系不織布 t=1.0～1.1mm ;		
				壁面上端処理	22	m
				(笠ｺﾝｸﾘｰﾄ)		
				幅 0.3m ;		
				調整ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.3	m3
				18-8-40(高炉) ;		
				足場	1	式
				排水管敷設	22	m
				(縦断管)		
				高密度ﾌﾞﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)有孔管 管径 150		
				mm ;		
				排水管敷設	8	m
				(横断管)		
				高密度ﾌﾞﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)無孔管 管径 150		
				mm ;		
				吸出し防止材	44	m2
				(排水管)		

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本５７号網津地区改良３期工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				長繊維ポリエステル系不織布 t=1.0～1.1mm ; フィルター材	4	m3
				波状管 管径 150mm 単粒度砕石 4号 30-20 ; 排水マット	1.8	m
				t=30mm w=250mm 面状系 全透水型 ;		
カルバート工	式	1	5,479,869			
作業土工	式	1	715,109	床掘り	1	式
				土砂 ;		
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
場所打函渠工(構造物単位)	式	1	3,600,742	函渠	39	m3
				内幅 2.9m 内高 2.3m 24-12-25(20)(高炉) ;		
				鉄筋	0.99	t
				SD345 D29～32 ;		
				鉄筋	2.02	t
				SD345 D16～25 ;		
				鉄筋	1.26	t
				SD345 D13 ;		
				コンクリート	7	m3
				18-8-40(高炉) ;		
				型枠	1	式
				一般型枠 ;		
プレキャストカルバート工	式	1	1,164,018	プレキャストボックス	10	m
				(1号)		
				内幅 1.3m 内高 1m ;		
排水構造物工	式	1	11,382,527			
作業土工	式	1	590,277	床掘り(掘削)	1	式
				軟岩 ;		
				床掘り	1	式
				土砂 ;		
				埋戻し	1	式
				埋戻し	1	式

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本５７号網津地区改良３期工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				基面整正	1	式
側溝工	式	1	1,805,010	プレキャストU型側溝 450×450；	13	m
				プレキャストU型側溝 600×600；	4	m
				プレキャストU型側溝 (1号水路)	38	m
				1000×1000；		
管渠工	式	1	973,012	横断管渠 (5号) 耐圧ホリエチレンリブ管 φ1000 R30；	9	m
集水桝・マンホール工	式	1	478,570	現場打ち集水桝 (5号横断管吐口) 18-8-25(20)(高炉) 1600×1400×800/1500 縞 鋼板蓋；	1	箇所
				現場打ち集水桝 (A) 18-8-25(20)(高炉) 800×800×800 縞鋼板蓋；	1	箇所
				蓋 縞鋼板蓋 桝穴800×800用 t=6.0mm 溶融亜鉛メッキ ボルト固定；	1	枚
				蓋 縞鋼板蓋 跳水防止板 吐口用 1080×1800×3.2 溶融亜鉛メッキ ボルト固定；	1	枚
排水工	式	1	1,536,673	小段排水 (C) PU型側溝 内幅 300mm 内高 300mm；	39	m
				小段排水 (D) PU型側溝 内幅 600mm 内高 600mm；	25	m
				張りコンクリート (小段排水(C)) 18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無；	78	m2

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本 5 7 号網津地区改良 3 期工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				張りコンクリート (小段排水(D)) 18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無 ;	43	m2
付替水路工	式	1	5, 998, 985	現場打水路 (2号) 2800×1800 18-8-40(高炉) ; 現場打水路 (2号) 2100×1800 18-8-40(高炉) ;	19	m
					26	m
防護柵工	式	1	1, 503, 639			
防護柵基礎工	式	1	1, 503, 639	防護柵基礎 (2号補強土壁) 24-12-25(20)(高炉) H=800 ; 防護柵基礎 (2号補強土壁) 24-12-25(20)(高炉) H=900 ; 箱抜き D200 L=400 ; 鉄筋 SD345 D13 ;	11	m
					11	m
					1	式
					0. 24	t
除草工	式	1	230, 220			
道路除草工	式	1	230, 220	除草 肩掛け式 ; 除草 ハンドガット式 ; 集草 積込運搬 除草処分	1, 000	m2
					1, 000	m2
					2, 000	m2
					2, 000	m2
					1	t
応急処理工	式	1	1, 320, 800			
応急処理事業工	式	1	1, 320, 800	労務費 機械費	1	式
					1	式

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本 5 7 号網津地区改良 3 期工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
構造物撤去工		式	1	141, 295		
構造物取壊し工		式	1	90, 299	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	11 m3
運搬処理工		式	1	50, 996	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	11 m3
					殻処分 コンクリート殻(無筋)；	11 m3
仮設工		式	1	5, 200, 911		
土留・仮締切工		式	1	1, 065, 951	土のう (大型土のう) 撤去；	1, 123 袋
仮水路工		式	1	3, 990, 060	床掘り 土砂；	1 式
					埋戻し	1 式
					埋戻し 再生クラッシュラン RC-40；	1 式
					暗渠排水管 高密度ポリエチレン管 シングル構造 φ900；	20 m
					暗渠排水管 (露出管) 高密度ポリエチレン管 シングル構造 φ800；	40 m
					仮排水溝 18-8-25 (20) (高炉) W/C規定なし；	135 m
					土のう (大型土のう移設) 流用；	16 袋
					交通管理工	
流路		式	1	25, 008, 701		
流路護岸工		式	1	5, 266, 705		

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本５７号網津地区改良３期工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
コンクリート擁壁工	式	1	2,793,212	コンクリート	31	m3
				18-8-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無；		
				目地板	4	m2
				瀝青質目地板 t=10；		
				型枠	1	式
				足場	1	式
				安全ネット必要；		
				底張コンクリート	9	m3
				18-8-40(高炉)；		
				水抜パイプ	4	m
				VPφ75mm フィルター無；		
				吸出し防止材	1	m2
				合繊不織布 厚20mm；		
ブロック積擁壁工	式	1	2,473,493	コンクリート(間知)ブロック積	44	m2
				控え35cm；		
				胴込・裏込材(碎石)	18	m3
				再生碎石 RC-40；		
				現場打天端コンクリート	1	m3
				18-8-40(高炉)；		
				底張コンクリート	23	m3
				18-8-40(高炉)；		
				均しコンクリート	9	m2
				18-8-40(高炉) W/C規定なし 敷厚10cm；		
				吸出し防止材	1	m2
				合繊不織布 厚20mm；		
床固め工	式	1	19,741,996			
作業土工	式	1	838,710	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
床固め本体工	式	1	11,933,018	コンクリート	293	m3
				18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無；		

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本５７号網津地区改良３期工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
垂直壁工	式	1	1,973,929	型枠	1	式
				足場	1	式
				コンクリート	35	m3
側壁工	式	1	3,011,050	18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無；		
				型枠	1	式
				足場	1	式
水叩工	式	1	1,103,085	コンクリート	56	m3
				18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無；		
				目地板	12	m2
帯工	式	1	882,204	瀝青質目地板 t=10；		
				水抜パイプ	19	m
				VPφ75mm フィルター無；		
直接工事費	式	1	117,172,104	吸出し防止材	2	m2
				合繊不織布 厚20mm；		
				型枠	1	式
共通仮設費	式	1	15,346,170	裏込材	29	m3
				再生クラッシュラン RC-40；		
				足場	1	式
共通仮設費	式	1	2,715,170	コンクリート	34	m3
				18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無；		
				目地板	18	m2
技術管理費	式	1	1,603,170	瀝青質目地板 t=10；		
				コンクリート	15	m3
				18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無；		
				型枠	1	式
				足場	1	式
				システム初期費(ICT)	1	式
				道路施設基本データ作成費用	1	式

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本 5 7 号網津地区改良 3 期工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				平板載荷試験費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1, 112, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	12, 631, 000	
純工事費	式	1	132, 518, 274	
現場管理費	式	1	44, 022, 000	
工事原価	式	1	176, 540, 274	
一般管理費等	式	1	28, 079, 726	
工事価格	式	1	204, 620, 000	