

積算内訳書

1. 工事名

工事名	熊本 5 7 号長浜地区改良 6 期工事
工事地名	熊本県熊本市南区海路口町～熊本県宇土市上綱田町

2. 工事内容

1) 事務所名	八代河川国道事務所 工務第二課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	162日間	自	令和 7年10月 3日
		至	令和 8年 3月13日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本５７号長浜地区改良６期工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	59,284,416		
道路土工	式	1	2,277,753		
掘削工(ICT)	式	1	551,760	掘削(ICT)	1,200 m3
				土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；	
路体盛土工	式	1	955,934	路体(築堤)盛土	160 m3
				2.5m未満；	
				路体(築堤)盛土	20 m3
				2.5m以上4.0m未満；	
路体盛土工(ICT)	式	1	388,360	路体(築堤)盛土(ICT)	1,400 m3
路床盛土工	式	1	56,766	路床盛土	60 m3
				2.5m以上4.0m未満；	
路床盛土工(ICT)	式	1	8,006	路床盛土(ICT)	20 m3
法面整形工(ICT)	式	1	316,927	法面整形(切土部)(ICT)	270 m2
				ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土；	
				法面整形(盛土部)(ICT)	160 m2
				法面締固め無し；	
地盤改良工	式	1	531,631		
置換工	式	1	531,631	置換	160 m3
				再生クラッシャー RC-40；	
擁壁工	式	1	8,283,052		
作業土工	式	1	474,520	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				土砂；	
				基面整正	1 式
				土砂等運搬	1 式

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本５７号長浜地区改良６期工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地	1	式
				残土受入れ地での処理 ;		
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	2, 886, 900	重力式擁壁 (9号) 2m以上5m以下 18-8-40(高炉) ;	20	m3
				重力式擁壁 (10号) 2m以上5m以下 18-8-40(高炉) ;	25	m3
ジオテキスタイル補強土壁工(二重壁タイプ)	式	1	1, 237, 308	補強土壁基礎 18-8-40(高炉) ;	11	m
				補強土壁壁面材組立・設置	20	m2
				補強材取付	76	m2
				碎石投入	7	m3
				まき出し・敷均し、締固め	62	m3
				基盤排水層	16	m3
				RC-40 ;		
				吸出し防止材 (基盤排水層)	34	m2
				長繊維ボ リエステル系不織布 t=1.0～1.1mm ;		
				吸出し防止材 (天端排水材)	8	m2
				長繊維ボ リエステル系不織布 t=3.0mm ;		
ジオテキスタイル補強土壁工(二重壁タイプ)	式	1	3, 684, 324	補強土壁基礎 18-8-40(高炉) ;	11	m
				補強土壁壁面材組立・設置	45	m2
				補強材取付	241	m2
				碎石投入	16	m3
				まき出し・敷均し、締固め	234	m3
				基盤排水層	13	m3
				RC-40 ;		
				吸出し防止材 (基盤排水層)	28	m2
				長繊維ボ リエステル系不織布 t=1.0～1.1mm ;		

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本５７号長浜地区改良６期工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				吸出し防止材 (天端排水材)	55	m2
				長繊維ポリエステル系不織布 t=3.0mm ;		
				壁面上端処理	11	m
				幅 0.3m ;		
				排水管敷設 (縦断管)	10	m
				高密度ポリエチレン管(シングル構造)有孔管 管径 150mm ;		
				排水管敷設 (横断管)	5	m
				高密度ポリエチレン管(シングル構造)無孔管 管径 150mm ;		
				吸出し防止材 (排水管)	18	m2
				長繊維ポリエステル系不織布 t=1.0～1.1mm ;		
				フィルター材	2	m3
				単粒度砕石 4号 30-20 ;		
				足場	1	式
カルバート工	式	1	818,430			
プレキャストカルバート工	式	1	818,430	プレキャストボックス	3	m
				内幅 1.8m 内高 1.3m ;		
排水構造物工	式	1	45,227,700			
作業土工	式	1	2,637,161	床掘り	1	式
				土砂 ;		
				埋戻し	1	式
				土砂 ;		
				埋戻し	1	式
				土砂 ;		
				基面整正	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;		

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本５７号長浜地区改良６期工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		
側溝工	式	1	5,112,480	プレキャストU型側溝 (U型水路) 800×600；	9	m
				プレキャストU型側溝 (U型水路) 1000×900-1100；	28	m
管渠工	式	1	195,060	ヒューム管(B形管) 外圧管1種；	6	m
集水桝・マンホール工	式	1	601,500	現場打ち集水桝 1200×1200×800 現場打材 18-8-25(高炉) 法 面作業補正無；	1	箇所
				現場打ち集水桝 1200×1200×1100 現場打材 18-8-40(高炉) 法 面作業補正無；	1	箇所
				現場打ち集水桝 (4号接続工) 1000×2000×1450 24-12-25(20)(高炉)；	1	箇所
場所打水路工	式	1	17,830,296	現場打ちU型水路 (6号付替水路) U-2000×1000～2045 24-12-25(20)(高炉)；	135	m
水路工	式	1	18,018,375	プレキャストL型水路 (7号付替水路) 1800×1300；	139	m
排水工	式	1	832,828	張りコンクリート 18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無 t=5 cm；	264	m2
除草工	式	1	234,620			
道路除草工	式	1	234,620	除草	1,000	m2
				肩掛け式；		
				除草	1,000	m2
				ハンドガット式；		

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本57号長浜地区改良6期工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				集草	2,000	m2
				積込運搬	2,000	m2
				除草処分	1	t
応急処理工	式	1	1,320,800			
応急処理事業工	式	1	1,320,800	労務費	1	式
				機械費	1	式
構造物撤去工	式	1	135,330			
構造物取壊し工	式	1	82,090	コンクリート構造物取壊し	10	m3
				無筋構造物 機械施工；		
運搬処理工	式	1	53,240	殻運搬	10	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻処分	10	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
仮設工	式	1	455,100			
交通管理工	式	1	455,100	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	59,284,416			
共通仮設費	式	1	8,928,170			
共通仮設費	式	1	2,105,170			
技術管理費	式	1	1,460,170	システム初期費(ICT)	1	式
				道路施設基本データ作成費用	1	式
				平板載荷試験費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	645,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	6,823,000			
純工事費	式	1	68,212,586			

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本57号長浜地区改良6期工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	23,451,000	
工事原価	式	1	91,663,586	
一般管理費等	式	1	15,876,414	
工事価格	式	1	107,540,000	