

積算内訳書

1. 工事名

工事名	鹿児島3号関外地区11工区改良工事
工事地名	鹿児島県出水市境町地先

2. 工事内容

- | | | | |
|----------|-----------------|---|-------------|
| 1) 事務所名 | 八代河川国道事務所 工務第二課 | | |
| 2) 主 工 種 | 道路改良工事 | | |
| 3) 工 期 | 日間 | 自 | 令和 7年 月 日 |
| | | 至 | 令和 8年 8月31日 |

4) 工事概要

積算内訳書

仮番号

工事名	鹿児島 3 号関外地区 1 1 工区改良工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路改良		式	1	69, 315, 227			
道路土工		式	1	32, 043, 820			
掘削工 (ICT)		式	1	8, 815, 038	掘削 (ICT)	24, 100	m3
					土砂 オープンカット 障害無し 10, 000m3以上50, 000m3未満；		
					掘削 (ICT)	870	m3
					土砂 片切掘削；		
					積込 (ルース)	870	m3
					土砂 土量50, 000m3未満；		
法面整形工 (ICT)		式	1	2, 590, 596	法面整形 (切土部) (ICT)	2, 890	m2
					硬質土、砂及び砂質土、粘性土；		
残土処理工		式	1	20, 638, 186	整地	1	式
					残土受入れ地での処理；		
					土砂等運搬	1	式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；		
					土砂等運搬	1	式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；		
					土砂等運搬	1	式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；		
法面工		式	1	22, 083, 192			
法面吹付工		式	1	22, 083, 192	モルタル吹付	2, 862	m2
					高炉セメントB 厚8cm；		
排水構造物工		式	1	13, 893, 997			
作業土工		式	1	502, 205	床掘り	1	式
					土砂；		
					埋戻し	1	式
					基面整正	1	式
					土砂等運搬	1	式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；		
					整地	1	式

積算内訳書

仮番号

工事名	鹿児島3号関外地区11工区改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				残土受入れ地での処理；	
側溝工	式	1	330,000	プレキャストU型側溝 300×300(道路用)；	25 m
集水桝・マンホール工	式	1	198,880	現場打ち集水桝 現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×600(コンクリート蓋) 法面作業補正無；	2 箇所
				蓋 (コンクリート蓋) 桝穴500×500用 2枚/組(吊り金具含む)；	2 組
排水工	式	1	12,862,912	小段排水 300×300(水路用)；	222 m
				縦排水 300×300(水路用)；	26 m
				蓋 (縞鋼板蓋)	12 枚
				跳水防止板 300用 400×600×3.2 溶融亜鉛メッキ ボルト固定(ボルト含む)；	
				張りコンクリート (小段排水部) 18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無 t=5 cm；	1,333 m2
				張りコンクリート (縦排水部) 18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無 t=5 cm；	26 m2
構造物撤去工	式	1	116,118		
構造物取壊し工	式	1	77,265	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	9 m3
排水構造物撤去工	式	1	1,450	暗渠排水管撤去 撤去 高密度ポリエチレン管 シングル φ600；	1 式
運搬処理工	式	1	37,403	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	9 m3

積算内訳書

仮番号

工事名	鹿児島 3 号関外地区 1 1 工区改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				殻処分 コンクリート殻(無筋) ; 現場発生品運搬 高密度ポリエチレン管 シングル φ 600 ;	9 m3 1 式
仮設工	式	1	1, 178, 100		
交通管理工	式	1	1, 178, 100	交通誘導警備員	1 式
舗装	式	1	1, 755, 605		
舗装工	式	1	540, 094		
アスファルト舗装工	式	1	540, 094	下層路盤 再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 150mm ; 下層路盤(車道・路肩部) 再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 150mm ; 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m以上3. 0 m以下 ; 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超 ;	58 m2 115 m2 58 m2 115 m2
防護柵工	式	1	1, 205, 600		
路側防護柵工	式	1	1, 205, 600	ガードレール 塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無 ;	137 m
道路付属施設工	式	1	9, 911		
境界工	式	1	9, 911	境界杭 120×120×900 根巻き基礎無し ;	1 本
直接工事費	式	1	71, 070, 832		
共通仮設費	式	1	8, 720, 170		

積算内訳書

仮番号

工事名	鹿児島 3 号関外地区 1 1 工区改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	1,407,170	
技術管理費	式	1	661,170	システム初期費(ICT) 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	746,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,313,000	
純工事費	式	1	79,791,002	
現場管理費	式	1	24,735,000	
工事原価	式	1	104,526,002	
一般管理費等	式	1	17,803,998	
工事価格	式	1	122,330,000	