

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度球磨川管内掘削伐採外工事
工事地名	八代河川国道事務所管内①

2. 工事内容

1) 事務所名	八代河川国道事務所	河川管理課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	243日間	自 令和 7年 8月 1日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度球磨川管内掘削伐採外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持	式	1	75,548,145		
河川土工	式	1	57,776,250		
掘削工	式	1	2,640,750	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満；	10,500 m3
掘削工(ICT)	式	1	1,159,900	掘削(ICT) 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満；	3,500 m3
残土処理工	式	1	53,975,600	整地 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	14,000 m3 14,000 m3
樋門・樋管本体工	式	1	2,177,118		
作業土工	式	1	347,207	床掘り 土砂； 埋戻し 土砂；	1 式 1 式
残土処理工	式	1	8,256	整地 敷均し(ルーズ)； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式 1 式
函渠工	式	1	223,509	均しコンクリート 18-8-40(高炉)W/C規定なし 敷厚 10cm； コンクリート 24-12-25(20)(高炉)一般養生 コンクリート夜間割増無； コンクリート 二次コンクリート 24-12-25(20)(高炉)一般養生 コンクリート夜間割増無； 鉄筋	1 m2 1 m3 0.9 m3 0.04 t

積算内訳書

工事名	令和7年度球磨川管内掘削伐採外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				SD345 D13 ; 鉄筋	0.03 t
				SD345 D16～25 ; 差筋	14 本
				二次コンクリート SD345 D16 L=200mm ; アンカー筋	5 本
				SD345 D13 L=570mm ; アンカー筋	20 本
				二次コンクリート SD345 D16 L=170mm ; 目地板	2 m2
				瀝青繊維質目地板t=20 ; 止水板	6 m
				FF(塩ビ製)200×5 ; 型枠	1 式
				一般型枠 ; 型枠	1 式
				二次コンクリート 一般型枠 ; 足場	1 式
				安全ネット必要 ; 支保	1 式
				f≤40kN/m2[t≤120cm] ;	
翼壁工	式	1	1,598,146	均しコンクリート	28 m2
				18-8-40(高炉)W/C規定なし 敷厚 10cm ; コンクリート	22 m3
				24-12-25(20)(高炉)一般養生 コンクリート夜間割増 無 ; コンクリート	0.07 m3
				足場 24-12-25(20)(高炉)一般養生 コンクリート夜間割増 無 ; 鉄筋	0.89 t

積算内訳書

工事名	令和7年度球磨川管内掘削伐採外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				SD345 D13 ; 鉄筋	0.34 t
				SD345 D16～25 ; 型枠	1 式
				一般型枠 ; 足場	1 式
				安全ネット必要 ; 足場	1 式
				安全ネット必要 ;	
付属物設置工	式	1	142,460		
付属物設置工	式	1	126,800	車止め	4 箇所
				H=0.80m W=1.50m ;	
点検施設工	式	1	15,660	ステップ	6 本
				φ 19mm W=300mm ;	
法覆護岸工	式	1	547,403		
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	369,490	間知ブロック張	13 m2
				150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 R C-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無 ;	
				現場打天端コンクリート	5 m3
				18-8-40(高炉) ;	
護岸付属物工	式	1	177,913	平張コンクリート	26 m2
				高水敷	
				18-8-40(高炉) 高さ 15 c m ;	
				平張コンクリート	1 m2
				低水路	
				18-8-40(高炉) 高さ 30 c m ;	
応急処理工	式	1	13,305,420		
応急処理作業工	式	1	13,305,420	応急作業	1 式
構造物撤去工	式	1	608,484		

積算内訳書

工事名	令和7年度球磨川管内掘削伐採外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
構造物取壊し工	式	1	417,936	コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工； コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； コンクリートはつり 二次コンクリート 3cm以下；	20 8 4	m3 m3 m2
運搬処理工	式	1	190,548	殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)； 殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 コンクリート殻(鉄筋)； 殻処分 コンクリート殻(無筋)；	20 8 20 8	m3 m3 m3 m3
仮設工	式	1	991,010			
仮水路工	式	1	63,650	暗渠排水管 高密度ポリエチレン管φ300； 土のう	1 1	式 式
交通管理工	式	1	927,360	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	75,548,145			
共通仮設費	式	1	7,969,000			
共通仮設費	式	1	1,382,000			
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費(ICT)	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	784,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	6,587,000			

積算内訳書

工事名	令和7年度球磨川管内掘削伐採外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	2,326,980	
応急処理工	式	1	2,182,080	
伐木除根工	式	1	2,182,080	伐木・伐竹(複合) 8,000 m2 伐木(人力施工:粗); 伐木伐竹運搬 80 m3
仮設工	式	1	144,900	
交通管理工	式	1	144,900	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	2,326,980	
共通仮設費	式	1	375,000	
共通仮設費	式	1	48,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1	48,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	327,000	
純工事費	式	1	2,701,980	
現場管理費	式	1	1,348,000	
工事原価	式	1	4,049,980	

積算内訳書

工事名	令和7年度球磨川管内掘削伐採外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持		式	1	1,435,200		
樋門・樋管本体工		式	1	586,200		
断面修復工		式	1	586,200	左官工法 0.1m3未満 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有； 表面保護工 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理無；	1 構造物 57 m2
構造物撤去工		式	1	103		
運搬処理工		式	1	103	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 コンクリート殻(無筋)；	0.02 m3 0.02 m3
仮設工		式	1	848,897		
工事用道路工		式	1	459,433	敷砂利 設置 RC-40 敷厚 100mm； 敷砂利 撤去 RC-40 敷厚 100mm；	1 式 1 式
土留・仮締切工		式	1	244,564	土のう 設置 φ110cm×高108cm； 土のう 撤去 φ110cm×高108cm； 土のう	1 式 1 式 1 式
交通管理工		式	1	144,900	交通誘導警備員	1 式
直接工事費		式	1	1,435,200		

積算内訳書

工事名	令和7年度球磨川管内掘削伐採外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	234,000	
共通仮設費	式	1	33,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	33,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	201,000	
純工事費	式	1	1,669,200	
現場管理費	式	1	833,000	
工事原価	式	1	2,502,200	

積算内訳書

工事名	令和7年度球磨川管内掘削伐採外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持	式	1	2,597,106		
樋門・樋管本体工	式	1	1,619,371		
作業土工	式	1	162,776	床掘り	1 式
				土砂； 埋戻し 土砂；	1 式
残土処理工	式	1	33,238	整地	1 式
				敷均し(ルーズ)； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式
函渠工	式	1	192,336	均しコンクリート	2 m2
				18-8-40(高炉)W/C規定なし 敷厚 10 c m；	
				コンクリート	1 m3
				24-12-25(20)(高炉)一般養生 コンクリート夜間割増 無；	
				コンクリート	0.8 m3
				二次コンクリート	
				24-12-25(20)(高炉)一般養生 コンクリート夜間割増 無；	
				鉄筋	0.06 t
				SD345 D13；	
				差筋	24 本
				二次コンクリート	
				SD345 D16 L=200mm；	
				アンカー筋	5 本
				SD345 D13 L=570mm；	
				アンカー筋	18 本
				二次コンクリート	
				SD345 D16 L=170mm；	
				目地板	2 m2
				瀝青繊維質目地板t=20；	
				止水板	5 m

積算内訳書

工事名	令和7年度球磨川管内掘削伐採外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				FF(塩ビ製)200×5 ;	
				型枠	1 式
				一般型枠 ;	
				型枠	1 式
				二次コンクリート	
				一般型枠 ;	
				支保	1 式
				f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm] ;	
翼壁工	式	1	1,231,021	均しコンクリート	25 m2
				18-8-40(高炉)W/C規定なし 敷厚 10 c m ;	
				コンクリート	19 m3
				24-12-25(20)(高炉)一般養生 コンクリート夜間割増	
				無 ;	
				コンクリート	0.05 m3
				足場	
				24-12-25(20)(高炉)一般養生 コンクリート夜間割増	
				無 ;	
				鉄筋	0.97 t
				SD345 D13 ;	
				型枠	1 式
				一般型枠 ;	
付属物設置工	式	1	139,850		
付属物設置工	式	1	126,800	車止め	4 箇所
				H=0.80m W=1.50m ;	
点検施設工	式	1	13,050	ステップ	5 本
				φ 19mm W=300mm ;	
法覆護岸工	式	1	282,162		
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	165,540	間知ブロック張	6 m2
				150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 R	
				C-40 18-8-40(高炉)遮水シート無 ;	
				現場打天端コンクリート	2 m
				18-8-40(高炉) ;	

積算内訳書

工事名	令和7年度球磨川管内掘削伐採外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
護岸付属物工	式	1	116,622	平張コンクリート 18-8-40(高炉) 高さ 15 c m ;	18 m2
構造物撤去工	式	1	347,173		
構造物取壊し工	式	1	233,775	コンクリート構造物取壊し	9 m3
				鉄筋構造物 機械施工 ;	
				コンクリート構造物取壊し	8 m3
				無筋構造物 機械施工 ;	
運搬処理工	式	1	113,398	コンクリートはつり 3cm以下 ;	4 m2
				殻運搬	9 m3
				コンクリート殻(鉄筋) ;	
				殻運搬	8 m3
仮設工	式	1	208,550	コンクリート殻(無筋) ;	
				殻処分	9 m3
				コンクリート殻(鉄筋) ;	
				殻処分	8 m3
仮水路工	式	1	63,650	コンクリート殻(無筋) ;	
				暗渠排水管	1 式
				高密度ポリエチレン管 φ 300 ;	
				土のう	1 式
交通管理工	式	1	144,900	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	2,597,106		
共通仮設費	式	1	414,000		
共通仮設費	式	1	51,000		
現場環境改善費 (率計上)	式	1	51,000		

積算内訳書

工事名	令和7年度球磨川管内掘削伐採外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持		式	1	2,931,328		
河川土工		式	1	242,894		
掘削工		式	1	75,000	掘削 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外) ;	30 m3
盛土工		式	1	17,589	路体(築堤)盛土 2.5m未満 ;	3 m3
法面整形工		式	1	47,669	法面整形(切土部) 現場制約無 土質土、砂及び砂質土、粘性土 ; 法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無 ;	50 m2 10 m2
残土処理工		式	1	102,636	整地 敷均し(ルーズ) ; 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	20 m3 20 m3
法覆護岸工		式	1	2,271,104		
作業土工		式	1	240,846	床掘り 土砂 ; 床掘り 岩塊・玉石 ; 埋戻し 土砂 ; 埋戻し (コンクリート) 18-8-40(高炉)W/C規定なし ; 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 敷均し(ルーズ) ;	1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式
コンクリートブロック工(間知ブロック張)		式	1	1,884,418	現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉) 底幅 49 c m 高さ 50 c m ; 間知ブロック張	5 m 72 m2

積算内訳書

工事名	令和7年度球磨川管内掘削伐採外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 R C-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無； 目地板 瀝青繊維質目地板t=10； 現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉)；	1 m2 12 m
護岸付属物工	式	1	145,840	小口止 (A) 18-8-40(高炉)； 小口止 (B) 18-8-40(高炉)；	1 箇所 1 箇所
構造物撤去工	式	1	272,430		
構造物取壊し工	式	1	177,842	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 袋詰玉石撤去 2t用；	17 m3 15 袋
運搬処理工	式	1	94,588	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 コンクリート殻(無筋)；	17 m3 17 m3
仮設工	式	1	144,900		
交通管理工	式	1	144,900	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	2,931,328		
共通仮設費	式	1	469,000		
共通仮設費	式	1	57,000		
現場環境改善費（率計上）	式	1	57,000		

積算内訳書

工事名	令和7年度球磨川管内掘削伐採外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持	式	1	5,393,531		
樋門・樋管本体工	式	1	4,839,300		
ひび割れ補修工	式	1	263,300	充てん工法	1 構造物
				20m未満 シーラント系 シリコン樹脂；	
				低圧注入工法	1 構造物
				25m未満 エポキシ樹脂 3種；	
				左官工法	1 構造物
				1構造物当り修復延べ体積 1.32m3 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有；	
構造物撤去工	式	1	130,389		
構造物取壊し工	式	1	126,492	コンクリートはつり	15 m2
運搬処理工	式	1	3,897	3cmを超え6cm以下；	
				殻運搬	1 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
				殻処分	1 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
仮設工	式	1	423,842		
土留・仮締切工	式	1	178,152	土のう	1 式
				1次締切 据付	
				φ110cm×高108cm；	
				土のう	1 式
				2次締切 据直し	
				φ110cm×高108cm；	
				土のう	1 式
				撤去	
				φ110cm×高108cm；	
水替工	式	1	100,790	ポンプ排水	1 式
交通管理工	式	1	144,900	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水；	
				交通誘導警備員	1 式

