

積算内訳書

1. 工事名

工事名	両迫間地区河道掘削その他工事
工事地名	熊本県玉名市両迫間地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	菊池川河川事務所	管理課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	327日間	自 令和 7年 4月24日 至 令和 8年 3月16日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	両迫間地区河道掘削その他工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	37,133,163		
河川土工		式	1	19,141,376		
掘削工 (ICT)		式	1	4,969,720	掘削 (ICT)	10,000 m3
					土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満 ;	
					土砂等運搬	860 m3
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
残土処理工		式	1	14,171,656	土砂等運搬	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
					整地	1 式
					敷均し (ルーズ) ;	
堤防養生工		式	1	11,328,025		
伐木除根工		式	1	11,328,025	伐木・伐竹 (複合)	10,000 m2
					伐竹 ;	
					伐木伐竹運搬	175 m3
					伐竹 伐採根以外 ;	
					伐木伐竹運搬	200 m3
					伐竹 伐採根 ;	
					処分費	140 t
					伐竹 伐採根以外 ;	
					処分費	160 t
					伐竹 伐採根 ;	
清掃工		式	1	1,111,600		
塵芥処理工		式	1	1,111,600	堆積塵芥収集 (機械処理)	100 m3
					コンクリート塊等 ;	
					処分費	100 m3
					コンクリート殻 (無筋) ;	
仮設工		式	1	5,552,162		

積算内訳書

仮番号

工事名	両迫間地区河道掘削その他工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳			
工事用道路工	式	1	3,835,992	工事用道路盛土 (設置)	1	式	
				工事用道路盛土 (撤去)	1	式	
				敷砂利 (設置) RC-40 敷厚 100mm ;	1	式	
				敷砂利 (撤去) RC-40 敷厚 100mm ;	1	式	
				土のう (設置) 大型土のう ;	1	式	
				土のう (撤去) 大型土のう ;	1	式	
汚濁防止工	式	1	1,110,600	汚濁防止フェンス 設置・撤去 単独ポートφ300 H=1.0m 1000以上2000未満 賃料120日 ;	1	式	
交通管理工	式	1	605,570	交通誘導警備員	1	式	
直接工事費	式	1	37,133,163				
共通仮設費	式	1	4,224,000				
共通仮設費	式	1	975,000				
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費(ICT)	1	式	
現場環境改善費(率計上)	式	1	377,000				
共通仮設費(率計上)	式	1	3,249,000				

仮番号

工事名	両迫間地区河道掘削その他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	41,357,163	
現場管理費	式	1	12,942,000	
工事原価	式	1	69,546,654	
一般管理費等	式	1	11,153,346	
工事価格	式	1	80,700,000	

積算内訳書

仮番号

工事名	両迫間地区河道掘削その他工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	9,046,491		
河川土工		式	1	110,776		
掘削工		式	1	7,280	掘削	20 m3
					土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
盛土工		式	1	103,496	路体(築堤)盛土	7 m3
					2.5m未満；	
					路体(築堤)盛土	30 m3
					2.5m以上4.0m未満；	
					路体(築堤)盛土	130 m3
					4.0m以上；	
法覆護岸工		式	1	4,220,065		
作業土工		式	1	309,694	床掘り	1 式
					土砂；	
					埋戻し	1 式
					基面整正	1 式
コンクリートブロック工(間知ブロック張)		式	1	3,658,971	現場打基礎コンクリート	21 m
					18-8-40(高炉) 底幅 49cm 高さ 50cm；	
					間知ブロック張	138 m2
					(粗面)	
					150kg/個未満 控え350mm 粗面タイプ 再生砕石 R	
					C-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無；	
					目地板	7 m2
					瀝青繊維質目地板t=10；	
					肩止コンクリート	8 m
					18-8-40(高炉)；	
護岸付属物工		式	1	251,400	横帯(隔壁)コンクリート	2 箇所
					18-8-40(高炉)；	
構造物撤去工		式	1	478,114		
構造物取壊し工		式	1	311,355	コンクリート構造物取壊し	37 m3
					無筋構造物 機械施工；	

積算内訳書

仮番号

工事名	両迫間地区河道掘削その他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
運搬処理工	式	1	166,759	殻運搬	37 m3
				コンクリート殻(無筋) ; 殻処分	37 m3
				コンクリート殻(無筋) ;	
仮設工	式	1	4,237,536		
工事用道路工	式	1	4,163,686	工事用道路盛土 (設置)	1 式
				工事用道路盛土 (撤去)	1 式
				敷砂利 (設置)	1 式
				RC-40 敷厚 100mm ;	
				敷砂利 (撤去)	1 式
				RC-40 敷厚 100mm ;	
				土のう (設置)	1 式
				大型土のう ;	
				土のう (撤去)	1 式
				大型土のう ;	
交通管理工	式	1	73,850	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	9,046,491		
共通仮設費	式	1	1,331,000		
共通仮設費	式	1	143,000		
現場環境改善費 (率計上)	式	1	143,000		
共通仮設費 (率計上)	式	1	1,188,000		

仮番号

– 6 –