

積算内訳書

1. 工事名

工事名	溝上地区外河道掘削その他工事
工事地名	熊本県玉名市溝上地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	菊池川河川事務所	管理課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	327日間	自 令和 7年 4月24日 至 令和 8年 3月16日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	溝上地区外河道掘削その他工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	32,937,224		
河川土工		式	1	19,762,762		
掘削工 (ICT)		式	1	5,912,100	掘削 (ICT) 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満 ; 土砂等運搬 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	10,000 m3 2,020 m3
残土処理工		式	1	13,850,662	土砂等運搬 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 敷均し (ルーズ) ;	1 式 1 式
堤防養生工		式	1	5,693,008		
伐木除根工		式	1	5,693,008	伐木・伐竹 (複合) 伐竹 ; 伐木伐竹運搬 伐竹 伐採根以外 ; 伐木伐竹運搬 伐竹 伐採根 ; 処分費 伐竹 伐採根以外 ; 処分費 伐竹 伐採根 ;	5,000 m2 88 m3 100 m3 70 t 80 t
清掃工		式	1	1,222,900		
塵芥処理工		式	1	1,222,900	堆積塵芥収集 (機械処理) コンクリート塊等 ; 処分費 コンクリート殻 (無筋) ;	100 m3 100 m3
仮設工		式	1	6,258,554		

積算内訳書

仮番号

工事名	溝上地区外河道掘削その他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
工事用道路工	式	1	4,201,724	工事用道路盛土 (設置)	1 式
				工事用道路盛土 (撤去)	1 式
				敷砂利 (設置)	1 式
				RC-40 敷厚 100mm ; 敷砂利 (撤去)	1 式
				RC-40 敷厚 100mm ; 土のう (設置)	1 式
				大型土のう ; 土のう (撤去)	1 式
				大型土のう ;	
汚濁防止工	式	1	1,480,800	汚濁防止フェンス 設置・撤去 単独ポート φ300 H=1.0m 1000以上20 00未満 賃料120日 ;	1 式
交通管理工	式	1	576,030	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	32,937,224		
共通仮設費	式	1	4,131,000		
共通仮設費	式	1	966,000		
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費(ICT)	1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	368,000		
共通仮設費 (率計上)	式	1	3,165,000		

仮番号

- 3 -

積算内訳書

仮番号

工事名	溝上地区外河道掘削その他工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	11, 226, 265		
河川土工		式	1	2, 112, 114		
掘削工		式	1	546, 000	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5, 000m3未満；	1, 500 m3
残土処理工		式	1	1, 566, 114	土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 敷均し(ルーズ)；	1 式 1 式
堤防養生工		式	1	1, 581, 019		
伐木除根工		式	1	1, 581, 019	伐木・伐竹(複合) 伐竹； 伐木伐竹運搬 伐竹 伐採根以外； 伐木伐竹運搬 伐竹 伐採根； 処分費 伐竹 伐採根以外； 処分費 伐竹 伐採根；	1, 400 m2 25 m3 28 m3 20 t 22 t
清掃工		式	1	1, 111, 600		
塵芥処理工		式	1	1, 111, 600	堆積塵芥収集(機械処理) コンクリート塊等； 処分費 コンクリート殻(無筋)；	100 m3 100 m3
仮設工		式	1	6, 421, 532		
工事用道路工		式	1	3, 423, 482	工事用道路盛土 (設置) 工事用道路盛土 (撤去)	1 式 1 式

積算内訳書

仮番号

工事名	溝上地区外河道掘削その他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				敷砂利 (設置) RC-40 敷厚 100mm ;	1 式
				敷砂利 (撤去) RC-40 敷厚 100mm ;	1 式
				土のう (設置) 大型土のう ;	1 式
				土のう (撤去) 大型土のう ;	1 式
汚濁防止工	式	1	2, 776, 500	汚濁防止フェンス 設置・撤去 単独ポート φ 300 H=1. 0m 1000以上20 00未満 賃料120日 ;	1 式
交通管理工	式	1	221, 550	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	11, 226, 265		
共通仮設費	式	1	1, 475, 000		
共通仮設費	式	1	155, 000		
現場環境改善費 (率計上)	式	1	155, 000		
共通仮設費 (率計上)	式	1	1, 320, 000		
純工事費	式	1	12, 701, 265		
現場管理費	式	1	5, 380, 000		
工事原価	式	1	18, 081, 265		

積算内訳書

仮番号

工事名	溝上地区外河道掘削その他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
樋門・樋管	式	1	8,077,317		
河川土工	式	1	120,475		
掘削工	式	1	10,920	掘削	30 m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
盛土工	式	1	38,940	路体(築堤)盛土	30 m3
				2.5m以上4.0m未満；	
				積込(ルース)	6 m3
				土砂 土量50,000m3未満；	
				土砂等運搬	6 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
法面整形工	式	1	70,615	法面整形(切土部)	50 m2
				現場制約無し 質土、砂及び砂質土、粘性土；	
				法面整形(盛土部)	60 m2
				法面締固め無し 現場制約無し；	
樋門・樋管本体工	式	1	1,847,541		
作業土工	式	1	230,736	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				土砂；	
				基面整正	1 式
				積込(ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
函渠工	式	1	410,119	均しコンクリート	1 m2
				18-8-40(高炉) W/C指定無し 敷厚 10cm；	
				コンクリート	3 m3
				内空幅 1.2m 内空高さ 1.2m 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無し；	
				コンクリート(復旧)	0.1 m3

積算内訳書

仮番号

工事名	溝上地区外河道掘削その他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増 無 ;		
				鉄筋	0.17	t
				SD345 D13 ;		
				目地板	3	m2
				瀝青繊維質目地板t=20 ;		
				止水板	8	m
				CF(塩ビ製)200×5 ;		
				チップング	5.9	m2
				t=3cm以下 ;		
				樹脂アンカー	30	本
				D13用 L=100mm ;		
				型枠	1	式
				一般型枠 ;		
				型枠	1	式
				(復旧)		
				一般型枠 ;		
				足場	1	式
				安全ネット必要 ;		
				支保	1	式
				f≤40kN/m2[t≤120cm] ;		
翼壁工	式	1	1,206,686	均しコンクリート	4	m2
				18-8-40(高炉) W/C指定無し 敷厚 10cm ;		
				間詰コンクリート	0.2	m3
				18-8-40(高炉) W/C指定無し ;		
				コンクリート	15	m3
				24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増 無 ;		
				鉄筋	0.42	t
				SD345 D16～25 ;		
				鉄筋	0.64	t
				SD345 D13 ;		
				チップング	14	m2
				t=3cm以下 ;		

積算内訳書

仮番号

工事名	溝上地区外河道掘削その他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				樹脂アンカー	11	本
				D13用 L=100mm ;		
				型枠	1	式
				一般型枠 ;		
				足場	1	式
				安全ネット必要 ;		
法覆護岸工	式	1	1, 100, 540			
作業土工	式	1	44, 568	床掘り	1	式
				土砂 ;		
				埋戻し	1	式
				土砂 ;		
				基面整正	1	式
コンクリートブロック工(平ブロック張)	式	1	1, 055, 972	現場打基礎コンクリート	5	m
				18-8-40(高炉) 底幅 30 c m 高さ 35 c m ;		
				平ブロック張	73	m2
				控100mm ;		
				肩止コンクリート	9	m
				18-8-40(高炉) ;		
				端止コンクリート①	1	箇所
				18-8-40(高炉) ;		
				端止コンクリート②	1	箇所
				18-8-40(高炉) ;		
				平張コンクリート	6	m2
				18-8-25(高炉) 高さ 15 c m ;		
付属物設置工	式	1	466, 201			
点検施設工	式	1	15, 190	ステップ	7	本
				W=300 Φ19 ;		
階段工	式	1	451, 011	現場打階段	1	箇所
				18-8-40(高炉) 再生クラッシュラン40～0 ;		
				肩止コンクリート	3	m
				18-8-40(高炉) ;		

積算内訳書

仮番号

工事名	溝上地区外河道掘削その他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
構造物撤去工	式	1	719,961		
作業土工	式	1	8,388	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				土砂；	
				土砂等運搬	1 式
構造物取壊し工	式	1	504,636	土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				張りコンクリート	1 式
				18-8-25(高炉) 高さ 10 c m；	
				コンクリート構造物取壊し	16 m3
				無筋構造物 機械施工；	
運搬処理工	式	1	206,937	コンクリート構造物取壊し	21 m3
				鉄筋構造物 機械施工；	
				舗装版切断	13 m
				コンクリート舗装版 15cm以下；	
				殻運搬	16 m3
仮設工	式	1	3,822,599	コンクリート殻(無筋)；	
				殻運搬	21 m3
				コンクリート殻(鉄筋)；	
				殻処分	16 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
工事用道路工	式	1	3,295,894	殻処分	21 m3
				コンクリート殻(鉄筋)；	
				工事用道路盛土	1 式
				(設置)	
				工事用道路盛土	1 式
				(撤去)	
				敷砂利	1 式
				(設置)	
				RC-40 敷厚 100mm；	
				敷砂利	1 式

積算内訳書

仮番号

工事名	溝上地区外河道掘削その他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(撤去) RC-40 敷厚 100mm ; 土のう 1 式 (設置) 大型土のう ; 土のう 1 式 (撤去) 大型土のう ;
仮水路工	式	1	79,205	暗渠排水管 1 式 (設置・撤去) 高密度ポリエチレン管 φ200 (タプル構造) ; 現場発生品運搬 1 式 高密度ポリエチレン管 φ200 (タプル構造) ; 土のう積 1 式 (設置・撤去)
汚濁防止工	式	1	299,800	汚濁防止フェンス 1 式 設置・撤去 単独ポート φ300 H=1.0m 1000以上20 00未満 賃料79日 ;
交通管理工	式	1	147,700	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	8,077,317	
共通仮設費	式	1	1,214,000	
共通仮設費	式	1	130,000	
現場環境改善費 (率計上)	式	1	130,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	1,084,000	
純工事費	式	1	9,291,317	
現場管理費	式	1	4,459,000	

