

積算内訳書

1. 工事名

工事名	高島地区護岸補修その他工事
工事地名	熊本県菊池市七城町高島地先

2. 工事内容

- | | | |
|----------|----------|--------------------------------|
| 1) 事務所名 | 菊池川河川事務所 | 管理課 |
| 2) 主 工 種 | 河川維持工事 | |
| 3) 工 期 | 327日間 | 自 令和 7年 4月24日
至 令和 8年 3月16日 |

4) 工事概要

積算内訳書

仮番号

工事名	高島地区護岸補修その他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	48,981,802	
河川土工	式	1	21,226,835	
掘削工 (ICT)	式	1	2,040,500	掘削 (ICT) 5,000 m3 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3 未満；
残土処理工	式	1	19,186,335	土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ； 整地 1 式 敷均し (ルース) ；
法覆護岸工	式	1	14,471,846	
作業土工	式	1	774,801	床掘り 1 式 土砂 ； 埋戻し 1 式 土砂 ； 基面整正 1 式 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ； 整地 1 式 敷均し (ルース) ；
コンクリートブロック工 (間知ブロック張)	式	1	13,681,051	現場打基礎コンクリート 46 m 18-8-40 (高炉) 底幅 46 c m 高さ 50 c m ； 現場打小口止コンクリート 2 m3 18-8-40 (高炉) ； 間知ブロック張 143 m2 (滑面) 150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 R C-40 18-8-40 (高炉) 遮水シート無； 間知ブロック張 380 m2 (粗面) 150kg/個未満 控え350mm 粗面タイプ 再生砕石 R C-40 18-8-40 (高炉) 遮水シート無；

積算内訳書

仮番号

工事名	高島地区護岸補修その他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				目地板	17	m2
				瀝青繊維質目地板t=10；		
				現場打天端コンクリート	46	m
				18-8-40(高炉)；		
覆土工	式	1	15,994	覆土	110	m3
				敷均し(ルース)；		
根固め工	式	1	633,694			
根固めブロック工	式	1	633,694	根固めブロック(再設置)	24	個
				4t型；		
				袋詰玉石(再設置)	77	袋
				2t型；		
構造物撤去工	式	1	1,129,743			
構造物取壊し工	式	1	466,255	コンクリート構造物取壊し	17	m3
				無筋構造物 機械施工；		
				袋詰玉石撤去	160	袋
				2t型；		
運搬処理工	式	1	663,488	殻運搬	17	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻処分	17	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				現場発生品運搬	160	袋
				袋詰玉石 2t型；		
仮設工	式	1	11,519,684			
工事用道路工	式	1	7,460,953	工事用道路盛土	1	式
				設置；		
				工事用道路盛土	1	式
				撤去；		
				敷砂利	1	式
				設置 RC-40 敷厚 100mm；		
				敷砂利	1	式
				撤去 RC-40 敷厚 100mm；		

積算内訳書

仮番号

工事名	高島地区護岸補修その他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
土留・仮締切工	式	1	1,312,851	土のう (大型) 製作・設置； 土のう (大型) 撤去；	1 式 1 式
水替工	式	1	832,750	ポンプ排水 0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水；	1 式
仮水路工	式	1	744,400	コルゲートパイプ フランジ型 φ1000 亜鉛メッキ 板厚1.6mm 損料率20% (6ヶ月未満)；	1 式
汚濁防止工	式	1	740,400	汚濁防止フェンス 設置・撤去 単独ポート φ300 H=1.0m 1000以上2000未満 賃料120日；	1 式
交通管理工	式	1	428,330	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	48,981,802		
共通仮設費	式	1	5,112,000		
共通仮設費	式	1	1,155,000		
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費(ICT)	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	557,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	3,957,000		
純工事費	式	1	54,093,802		
現場管理費	式	1	19,370,000		
工事原価	式	1	73,463,802		

積算内訳書

仮番号

工事名	高島地区護岸補修その他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等	式	1	13,076,198	
工事価格	式	1	86,540,000	