

積算内訳書

1. 工事名

工事名	分田地区河道掘削その他工事
工事地名	熊本県山鹿市鹿本町下分田地先

2. 工事内容

1) 事務所名	菊池川河川事務所	管理課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	327日間	自 令和 7年 4月24日 至 令和 8年 3月16日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	分田地区河道掘削その他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	53,920,648		
河川土工	式	1	50,241,714		
掘削工 (ICT)	式	1	4,181,454	掘削 (ICT)	12,000 m3
				土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満 ;	
				土砂等運搬	60 m3
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
				土砂等運搬	60 m3
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
残土処理工	式	1	46,060,260	土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
				整地	1 式
				敷均し (ルーズ) ;	
堤防養生工	式	1	1,139,584		
伐木除根工	式	1	1,139,584	伐木・伐竹 (複合)	1,000 m2
				伐竹 ;	
				伐木伐竹運搬	18 m3
				伐竹 伐採根以外 ;	
				伐木伐竹運搬	20 m3
				伐竹 伐採根 ;	
				処分費	14 t
				伐竹 伐採根以外 ;	
				処分費	16 t
				伐竹 伐採根 ;	
仮設工	式	1	2,539,350		
工事用道路工	式	1	1,348,950	工事用道路盛土 (設置)	1 式
				工事用道路盛土 (撤去)	1 式
				敷砂利	1 式

仮番号

– 2 –

仮番号

- 3 -

積算内訳書

仮番号

工事名	分田地区河道掘削その他工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
樋門・樋管		式	1	4,157,404		
河川土工		式	1	88,189		
掘削工		式	1	14,560	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	40 m3
盛土工		式	1	27,681	路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満；	30 m3
法面整形工		式	1	30,892	法面整形(切土部) 現場制約無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部) 法面締固め無し 現場制約無し；	20 m2 30 m2
残土処理工		式	1	15,056	土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 敷均し(ルース)；	1 式 1 式
樋門・樋管本体工		式	1	1,214,660		
作業土工		式	1	131,668	床掘り 土砂； 埋戻し 土砂； 基面整正	1 式 1 式 1 式
函渠工		式	1	435,746	均しコンクリート 18-8-40 (高炉) W/C指定無し 敷厚 10cm； コンクリート 内空幅 1.2m 内空高さ 1.2m 24-12-25(20) (高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無し； コンクリート (復旧) 24-12-25(20) (高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無し； 鉄筋 SD345 D13；	1 m2 3 m3 0.1 m3 0.18 t

積算内訳書

仮番号

工事名	分田地区河道掘削その他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				目地板	4	m2
				瀝青繊維質目地板t=20；		
				止水板	8	m
				CF(塩ビ製)200×5；		
				チップング	6.2	m2
				t=3cm以下；		
				樹脂アンカー	32	本
				D13用 L=100mm；		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
				型枠	1	式
				(復旧)		
				一般型枠；		
				足場	1	式
				安全ネット必要；		
				支保	1	式
				f≤40kN/m2[t≤120cm]；		
翼壁工	式	1	647,246	均しコンクリート	3	m2
				18-8-40(高炉)W/C指定無し 敷厚 10cm；		
				コンクリート	8	m3
				24-12-25(20)(高炉)一般養生 コンクリート夜間割増		
				無；		
				鉄筋	0.28	t
				SD345 D16～25；		
				鉄筋	0.33	t
				SD345 D13；		
				チップング	6.3	m2
				t=3cm以下；		
				樹脂アンカー	9	本
				D13用 L=100mm；		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
				足場	1	式
				安全ネット必要；		

積算内訳書

仮番号

工事名	分田地区河道掘削その他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
法覆護岸工	式	1	654, 279		
作業土工	式	1	6, 310	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				土砂；	
				基面整正	1 式
				土砂等運搬	1 式
コンクリートブロック工(平ブロック張)	式	1	647, 969	土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	1 式
				敷均し(ルース)；	
				現場打基礎コンクリート	12 m
				18-8-40(高炉) 底幅 30 c m 高さ 35 c m ；	
				平ブロック張	28 m2
				控100mm；	
				肩止コンクリート	6 m
				18-8-40(高炉)；	
				端止コンクリート	2 箇所
付属物設置工	式	1	456, 034	①	
				18-8-40(高炉)；	
				端止コンクリート	1 箇所
				②	
				18-8-40(高炉)；	
				端止コンクリート	1 箇所
				③	
				18-8-40(高炉)；	
				平張コンクリート	22 m2
				18-8-25(高炉) 高さ 15 c m ；	
点検施設工	式	1	70, 470	ステップ	15 本
階段工	式	1	385, 564	W=300 φ 19 後付用；	
				現場打階段	1 箇所
				18-8-40(高炉) 再生クラッシュラン40～0；	

積算内訳書

仮番号

工事名	分田地区河道掘削その他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				肩止コンクリート	5	m
				18-8-40(高炉) ;		
				現場打基礎コンクリート	5	m
				18-8-40(高炉) 底幅 30 c m 高さ 35 c m ;		
				平張コンクリート	3	m2
				18-8-25(高炉) 高さ 15 c m ;		
構造物撤去工	式	1	539, 156			
作業土工	式	1	8, 380	床掘り	1	式
				土砂 ;		
				埋戻し	1	式
				土砂 ;		
				張りコンクリート	1	式
				18-8-25(高炉) 高さ10 c m ;		
構造物取壊し工	式	1	377, 308	コンクリート構造物取壊し	14	m3
				無筋構造物 機械施工 ;		
				コンクリート構造物取壊し	14	m3
				鉄筋構造物 機械施工 ;		
				舗装版切断	19	m
				コンクリート舗装版 15cm以下 ;		
運搬処理工	式	1	153, 468	殻運搬	14	m3
				コンクリート殻(無筋) ;		
				殻運搬	14	m3
				コンクリート殻(鉄筋) ;		
				殻処分	14	m3
				コンクリート殻(無筋) ;		
				殻処分	14	m3
				コンクリート殻(鉄筋) ;		
仮設工	式	1	1, 205, 086			
工事用道路工	式	1	647, 047	工事用道路盛土	1	式
				(設置)		
				工事用道路盛土	1	式
				(撤去)		

積算内訳書

仮番号

工事名	分田地区河道掘削その他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				敷砂利 (設置) RC-40 敷厚 100mm ;	1 式
				敷砂利 (撤去) RC-40 敷厚 100mm ;	1 式
				土のう (設置) 大型土のう ;	1 式
				土のう (撤去) 大型土のう ;	1 式
仮水路工	式	1	110,539	暗渠排水管 (設置・撤去) 高密度ポリエチレン管 φ300(ダブル構造) ;	1 式
				現場発生品運搬 高密度ポリエチレン管 φ300(ダブル構造) ;	1 式
				土のう積 (設置・撤去)	1 式
汚濁防止工	式	1	299,800	汚濁防止フェンス 設置・撤去 単独ポート φ300 H=1.0m 1000以上2000未満 賃料79日 ;	1 式
交通管理工	式	1	147,700	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	4,157,404		
共通仮設費	式	1	666,000		
共通仮設費	式	1	76,000		
現場環境改善費 (率計上)	式	1	76,000		
共通仮設費 (率計上)	式	1	590,000		

仮番号

[illegible]

積算内訳書

仮番号

工事名	分田地区河道掘削その他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
樋門・樋管	式	1	2,871,246			
河川土工	式	1	17,651			
法面整形工	式	1	17,651	法面整形(切土部)	10	m2
				現場制約無し 質土、砂及び砂質土、粘性土；		
				法面整形(盛土部)	20	m2
				法面締固め無し 現場制約無し；		
樋門・樋管本体工	式	1	797,307			
作業土工	式	1	71,831	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				土砂；		
				基面整正	1	式
				土砂等運搬	1	式
函渠工	式	1	376,177	土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				敷均し(ルーズ)；		
				均しコンクリート	3	m2
				18-8-40(高炉) W/C指定無し 敷厚 10cm；		
				コンクリート	4	m3
				内空幅 0.6m 内空高さ 0.6m 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無し；		
				コンクリート	0.5	m3
				(頂版部)		
				24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無し；		
				鉄筋	0.21	t
				SD345 D13；		
				鉄筋	0.03	t
				(頂版部)		
				SD345 D13；		
				目地板	4	m2

積算内訳書

仮番号

工事名	分田地区河道掘削その他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				瀝青繊維質目地板t=20 ;		
				止水板	5	m
				CF (塩ビ製) 200×5 ;		
				チッピング (頂版部)	1.7	m2
				t=3cm以下 ;		
				樹脂アンカー (頂版部)	18	本
				D13用 L=100mm ;		
				型枠	1	式
				一般型枠 ;		
				型枠	1	式
				(頂版部)		
				一般型枠 ;		
				足場	1	式
				安全ネット必要 ;		
				支保	1	式
				f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm] ;		
				支保	1	式
				(頂版部)		
				f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm] ;		
翼壁工	式	1	349,299	均しコンクリート	8	m2
				18-8-40 (高炉) W/C指定無し 敷厚 10cm ;		
				コンクリート	5	m3
				24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増 無し ;		
				鉄筋	0.29	t
				SD345 D13 ;		
				目地板	2	m2
				瀝青繊維質目地板t=20 ;		
				チッピング	1.3	m2
				t=3cm以下 ;		
				型枠	1	式
				一般型枠 ;		

積算内訳書

仮番号

工事名	分田地区河道掘削その他工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
法覆護岸工		式	1	439,070		
コンクリートブロック工(平ブロック張)		式	1	439,070	平ブロック張	34 m2
					控100mm；	
					肩止コンクリート	6 m
					18-8-40(高炉)；	
					平張コンクリート	2 m2
					18-8-25(高炉) 高さ 10 c m；	
付属物設置工		式	1	10,850		
点検施設工		式	1	10,850	ステップ	5 本
					W=300 φ19；	
構造物撤去工		式	1	464,350		
構造物取壊し工		式	1	352,256	コンクリート構造物取壊し	5 m3
					無筋構造物 機械施工；	
					コンクリート構造物取壊し	0.1 m3
					無筋構造物 人力施工；	
					コンクリート構造物取壊し	13 m3
					鉄筋構造物 機械施工；	
					コンクリート構造物取壊し	0.6 m3
					鉄筋構造物 人力施工；	
					舗装版切断	6 m
					コンクリート舗装版 15cm以下；	
					舗装版切断	1 m
					コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下；	
運搬処理工		式	1	112,094	殻運搬	5 m3
					コンクリート殻(無筋)；	
					殻運搬	14 m3
					コンクリート殻(鉄筋)；	
					殻処分	5 m3
					コンクリート殻(無筋)；	
					殻処分	14 m3
					コンクリート殻(鉄筋)；	

積算内訳書

仮番号

工事名	分田地区河道掘削その他工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
仮設工		式	1	1, 142, 018		
工事用道路工		式	1	720, 858	工事用道路盛土 (設置)	1 式
					工事用道路盛土 (撤去)	1 式
					敷砂利 (設置) RC-40 敷厚 100mm ；	1 式
					敷砂利 (撤去) RC-40 敷厚 100mm ；	1 式
仮水路工		式	1	273, 460	暗渠排水管 (設置・撤去) 高密度ポリエチレン管 φ400(ダブル構造) ；	1 式
					現場発生品運搬 高密度ポリエチレン管 φ400(ダブル構造) ；	1 式
					土のう積 (設置・撤去)	1 式
交通管理工		式	1	147, 700	交通誘導警備員	1 式
直接工事費		式	1	2, 871, 246		
共通仮設費		式	1	463, 000		
共通仮設費		式	1	56, 000		
現場環境改善費（率計上）		式	1	56, 000		
共通仮設費（率計上）		式	1	407, 000		
純工事費		式	1	3, 334, 246		

仮番号

[illegible]