

積算内訳書

1. 工事名

工事名	小原地区旧堤掘削及び樹木伐採（その2）工事
工事地名	熊本県山鹿市小原地先

2. 工事内容

1) 事務所名	菊池川河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	256日間	自 令和 7年 5月20日 至 令和 8年 1月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	小原地区旧堤掘削及び樹木伐採（その２）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	42,893,757		
河川土工		式	1	38,235,922		
掘削工(ICT)		式	1	4,896,650	掘削(ICT) 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m 3未満；	13,400 m3
					掘削(ICT) (表土) 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m 3未満；	1,100 m3
法面整形工(ICT)		式	1	701,360	法面整形(切土部)(ICT) 粘性土、砂及び砂質土、粘性土；	800 m2
残土処理工		式	1	32,637,912	土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式
					土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式
					残土等処分 (表土)	1 式
法覆護岸工		式	1	3,322,034		
コンクリートブロック工(平ブロック張)		式	1	1,192,934	現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉) 底幅 30cm 高さ 35cm；	4 m
					平ブロック張 控100mm；	82 m2
					目地板 瀝青繊維質目地板t=10；	10 m2
					現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉)；	4 m
護岸付属物工		式	1	685,100	打止コンクリート (C) 18-8-40(高炉)；	1 箇所
					打止コンクリート (D)	1 箇所

積算内訳書

工事名	小原地区旧堤掘削及び樹木伐採（その２）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					18-8-40(高炉)；	
植生工	式	1	1,444,000	張芝	800	m2
				張芝工 500m2以上；		
排水構造物工	式	1	487,253			
作業土工	式	1	45,693	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				土砂；		
				基面整正	1	式
集水桝工	式	1	94,880	浸透桝	1	箇所
				500×500×1340 コンクリート蓋；		
排水工	式	1	346,680	プレキャストU型側溝	4	m
				300×300；		
				プレキャストU型側溝	24	m
				300×300 縦排水部；		
構造物撤去工	式	1	139,588			
構造物取壊し工	式	1	69,298	コンクリート構造物取壊し	2	m3
				鉄筋構造物 機械施工；		
				舗装版破碎	170	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；		
運搬処理工	式	1	70,290	殻運搬	2	m3
				コンクリート殻(鉄筋)；		
				殻運搬	8	m3
				アスファルト殻；		
				殻処分	2	m3
				コンクリート殻(鉄筋)；		
				殻処分	8	m3
				アスファルト殻(掘削2.35t/m3)；		
仮設工	式	1	708,960			

積算内訳書

工事名	小原地区旧堤掘削及び樹木伐採（その２）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	708,960	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	42,893,757	
共通仮設費	式	1	5,258,000	
共通仮設費	式	1	1,084,000	
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	486,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,174,000	
純工事費	式	1	48,151,757	
現場管理費	式	1	16,395,000	
工事原価	式	1	82,971,097	
一般管理費等	式	1	12,978,903	
工事価格	式	1	95,950,000	

積算内訳書

工事名	小原地区旧堤掘削及び樹木伐採（その２）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	13,787,340		
堤防養生工		式	1	13,610,100		
伐木除根工		式	1	13,610,100	伐木・伐竹(複合) 12,000 m2 伐竹； 伐木伐竹運搬 210 m3 機械施工 除根なし； 伐木伐竹運搬 240 m3 機械施工 除根あり； 処分費 168 t 竹（伐採根以外）； 処分費 192 t 竹根（伐採根）；	
仮設工		式	1	177,240		
交通管理工		式	1	177,240	交通誘導警備員 1 式	
直接工事費		式	1	13,787,340		
共通仮設費		式	1	981,000		
共通仮設費		式	1	101,000		
現場環境改善費（率計上）		式	1	101,000		
共通仮設費（率計上）		式	1	880,000		
純工事費		式	1	14,768,340		
現場管理費		式	1	3,656,000		
工事原価		式	1	18,424,340		