

積算内訳書

1. 工事名

工事名	岩野川掘削護岸（その3）工事
工事地名	熊本県山鹿市津留地先

2. 工事内容

1) 事務所名	菊池川河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	250日間	自 令和 7年 7月 7日 至 令和 8年 3月13日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	岩野川掘削護岸（その３）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	67,546,124		
河川土工		式	1	12,301,348		
掘削工		式	1	1,675,348	掘削 （表土） 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	540 3,700 340 m3 m3 m3
法面整形工		式	1	1,359,897	法面整形(切土部) 現場制約無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部) 法面締固め無し 現場制約無し；	1,470 140 m2 m2
残土処理工		式	1	9,266,103	土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 敷均し(ルース)； 土砂等運搬 （表土） 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 残土等処分 （表土）	1 1 1 1 1 式 式 式 式 式
法覆護岸工		式	1	49,372,241		
作業土工		式	1	3,190,305	床掘り 土砂； 埋戻し 基面整正 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 1 1 1 式 式 式 式

積算内訳書

工事名	岩野川掘削護岸（その３）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				整地 敷均し（ルース）；	1	式
コンクリートブロック工（間知ブロック張）	式	1	42,393,500	現場打基礎コンクリート （C） 18-8-40（高炉）底幅 46 c m 高さ 50 c m ； 間知ブロック張 （粗面） 150kg/個未満 控え350mm 粗面タイプ 再生砕石 R C-40 18-8-40（高炉）遮水シート無； 間知ブロック張 （滑面） 150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 R C-40 18-8-40（高炉）遮水シート無； 目地板 瀝青繊維質目地板t=10； 肩止コンクリート（A） 18-8-40（高炉）； 肩止コンクリート（B） 18-8-40（高炉）；	192 1,357 216 50 95 96	m m2 m2 m2 m m
護岸付属物工	式	1	3,544,716	横帯（隔壁）コンクリート （横帯工A） 18-8-40（高炉）； 横帯（隔壁）コンクリート （横帯工B） 18-8-40（高炉）； 横帯（隔壁）コンクリート （小段部） 18-8-40（高炉）； 平張コンクリート 18-8-40（高炉）高さ 35 c m ；	2 5 0.9 258	m3 m3 m3 m2
植生工	式	1	243,720	張芝 張芝工 100m2未満；	90	m2
構造物撤去工	式	1	258,440			

積算内訳書

工事名	岩野川掘削護岸（その３）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
構造物取壊し工	式	1	168,300	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	20	m3
運搬処理工	式	1	90,140	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	20	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	20	m3
仮設工	式	1	5,614,095			
工事用道路工	式	1	1,416,029	工事用道路盛土 設置；	1	式
				工事用道路盛土 撤去；	1	式
				敷砂利 設置 100mm；	1	式
				敷砂利 撤去；	1	式
				土のう (大型) 製作・設置；	1	式
				土のう (大型) 撤去；	1	式
水替工	式	1	1,167,370	ポンプ排水 0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水；	1	式
仮水路工	式	1	1,512,496	暗渠排水管 【支給品】 設置 高密度ポリエチレン管(ダブル構造) φ1000mm；	1	式
				暗渠排水管 撤去 高密度ポリエチレン管(ダブル構造) φ1000mm；	1	式
				支給品運搬	3.24	t
				現場発生品運搬	3.24	t
汚濁防止工	式	1	1,222,800	汚濁防止フェンス 設置・撤去 単独ポスト φ300 H=1.0m 1000以上2000未満 賃料143日；	1	式

積算内訳書

工事名	岩野川掘削護岸（その３）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	295,400	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	67,546,124	
共通仮設費	式	1	7,106,000	
共通仮設費	式	1	744,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	744,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,362,000	
純工事費	式	1	74,652,124	
現場管理費	式	1	24,364,000	
工事原価	式	1	99,016,124	
一般管理費等	式	1	16,983,876	
工事価格	式	1	116,000,000	