

積算内訳書

1. 工事名

工事名	小原地区旧堤掘削（その2）工事
工事地名	熊本県山鹿市小原地先

2. 工事内容

1) 事務所名	菊池川河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	219日間	自 令和 7年 6月 2日 至 令和 8年 1月 6日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	小原地区旧堤掘削（その２）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	50,767,685		
河川土工		式	1	43,696,184		
掘削工 (ICT)		式	1	5,538,280	掘削 (ICT)	15,200 m3
					土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満；	
					掘削 (ICT)	1,200 m3
					(表土) 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満；	
法面整形工 (ICT)		式	1	1,148,477	法面整形 (切土部) (ICT)	1,310 m2
残土処理工		式	1	37,009,427	埴質土、砂及び砂質土、粘性土；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
					土砂等運搬	1 式
法覆護岸工		式	1	5,414,296	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
					残土等処分	1 式
					(表土)	
コンクリートブロック工 (平ブロック張)		式	1	1,206,234	現場打基礎コンクリート	4 m
					18-8-40 (高炉) 底幅 30cm 高さ 35cm；	
					平ブロック張	83 m2
					控100mm；	
					目地板	10 m2
					瀝青繊維質目地板t=10；	
護岸付属物工		式	1	688,600	現場打天端コンクリート	4 m
					18-8-40 (高炉)；	
階段工		式	1	983,300	打止コンクリート (E)	2 箇所
					18-8-40 (高炉)；	
					現場打階段	1 箇所
					18-8-40 (高炉) 再生クラッシュラン40～0；	

積算内訳書

工事名	小原地区旧堤掘削（その2）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
植生工	式	1	2,364,550	張芝 張芝工 500m2以上；	1,310	m2
天端保護工	式	1	171,612	天端保護コンクリート 18-8-25(高炉)；	27	m
排水構造物工	式	1	487,253			
作業土工	式	1	45,693	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				土砂；		
集水桝工	式	1	94,880	基面整正	1	式
				浸透桝	1	箇所
排水工	式	1	346,680	500×500×1340 コンクリート蓋；		
				プレキャストU型側溝 300×300；	4	m
				プレキャストU型側溝 300×300 縦排水部；	24	m
構造物撤去工	式	1	372,372			
構造物取壊し工	式	1	235,620	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	28	m3
運搬処理工	式	1	136,752	殻運搬	28	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻処分	28	m3
仮設工	式	1	797,580	コンクリート殻(無筋)；		
交通管理工	式	1	797,580	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	50,767,685			
共通仮設費	式	1	5,941,000			

積算内訳書

工事名	小原地区旧堤掘削（その２）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	1,155,000	
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	557,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,786,000	
純工事費	式	1	56,708,685	
現場管理費	式	1	18,695,000	
工事原価	式	1	75,403,685	
一般管理費等	式	1	13,326,315	
工事価格	式	1	88,730,000	