

積算内訳書

1. 工事名

工事名	亀尾地区築堤護岸（その3）工事
工事地名	熊本県菊池市七城町亀尾地先

2. 工事内容

1) 事務所名	菊池川河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	243日間	自 令和 7年 7月14日 至 令和 8年 3月13日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	亀尾地区築堤護岸（その3）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	50,251,913		
河川土工		式	1	8,003,890		
掘削工		式	1	1,066,914	掘削 （表土） 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	70 1,400 1,370 m3 m3 m3
盛土工		式	1	5,752,428	路体(築堤)盛土 2.5m未満； 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	810 680 680 m3 m3 m3
法面整形工		式	1	926,727	法面整形(切土部) 現場制約無 液質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無；	570 960 m2 m2
残土処理工		式	1	257,821	土砂等運搬 （表土） 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 残土等処分 （表土）	1 1 式 式
法覆護岸工		式	1	34,896,394		
作業土工		式	1	1,534,751	床掘り 土砂； 埋戻し 基面整正	1 1 1 式 式 式
コンクリートブロック工(大型ブロック張)		式	1	30,261,774	現場打基礎コンクリート (A)	125 m

積算内訳書

工事名	亀尾地区築堤護岸（その3）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				18-8-40(高炉) 底幅 46 c m 高さ 50 c m ; 大型ブロック張（上段）	403 m2
				控え350mm ; 大型ブロック張（下段）	699 m2
				控え350mm ; 胴込・裏込材(砕石)	220 m3
				再生砕石 RC-40 ; 目地板	43 m2
				瀝青繊維質目地板t=10 ; 現場打天端コンクリート	64 m
				（肩止コンクリート(A)） 18-8-40(高炉) ; 現場打天端コンクリート	63 m
				（肩止コンクリート(B)） 18-8-40(高炉) ; 袋詰玉石	16 袋
				（流用） 2t用 ;	
護岸付属物工	式	1	2,720,819	横帯(隔壁)コンクリート （上段） 18-8-40(高炉) ; 横帯(隔壁)コンクリート （下段） 18-8-40(高炉) ; 横帯(隔壁)コンクリート （小段部） 18-8-40(高炉) ; 平張コンクリート	2 箇所 2 箇所 2 箇所 155 m2
植生工	式	1	379,050	18-8-40(高炉) 高さ 35 c m ; 張芝	150 m2
構造物撤去工	式	1	2,480,950	張芝工 100m2以上300m2未満 ;	

積算内訳書

工事名	亀尾地区築堤護岸（その3）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
構造物取壊し工	式	1	1,464,250	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	150	m3
				根固めブロック撤去 1t型；	100	個
運搬処理工	式	1	1,016,700	殻運搬	150	m3
				コンクリート殻(無筋)；	150	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)； 現場発生品運搬 根固めブロック；	100	個
仮設工	式	1	4,870,679			
工事用道路工	式	1	2,425,223	工事用道路盛土 設置；	1	式
				工事用道路盛土 撤去；	1	式
				土のう (大型) 製作・設置；	1	式
				土のう (大型) 撤去；	1	式
水替工	式	1	893,590	ポンプ排水 0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水；	1	式
作業ヤード整備工	式	1	626,996	ヤード造成 設置；	1	式
				土のう (大型) 製作・設置；	1	式
				土のう (大型) 撤去；	1	式
				敷鉄板 設置・撤去 22×1,524×6,096(mm)；	1	式

積算内訳書

工事名	亀尾地区築堤護岸（その3）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
汚濁防止工	式	1	614,700	汚濁防止フェンス 設置・撤去 単独ポート φ300 H=1.0m 1000以上20 00未満 賃料144日； 1 式
交通管理工	式	1	310,170	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	50,251,913	
共通仮設費	式	1	5,408,480	
共通仮設費	式	1	630,480	
運搬費	式	1	68,480	仮設材運搬費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	562,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,778,000	
純工事費	式	1	55,660,393	
現場管理費	式	1	18,501,000	
工事原価	式	1	74,161,393	
一般管理費等	式	1	13,178,607	
工事価格	式	1	87,340,000	