

積算内訳書

1. 工事名

工事名	元玉名地区河川防災ステーション整備（その6）工事
工事地名	熊本県玉名市元玉名地先

2. 工事内容

1) 事務所名	菊池川河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	162日間	自 令和 7年10月21日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	元玉名地区河川防災ステーション整備（その6）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	84,579,800		
河川土工		式	1	38,482,477		
掘削工 (ICT)		式	1	252,890	掘削 (ICT) （表土） 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；	550 m3
盛土工		式	1	29,310	路体 (築堤) 盛土 2.5m未満；	5 m3
盛土工 (ICT)		式	1	34,764,090	路体 (築堤) 盛土 (ICT) 積込 (ルース) 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	20,100 m3 14,100 m3 14,140 m3
法面整形工 (ICT)		式	1	1,839,695	法面整形 (盛土部) (ICT) 法面締固め無し；	3,410 m2
残土処理工		式	1	1,596,492	土砂等運搬 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)； 残土等処分 （表土）	1 式 1 式
法面工		式	1	1,250,900		
植生工		式	1	1,250,900	張芝 張芝工 500m2以上；	700 m2
地盤改良工		式	1	29,608,100		
自走式土質改良工		式	1	29,608,100	土質改良 砂及び砂質土 固化材使用量 30kg/m3 生石灰； 自走式土質改良機設置・撤去	14,100 m3 1 式
堤脚保護工		式	1	61,580		
石積工		式	1	61,580	石積 （流用） 玉石 練積 控え35cm；	3 m2

積算内訳書

工事名	元玉名地区河川防災ステーション整備（その6）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
付帯施設工	式	1	13,084,533	胴込・裏込コンクリート	0.7	m3
				18-8-40(高炉)；		
				基礎材	2	m2
作業土工	式	1	809,101	再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.15m；		
				床掘り	1	式
				土砂；		
側溝工	式	1	10,535,526	埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
				プレキャストU型側溝	200	m
				(排水路)		
				700×1200 L=2000 18-8-40(高炉) W/C指定なし		
				；		
				台座モルタル	0.01	m3
				(排水路)		
				現場打水路	147	m
				(用水路)		
				300×1000 18-8-40(高炉) W/C指定なし；		
				嵩上げコンクリート	2	m3
				(用水路)		
				18-8-25(高炉)；		
				埋設型枠	1	式
側溝蓋	式	1	10,535,526	(用水路)		
				側溝蓋	3	枚
				(排水路蓋)		
				1200用 L=1000；		
				側溝蓋	3	枚
				(用水路蓋)		
				1000用 L=1000；		
				ヒューム管(B形管)	0.7	m
				管径300mm 360° 巻き 外圧管1種；		
				横断暗渠	0.5	m
				300型 T-25；		

積算内訳書

工事名	元玉名地区河川防災ステーション整備（その6）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				用水調節器 C型 300用；	2	箇所
集水桝工	式	1	176,400	現場打ち集水桝 現場打材1400×1400×850 18-8-40(高炉)；	1	箇所
付帯工	式	1	1,563,506	農道平張りコンクリート 18-8-25(高炉)；	269	m2
光ケーブル配管工	式	1	720,148			
作業土工	式	1	195,964	床掘り 土砂；	1	式
				埋戻し	1	式
配管・配線工	式	1	149,279	地中配管 FEP80mm×1条 FEP50mm×3条；	57	m
				埋設標識シート敷設 150mm×50m 2倍；	57	m
ハットホール工	式	1	313,900	ハットホール 900×900×600；	1	箇所
配管・配線撤去工	式	1	61,005	地中配管撤去 FEP80mm×1条 FEP50mm×3条；	55	m
				ハットホール撤去 900×900×900；	1	箇所
				現場発生品運搬(電気)	1.13	t
有線通信設備工	式	1	566,604			
光ケーブル敷設工	式	1	566,604	光地中配線 (移設) SM-80C；	512	m
				光ケーブル接続 直線接続 SM-80C；	1	箇所
				光ケーブル試験 SM-80C；	1	対向
構造物撤去工	式	1	298,308			

積算内訳書

工事名	元玉名地区河川防災ステーション整備（その6）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
作業土工	式	1	10,295	床掘り 土砂； 埋戻し	1 式
構造物取壊し工	式	1	185,197	石積撤去 コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工； 舗装版破砕 コンクリート舗装版 舗装版厚 15 c m以下；	10 m3 5 m3 81 m2
運搬処理工	式	1	102,816	殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)； 殻運搬 (舗装版破砕) コンクリート殻(無筋)； 殻処分 コンクリート殻(鉄筋)； 殻処分 (舗装版破砕) コンクリート殻(無筋)；	5 m3 12 m3 5 m3 12 m3
仮設工	式	1	507,150		
交通管理工	式	1	507,150	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	84,579,800		
共通仮設費	式	1	9,213,000		
共通仮設費	式	1	1,999,000		
技術管理費	式	1	1,146,000	システム初期費(ICT)	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	853,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	7,214,000		

積算内訳書

工事名	元玉名地区河川防災ステーション整備（その6）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	93,792,800	
現場管理費	式	1	27,481,000	
工事原価	式	1	121,273,800	
一般管理費等	式	1	20,276,200	
工事価格	式	1	141,550,000	