

積算内訳書

1. 工事名

工事名	元玉名地区河川防災ステーション整備（その7）工事
工事地名	熊本県玉名市元玉名地先

2. 工事内容

1) 事務所名	菊池川河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	162日間	自 令和 7年10月21日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	元玉名地区河川防災ステーション整備（その7）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	76,975,334		
河川土工		式	1	54,426,257		
掘削工 (ICT)		式	1	87,362	掘削 (ICT) （表土） 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；	190 m3
盛土工 (ICT)		式	1	52,885,410	路体 (築堤) 盛土 (ICT) 積込 (ルース) 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	23,100 m3 22,500 m3 22,470 m3
法面整形工 (ICT)		式	1	900,965	法面整形 (盛土部) (ICT) 法面締固め無し；	1,670 m2
残土処理工		式	1	552,520	土砂等運搬 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)； 残土等処分 （表土）	1 式 1 式
法面工		式	1	2,984,290		
植生工		式	1	2,984,290	張芝 張芝工 500m2以上；	1,670 m2
地盤改良工		式	1	5,237,000		
自走式土質改良工		式	1	5,237,000	土質改良 砂及び砂質土 固化材使用量 30kg/m3 生石灰； 自走式土質改良機設置・撤去	2,400 m3 1 式
付帯施設工		式	1	13,364,368		
作業土工		式	1	1,176,131	床掘り 土砂； 埋戻し 基面整正	1 式 1 式 1 式

積算内訳書

工事名	元玉名地区河川防災ステーション整備（その7）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
側溝工	式	1	10,714,748	プレキャストU型側溝 300×300 再利用撤去・据付；	164	m
				プレキャストU型側溝 (排水路) 700×1200 L=2000 18-8-40(高炉) W/C指定なし	201	m
				；		
				プレキャストU型側溝 (用水路) 600×1000 L=2000 18-8-40(高炉) W/C指定なし	156	m
				；		
				側溝蓋 (排水路) 1200用 L=1000；	3	枚
				ヒューム管(B形管) 管径300mm 360° 巻き 外圧管1種；	0.8	m
集水桝工	式	1	696,400	用水調節器 C型 300用；	1	箇所
				現場打ち集水桝 (用水路起点接続桝) 現場打材1200×1200×950 18-8-40(高炉)；	1	箇所
				現場打ち集水桝 (用水路接続桝) 現場打材1200×1200×800 18-8-40(高炉)；	1	箇所
				蓋 グレーチング 蓋(1200×1200用) T-2 並目 ボルト固定 式 すべり止め型；	2	枚
付帯工	式	1	777,089	平張コンクリート (復旧部) 18-8-25(高炉)；	64	m2
				農道平張りコンクリート 18-8-25(高炉)；	4	m2
				農道嵩上げコンクリート 18-8-25(高炉)；	67	m2

積算内訳書

工事名	元玉名地区河川防災ステーション整備（その7）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物撤去工	式	1	412,799	
作業土工	式	1	9,507	床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式
構造物取壊し工	式	1	344,895	コンクリート構造物取壊し 0.6 m3 鉄筋構造物 機械施工； コンクリート構造物取壊し 6 m3 無筋構造物 機械施工； 舗装版破砕 17 m2 コンクリート舗装版 舗装版厚 15cm以下； コンクリートはつり 53 m2 3cm以下；
運搬処理工	式	1	58,397	殻運搬 0.6 m3 コンクリート殻(鉄筋)； 殻運搬 7 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 3 m3 (舗装版破砕) コンクリート殻(無筋)； 殻処分 0.6 m3 コンクリート殻(鉄筋)； 殻処分 7 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 3 m3 (舗装版破砕) コンクリート殻(無筋)；
仮設工	式	1	550,620	
交通管理工	式	1	550,620	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	76,975,334	

積算内訳書

工事名	元玉名地区河川防災ステーション整備（その7）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	8,624,000	
共通仮設費	式	1	1,943,000	
技術管理費	式	1	1,146,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	797,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,681,000	
純工事費	式	1	85,599,334	
現場管理費	式	1	25,551,000	
工事原価	式	1	111,150,334	
一般管理費等	式	1	18,789,666	
工事価格	式	1	129,940,000	