

積算内訳書

1. 工事名

工事名	元玉名地区河川防災ステーション整備（その8）工事
工事地名	熊本県玉名市元玉名地先

2. 工事内容

1) 事務所名	菊池川河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	162日間	自 令和 7年10月21日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	元玉名地区河川防災ステーション整備（その８）工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
築堤・護岸		式	1	55,261,647			
河川土工		式	1	38,041,897			
掘削工 (ICT)		式	1	165,528	掘削 (ICT) （表土） 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；	360	m3
盛土工 (ICT)		式	1	36,092,440	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	14,100	m3
					積込 (ルース)	15,500	m3
					土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬	15,500	m3
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；		
法面整形工 (ICT)		式	1	728,325	法面整形 (盛土部) (ICT) 法面締固め無し；	1,350	m2
残土処理工		式	1	1,055,604	土砂等運搬	1	式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む)； 残土等処分 （表土）	1	式
法面工		式	1	2,412,450			
植生工		式	1	2,412,450	張芝 張芝工 500m2以上；	1,350	m2
地盤改良工		式	1	4,820,400			
自走式土質改良工		式	1	4,820,400	土質改良	2,200	m3
					砂及び砂質土 固化材使用量 30kg/m3 生石灰； 自走式土質改良機設置・撤去	1	式
付帯施設工		式	1	6,205,752			
作業土工		式	1	767,681	床掘り	1	式
					土砂；		
					埋戻し	1	式
					基面整正	1	式

積算内訳書

工事名	元玉名地区河川防災ステーション整備（その８）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
側溝工	式	1	3,944,690	プレキャストU型側溝 300×300 再利用撤去・据付；	15	m
				プレキャストU型側溝 (排水路) 700×1200 L=2000 18-8-40(高炉) W/C指定なし ；	136	m
				ヒューム管(B形管) 管径300mm 360° 巻き 外圧管1種；	2	m
集水桝工	式	1	654,490	現場打ち集水桝 (排水路接続桝) 現場打材1700×4150×1080 18-8-40(高炉)；	1	箇所
				現場打ち集水桝 (接続桝) 現場打材500×500×650 18-8-25(高炉)；	1	箇所
				蓋 グレーチング 蓋(500×500用) T-14・6 並目 ボルト固 定式 すべり止め型；	1	枚
アスファルト舗装工	式	1	838,891	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm；	295	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3 .0m以下；	295	m2
構造物撤去工	式	1	3,346,448			
作業土工	式	1	402,815	床掘り 土砂；	1	式
				埋戻し	1	式
構造物取壊し工	式	1	1,176,590	石積撤去	5	m3
				コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	102	m3
				コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；	0.5	m3
				舗装版破碎 コンクリート舗装版 舗装版厚 15cm以下；	82	m2

積算内訳書

工事名	元玉名地区河川防災ステーション整備（その８）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
排水構造物撤去工	式	1	975, 103	コルゲートフォーム撤去 撤去；	697 m
運搬処理工	式	1	791, 940	殻運搬 コンクリート殻（無筋）；	102 m3
				殻運搬 コンクリート殻（鉄筋）；	0. 5 m3
				殻運搬 （舗装版破碎） コンクリート殻（無筋）；	12 m3
				殻処分 コンクリート殻（無筋）；	102 m3
				殻処分 コンクリート殻（鉄筋）；	0. 5 m3
				殻処分 （舗装版破碎） コンクリート殻（無筋）；	12 m3
				現場発生品運搬	11 t
仮設工	式	1	434, 700		
交通管理工	式	1	434, 700	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	55, 261, 647		
共通仮設費	式	1	6, 861, 000		
共通仮設費	式	1	1, 750, 000		
技術管理費	式	1	1, 146, 000	システム初期費（ICT）	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	604, 000		
共通仮設費（率計上）	式	1	5, 111, 000		

積算内訳書

[illegible]