

積算内訳書

1. 工事名

工事名	小原地区旧堤掘削及び樹木伐採（その3）工事
工事地名	熊本県山鹿市小原地先

2. 工事内容

1) 事務所名	菊池川河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	170日間	自 令和 7年10月 1日 至 令和 8年 3月19日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	小原地区旧堤掘削及び樹木伐採（その3）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	35,282,207		
河川土工		式	1	31,233,013		
掘削工(ICT)		式	1	3,841,110	掘削(ICT) 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満； 掘削(ICT) (表土) 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満；	10,700 m3 1,000 m3
法面整形工(ICT)		式	1	1,255,527	法面整形(切土部)(ICT) 粘性土、砂及び砂質土、粘性土；	1,470 m2
残土処理工		式	1	26,136,376	土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 残土等処分 (表土)	1 式 1 式 1 式
法覆護岸工		式	1	2,627,125		
作業土工		式	1	28,161	床掘り 土砂； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式 1 式
コンクリートブロック工(平ブロック張)		式	1	820,134	平ブロック張 控200mm； 吸出し防止シート t=10mm；	45 m2 54 m2
植生工		式	1	1,054,330	張芝 張芝工 500m2以上；	590 m2
天端保護工		式	1	724,500	天端保護コンクリート 18-8-40(高炉)；	45 m

積算内訳書

工事名	小原地区旧堤掘削及び樹木伐採（その３）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
構造物撤去工		式	1	413,699		
構造物取壊し工		式	1	266,262	石積撤去 4 m3 コンクリート構造物取壊し 30 m3 無筋構造物 機械施工； コンクリート構造物取壊し 0.4 m3 鉄筋構造物 機械施工；	
運搬処理工		式	1	147,437	殻運搬 30 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 0.4 m3 コンクリート殻(鉄筋)； 殻処分 30 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 0.4 m3 コンクリート殻(鉄筋)；	
仮設工		式	1	1,008,370		
汚濁防止工		式	1	457,750	汚濁防止フェンス 1 式 設置・撤去 単独ポート φ300 H=1.0m 1000以上2000未満 賃料9日；	
交通管理工		式	1	550,620	交通誘導警備員 1 式	
直接工事費		式	1	35,282,207		
共通仮設費		式	1	4,544,000		
共通仮設費		式	1	1,012,000		
技術管理費		式	1	598,000	システム初期費(ICT) 1 式	
現場環境改善費（率計上）		式	1	414,000		
共通仮設費（率計上）		式	1	3,532,000		

積算内訳書

工事名	小原地区旧堤掘削及び樹木伐採（その３）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	39,826,207	
現場管理費	式	1	13,846,000	
工事原価	式	1	73,177,439	
一般管理費等	式	1	11,362,561	
工事価格	式	1	84,540,000	

積算内訳書

工事名	小原地区旧堤掘削及び樹木伐採（その３）工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
築堤・護岸		式	1	14,731,232			
堤防養生工		式	1	14,571,842			
伐木除根工		式	1	14,571,842	伐木・伐竹(複合)	12,900	m2
					伐竹；		
					伐木伐竹運搬	226	m3
					機械施工 除根なし；		
					伐木伐竹運搬	258	m3
					機械施工 除根あり；		
					処分費	181	t
					竹(伐採根以外)；		
					処分費	206	t
					竹根(伐採根)；		
仮設工		式	1	159,390			
交通管理工		式	1	159,390	交通誘導警備員	1	式
直接工事費		式	1	14,731,232			
共通仮設費		式	1	1,021,000			
共通仮設費		式	1	106,000			
現場環境改善費（率計上）		式	1	106,000			
共通仮設費（率計上）		式	1	915,000			
純工事費		式	1	15,752,232			
現場管理費		式	1	3,753,000			
工事原価		式	1	19,505,232			