

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 国道災害復旧 坂本地区舗装外工事
工事地名	熊本県八代市坂本町中谷は外地先

2. 工事内容

1) 事務所名	八代復興事務所	工務第一課
2) 主 工 種	舗装工事	
3) 工 期	212日間	自 令和 7年 9月 1日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 国道災害復旧 坂本地区舗装外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
舗装		式	1	43,864,230		
舗装工		式	1	29,464,481		
アスファルト舗装工		式	1	29,464,481	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 100mm ; 1,740 m2 下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm ; 1,430 m2 下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 300mm ; 1,320 m2 下層路盤(歩道部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 100mm ; 151 m2 上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm ; 1,460 m2 上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm ; 1,480 m2 基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; 5,080 m2 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上3.0m以下 ; 1,750 m2 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; 5,080 m2 表層(歩道部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上 ; 151 m2 張りコンクリート 18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無 ; 21 m2	
縁石工		式	1	391,042		
縁石工		式	1	391,042	歩車道境界ブロック 本体部 両面 B型 L=2000 ; 44 m 歩車道境界ブロック 水抜タイプ 両面R 180/205×250×1000(B) ; 5 m	

積算内訳書

工事名	R 7 国道災害復旧 坂本地区舗装外工事										
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳						
防護柵工		式	1	6,471,650							
路側防護柵工		式	1	6,471,650	ガードレール 塗装品 Gr-B-4E 100m以上 曲線部補正無；	113 m					
					ガードレール 塗装品 Gr-B-2B 100m以上 曲線部補正無；	477 m					
区画線工		式	1	837,797							
区画線工		式	1	837,797	溶融式区画線 (白) 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	1,400 m					
					溶融式区画線 (黄) 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	650 m					
					溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	19 m					
					溶融式区画線 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	29 m					
					溶融式区画線 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無；	37 m					
					応急処理工		式	1	327,860		
					応急処理作業工		式	1	327,860	応急作業	1 式
仮設工		式	1	6,371,400							
交通管理工		式	1	6,371,400	交通誘導警備員	1 式					

積算内訳書

工事名	R 7 国道災害復旧 坂本地区舗装外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	43,864,230	
共通仮設費	式	1	8,298,000	
共通仮設費	式	1	508,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	508,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,790,000	
純工事費	式	1	52,162,230	
現場管理費	式	1	20,567,000	
工事原価	式	1	90,692,803	
一般管理費等	式	1	15,177,197	
工事価格	式	1	105,870,000	

積算内訳書

工事名	R 7 国道災害復旧 坂本地区舗装外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
舗装	式	1	9,460,573	
防護柵工	式	1	8,933,233	
防護柵基礎工	式	1	8,933,233	プレキャスト防護柵基礎 B,C種用； 284 m
仮設工	式	1	527,340	
交通管理工	式	1	527,340	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	9,460,573	
共通仮設費	式	1	2,460,000	
共通仮設費	式	1	149,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	149,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,311,000	
純工事費	式	1	11,920,573	
現場管理費	式	1	6,043,000	
工事原価	式	1	17,963,573	