

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 国道災害復旧 川嶽地区舗装（その1）工事
工事地名	熊本県八代市坂本町川嶽地先

2. 工事内容

1) 事務所名	八代復興事務所	工務第一課
2) 主 工 種	舗装工事	
3) 工 期	149日間	自 令和 7年11月 3日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 国道災害復旧 川嶽地区舗装（その１）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
舗装		式	1	63,485,055		
道路土工		式	1	886,880		
防草コンクリート		式	1	886,880	張りコンクリート （t=10cm） 18-8-25（20）（高炉）コンクリート夜間割増無；	230 m2
舗装工		式	1	37,353,827		
アスファルト舗装工		式	1	37,353,827	下層路盤（車道・路肩部） 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm； 上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm； 基層（車道・路肩部） 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超； 表層（車道・路肩部） 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	6,790 m2 6,790 m2 6,790 m2 6,790 m2
防護柵工		式	1	670,500		
路側防護柵工		式	1	670,500	ガードレール 塗装品 Gr-B-2B 21m以上100m未満 曲線部補正 無；	50 m
区画線工		式	1	928,460		
区画線工		式	1	928,460	溶融式区画線 （白） 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 （黄） 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	1,600 m 840 m
応急処理工		式	1	655,720		

積算内訳書

工事名	R 7 国道災害復旧 川嶽地区舗装（その１）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
応急処理作業工	式	1	655, 720	応急作業	1 式
構造物撤去工	式	1	3, 599, 606		
構造物取壊し工	式	1	1, 671, 131	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工； 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破砕 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m；	32 m3 38 m3 1 式 3, 750 m2
運搬処理工	式	1	1, 928, 475	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)； 殻運搬 アスファルト殻； 殻処分 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 コンクリート殻(鉄筋)； 殻処分 アスファルト殻；	32 m3 38 m3 187 m3 32 m3 38 m3 187 m3
仮設工	式	1	19, 390, 062		
安全施設工	式	1	17, 050, 062	仮設防護柵（撤去・再設置） 現場発生品運搬 仮設防護柵；	1 式 1 式
交通管理工	式	1	2, 340, 000	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	63, 485, 055		

積算内訳書

工事名	R 7 国道災害復旧 川嶽地区舗装（その１）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	11,130,000	
共通仮設費	式	1	681,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	681,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	10,449,000	
純工事費	式	1	74,615,055	
現場管理費	式	1	27,689,000	
工事原価	式	1	102,304,055	
一般管理費等	式	1	17,475,945	
工事価格	式	1	119,780,000	