

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 国道災害復旧 川嶽地区擁壁工（その 2 9）工事
工事地名	熊本県八代市坂本町川嶽地先

2. 工事内容

1) 事務所名	八代復興事務所	工務第一課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	205日間	自 令和 7年 9月 8日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 国道災害復旧 川嶽地区擁壁工（その２９）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	154, 298, 156		
道路土工	式	1	740, 370		
掘削工 (ICT)	式	1	181, 800	掘削 (ICT)	100 m3
				土砂 オープンカット 障害無し 100m3を超え1,000m3未満；	
路体盛土工	式	1	270, 210	路体 (築堤) 盛土	300 m3
				2.5m以上4.0m未満；	
残土処理工	式	1	288, 360	整地	100 m3
				残土受入れ地での処理；	
				土砂等運搬	100 m3
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
法面工	式	1	15, 586, 642		
アンカー工	式	1	15, 586, 642	アンカー工材料費 (アンカー)	1 式
				削孔 (アンカー)	31 m
				杭径 90mm (粘性土・砂質土)；	
				削孔 (アンカー)	8 m
				杭径 90mm (礫質土)；	
				削孔 (アンカー)	181 m
				杭径 90mm (軟岩)；	
				削孔 (アンカー)	11 m
				杭径 115mm (粘性土・砂質土)；	
				削孔 (アンカー)	7 m
				杭径 115mm (礫質土)；	
				削孔 (アンカー)	53 m
				杭径 115mm (軟岩)；	
				アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理 (アンカー)	29 本
				グラウト注入	7 m3
				ローリングマシン移設	1 式
				足場 (アンカー)	1 式
擁壁工	式	1	64, 531, 974		

積算内訳書

工事名	R 7 国道災害復旧 川嶽地区擁壁工（その２９）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
作業土工	式	1	1, 433, 300	床掘り(掘削)	1	式
				土砂；		
				床掘り(掘削)	1	式
				軟岩；		
				床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				埋戻しコンクリート	1	式
				18-8-40(高炉) W/C指定無し；		
場所打杭工	式	1	11, 567, 000	土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		
				場所打杭	10	本
				杭径 424mm 杭長(設計長) 10m；		
				場所打杭	2	本
				杭径 424mm 杭長(設計長) 10. 5m(300×300, 頭出6m超)；		
				場所打杭	2	本
土留め壁工	式	1	51, 531, 674	杭径 424mm 杭長(設計長) 11. 5m(300×300, 頭出6m超)；		
				場所打杭	2	本
				杭径 424mm 杭長(設計長) 13m(300×300, 頭出6m超)；		
				場所打杭	2	本
				杭径 424mm 杭長(設計長) 15. 5m(300×300, 頭出6m超)；		
				場所打杭	4	本
				杭径 424mm 杭長(設計長) 18. 5m(300×300, 頭出6m超)；		
				根固モルタル	3	m3
				1:3 高炉；		
均しコンクリート	式	1	49	均しコンクリート	49	m2
				18-8-40(高炉) W/C指定無し 敷厚 10 c m；		

積算内訳書

工事名	R 7 国道災害復旧 川嶽地区擁壁工（その２９）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				基礎コンクリート	44	m
				24-12-25(20) (高炉) ;		
				土留め壁	328	m2
				現場打天端コンクリート	14	m3
				24-12-25(20) (高炉) ;		
根固め工	式	1	4,018,800			
根固めブロック工	式	1	4,018,800	根固めブロック据付	60	個
				無筋ブロック ブロック種類(実質量) 2 t ブロック購入有 ;		
応急処理工	式	1	977,970			
応急処理作業工	式	1	977,970	応急作業	1	式
構造物撤去工	式	1	1,571,889			
構造物取壊し工	式	1	894,781	コンクリート構造物取壊し	109	m3
				無筋構造物 機械施工 ;		
運搬処理工	式	1	677,108	殻運搬	109	m3
				コンクリート殻(無筋) ;		
				殻処分	109	m3
				コンクリート殻(無筋) ;		
仮設工	式	1	66,870,511			
工事用道路工	式	1	59,026,491	工事用道路盛土	1	式
				(設置)		
				工事用道路盛土	1	式
				(撤去)		
				土のう	1	式
				(大型土のう, 設置)		
				φ 110(丸型)×110cm 短期仮設(1年)対応 ;		
				土のう	1	式
				(大型土のう, 撤去)		
				φ 110(丸型)×110cm 短期仮設(1年)対応 ;		

積算内訳書

工事名	R 7 国道災害復旧 川嶽地区擁壁工（その２９）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				袋詰玉石 （設置） 2t用（長期性能型）購入材；	1 式
				袋詰玉石 （撤去） 2t用（長期性能型）；	1 式
法面吹付工	式	1	936, 571	モルタル吹付 厚5cm；	107 m2
鉄筋挿入工	式	1	5, 976, 849	鉄筋挿入工（材料費） φ 28. 5 (S45C) ；	1 式
				削孔 自穿孔式 φ 50mm コンクリート；	3 m
				削孔 自穿孔式 φ 50mm 礫質土；	83 m
				削孔 自穿孔式 φ 50mm 軟岩；	86 m
				グラウト注入	0. 5 m3
				頭部締付	61 本
				削孔機固定用ワイヤースット	1 式
				削孔機据付・撤去	1 式
交通管理工	式	1	930, 600	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	154, 298, 156		
共通仮設費	式	1	20, 827, 000		
共通仮設費	式	1	1, 386, 000		
現場環境改善費（率計上）	式	1	1, 386, 000		
共通仮設費（率計上）	式	1	19, 441, 000		
純工事費	式	1	175, 125, 156		

積算内訳書

工事名	R7国道災害復旧 川嶽地区擁壁工（その２９）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	63,097,000	
工事原価	式	1	238,222,156	
一般管理費等	式	1	36,347,844	
工事価格	式	1	274,570,000	