

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 国道災害復旧 川嶽地区擁壁工（その３０）工事
工事地名	熊本県八代市坂本町川嶽地先

2. 工事内容

1) 事務所名	八代復興事務所	工務第一課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	205日間	自 令和 7年 9月 8日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 国道災害復旧 川嶽地区擁壁工（その３０）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	157,318,712		
道路土工	式	1	876,943		
掘削工 (ICT)	式	1	87,685	掘削 (ICT)	190 m3
				土砂 オープンカット 障害無し 100m3を超え1000m3未 満；	
路体盛土工	式	1	270,210	路体 (築堤) 盛土	300 m3
				2.5m以上4.0m未満；	
残土処理工	式	1	519,048	整地	180 m3
				残土受入れ地での処理；	
				土砂等運搬	180 m3
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
法面工	式	1	17,374,646		
アンカー工	式	1	17,374,646	アンカー工材料費 (アンカー)	1 式
				削孔 (アンカー)	29 m
				杭径 90mm (粘性土・砂質土)；	
				削孔 (アンカー)	24 m
				杭径 90mm (礫質土)；	
				削孔 (アンカー)	176 m
				杭径 90mm (軟岩)；	
				削孔 (アンカー)	15 m
				杭径 115mm (粘性土・砂質土)；	
				削孔 (アンカー)	12 m
				杭径 115mm (礫質土)；	
				削孔 (アンカー)	72 m
				杭径 115mm (軟岩)；	
				アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理 (アンカー)	31 本
				グラウト注入	8 m3
				ローリングマシン移設	1 式
				足場 (アンカー)	1 式
擁壁工	式	1	66,348,964		

積算内訳書

工事名	R 7 国道災害復旧 川嶽地区擁壁工（その３０）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
作業土工	式	1	1,007,687	床掘り(掘削)	1	式
				土砂；		
				床掘り(掘削)	1	式
				軟岩；		
				床掘り	1	式
				土砂；		
場所打杭工	式	1	11,912,400	埋戻し	1	式
				埋戻しコンクリート	1	式
				18-8-40(高炉) W/C指定無し；		
				場所打杭	2	本
				杭径 424mm 杭長(設計長) 12.5m(300×300, 頭出6m超)；		
				場所打杭	2	本
				杭径 424mm 杭長(設計長) 13m(300×300, 頭出6m超)；		
				場所打杭	2	本
				杭径 424mm 杭長(設計長) 14m(300×300, 頭出6m超)；		
				場所打杭	4	本
				杭径 424mm 杭長(設計長) 14.5m(300×300, 頭出6m超)；		
				場所打杭	2	本
				杭径 424mm 杭長(設計長) 15.5m(300×300, 頭出6m超)；		
				場所打杭	4	本
				杭径 424mm 杭長(設計長) 16m(300×300, 頭出6m超)；		
				場所打杭	2	本
				杭径 424mm 杭長(設計長) 18m(300×300, 頭出6m超)；		
				根固モルタル	2	m3
				1:3 高炉；		
土留め壁工	式	1	53,428,877	均しコンクリート	41	m2
				18-8-40(高炉) W/C指定無し 敷厚 10 c m；		

積算内訳書

工事名	R 7 国道災害復旧 川嶽地区擁壁工（その３０）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				基礎コンクリート 24-12-25(20) (高炉) ; 土留め壁 現場打天端コンクリート 24-12-25(20) (高炉) ;	36 346 7	m m2 m3
根固め工	式	1	2,947,120			
根固めブロック工	式	1	2,947,120	根固めブロック据付 無筋ブロック ブロック種類(実質量) 2 t ブロック購入 有 ;	44	個
応急処理工	式	1	977,970			
応急処理作業工	式	1	977,970	応急作業	1	式
構造物撤去工	式	1	2,869,779			
構造物取壊し工	式	1	1,633,591	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ;	199	m3
運搬処理工	式	1	1,236,188	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	199 199	m3 m3
仮設工	式	1	65,923,290			
工事用道路工	式	1	55,070,085	工事用道路盛土 (設置) 工事用道路盛土 (撤去) 土のう (大型土のう, 設置) φ 110(丸型)×110cm 短期仮設(1年)対応 ; 土のう (大型土のう, 撤去) φ 110(丸型)×110cm 短期仮設(1年)対応 ;	1 1 1 1	式 式 式 式

積算内訳書

工事名	R 7 国道災害復旧 川嶽地区擁壁工（その３０）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				袋詰玉石 （設置） 2t用（長期性能型）購入材；	1	式
				袋詰玉石 （撤去） 2t用（長期性能型）；	1	式
法面吹付工	式	1	1,601,799	モルタル吹付 厚5cm；	183	m2
鉄筋挿入工	式	1	8,320,806	鉄筋挿入工（材料費） φ28.5(S45C)；	1	式
				削孔 自穿孔式 φ50mm コンクリート；	4	m
				削孔 自穿孔式 φ50mm 礫質土；	172	m
				削孔 自穿孔式 φ50mm 軟岩；	69	m
				グラウト注入	0.7	m3
				頭部締付	84	本
				削孔機固定用ワイヤースット	1	式
				削孔機据付・撤去	1	式
交通管理工	式	1	930,600	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	157,318,712			
共通仮設費	式	1	21,217,000			
共通仮設費	式	1	1,411,000			
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,411,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	19,806,000			
純工事費	式	1	178,535,712			

積算内訳書

工事名	R7国道災害復旧 川嶽地区擁壁工（その30）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	64,272,000	
工事原価	式	1	242,807,712	
一般管理費等	式	1	36,952,288	
工事価格	式	1	279,760,000	