

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 国道災害復旧 川嶽地区擁壁工（その 3 1）工事
工事地名	熊本県八代市坂本町川嶽地先

2. 工事内容

1) 事務所名	八代復興事務所	工務第一課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	203日間	自 令和 7年 9月10日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 国道災害復旧 川嶽地区擁壁工（その３１）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	156, 586, 406		
道路土工	式	1	1, 283, 918		
掘削工 (ICT)	式	1	267, 670	掘削 (ICT)	580 m3
				土砂 オープンカット 障害無し 100m3を超え1000m3未 満；	
路体盛土工	式	1	468, 364	路体 (築堤) 盛土	520 m3
				2. 5m以上4. 0m未満；	
残土処理工	式	1	547, 884	整地	190 m3
				残土受入れ地での処理；	
				土砂等運搬	190 m3
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
法面工	式	1	10, 924, 584		
アンカー工	式	1	10, 924, 584	アンカー工材料費 (アンカー)	1 式
				削孔 (アンカー)	22 m
				杭径 90mm (粘性土・砂質土)；	
				削孔 (アンカー)	29 m
				杭径 90mm (礫質土)；	
				削孔 (アンカー)	133 m
				杭径 90mm (軟岩)；	
				削孔 (アンカー)	6 m
				杭径 115mm (粘性土・砂質土)；	
				削孔 (アンカー)	10 m
				杭径 115mm (礫質土)；	
				削孔 (アンカー)	32 m
				杭径 115mm (軟岩)；	
				アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理 (アンカー)	20 本
				グラウト注入	5 m3
				ボーリングマシン移設	1 式
				足場 (アンカー)	1 式
擁壁工	式	1	49, 357, 061		

積算内訳書

工事名		R 7 国道災害復旧 川嶽地区擁壁工（その 3 1）工事				
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
作業土工		式	1	1, 585, 213	床掘り(掘削) 土砂；	1 式
					床掘り(掘削) 軟岩；	1 式
					床掘り 土砂；	1 式
					埋戻し	1 式
					埋戻しコンクリート	1 式
					18-8-40(高炉) W/C指定無し；	
					土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式
					整地 残土受入れ地での処理；	1 式
場所打杭工		式	1	9, 015, 200	場所打杭 杭径 424mm 杭長(設計長) 10. 5m (300×300 ，頭出6m超)；	2 本
					場所打杭 杭径 424mm 杭長(設計長) 11. 0m (300×300 ，頭出6m超)；	8 本
					場所打杭 杭径 424mm 杭長(設計長) 11. 5m (300×300 ，頭出6m超)；	2 本
					場所打杭 杭径 424mm 杭長(設計長) 12. 0m (300×300 ，頭出6m超)；	2 本
					場所打杭 杭径 424mm 杭長(設計長) 12. 5m (300×300 ，頭出6m超)；	2 本
					場所打杭 杭径 424mm 杭長(設計長) 13. 0m (300×300 ，頭出6m超)；	2 本
					根固モルタル 1:3 高炉；	2 m3

積算内訳書

工事名	R 7 国道災害復旧 川嶽地区擁壁工（その３１）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
土留め壁工	式	1	38,756,648	均しコンクリート	42	m2
				18-8-40(高炉) W/C指定無し 敷厚10 c m ;		
				基礎コンクリート	36	m
				24-12-25(20)(高炉) ;		
				土留め壁	252	m2
				現場打天端コンクリート	11	m3
				24-12-25(20)(高炉) ;		
根固め工	式	1	5,492,360			
根固めブロック工	式	1	5,492,360	根固めブロック据付	82	個
				無筋ブロック ブロック種類(実質量) 2 t ブロック購入有 ;		
応急処理工	式	1	977,970			
応急処理作業工	式	1	977,970	応急作業	1	式
構造物撤去工	式	1	3,100,515			
構造物取壊し工	式	1	1,764,935	コンクリート構造物取壊し	215	m3
				無筋構造物 機械施工 ;		
運搬処理工	式	1	1,335,580	殻運搬	215	m3
				コンクリート殻(無筋) ;		
				殻処分	215	m3
				コンクリート殻(無筋) ;		
仮設工	式	1	85,449,998			
工事用道路工	式	1	75,724,177	工事用道路盛土	1	式
				(設置)		
				工事用道路盛土	1	式
				(撤去)		
				土のう	1	式
				(大型土のう、設置)		
				φ 110(丸型)×110cm 短期仮設(1年)対応 ;		
				土のう	1	式

積算内訳書

工事名	R 7 国道災害復旧 川嶽地区擁壁工（その３１）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				(大型土のう、撤去) φ 110 (丸型) × 110cm 短期仮設 (1年) 対応 ; 袋詰玉石 (設置) 2t用 (長期性能型) 購入材 ; 袋詰玉石 (撤去) 2t用 (長期性能型) ;	1 式 1 式
法面吹付工	式	1	1, 391, 727	モルタル吹付 厚5cm ;	159 m2
鉄筋挿入工	式	1	7, 403, 494	鉄筋挿入工 (材料費) φ 28. 5 (S45C) ; 削孔 自穿孔式 φ 50mm コンクリート ; 削孔 自穿孔式 φ 50mm 礫質土 ; 削孔 自穿孔式 φ 50mm 軟岩 ; グラウト注入 頭部締付 削孔機固定用ワイヤセット 削孔機据付・撤去	1 式 4 m 186 m 26 m 0. 6 m3 76 本 1 式 1 式
交通管理工	式	1	930, 600	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	156, 586, 406		
共通仮設費	式	1	21, 118, 000		
共通仮設費	式	1	1, 404, 000		
現場環境改善費（率計上）	式	1	1, 404, 000		

積算内訳書

工事名	R 7 国道災害復旧 川嶽地区擁壁工（その 3 1）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	19,714,000	
純工事費	式	1	177,704,406	
現場管理費	式	1	63,991,000	
工事原価	式	1	241,695,406	
一般管理費等	式	1	36,804,594	
工事価格	式	1	278,500,000	