

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 国道災害復旧 川獄地区擁壁工（その３３）工事
工事地名	熊本県八代市坂本町川獄地先

2. 工事内容

1) 事務所名	八代復興事務所	工務第一課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	209日間	自 令和 7年 9月 4日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 国道災害復旧 川獄地区擁壁工（その３３）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	153,262,717		
道路土工	式	1	1,474,716		
掘削工	式	1	54,660	掘削	20 m3
掘削工 (ICT)	式	1	56,576	掘削 (ICT)	130 m3
路体盛土工	式	1	1,172,400	路体 (築堤) 盛土	200 m3
残土処理工	式	1	191,080	整地	50 m3
				残土受入れ地での処理；	
				土砂等運搬	50 m3
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
法面工	式	1	12,060,016		
アンカー工	式	1	12,060,016	アンカー工材料費 (アンカー)	1 式
				削孔 (アンカー)	24 m
				杭径 90mm (粘性土・砂質土)；	
				削孔 (アンカー)	7 m
				杭径 90mm (礫質土)；	
				削孔 (アンカー)	26 m
				杭径 90mm (軟岩)；	
				削孔 (アンカー)	172 m
				杭径 90mm (硬岩)；	
				アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理 (アンカー)	22 本
				グラウト注入	5 m3
				ボーリングマシン移設	1 式
				足場 (アンカー)	1 式
擁壁工	式	1	44,288,722		
作業土工	式	1	952,285	床掘り (掘削)	1 式
				土砂；	

積算内訳書

工事名	R 7 国道災害復旧 川獄地区擁壁工（その３３）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				床掘り（掘削） 硬岩；	1	式
				床掘り 土砂；	1	式
				埋戻し	1	式
				土砂等運搬 土砂（岩塊・玉石混り土含む）；	1	式
				整地 残土受入れ地での処理；	1	式
場所打杭工	式	1	8, 443, 600	場所打杭 杭径 424mm 杭長（設計長）9. 5m ；	12	本
				場所打杭 杭径 424mm 杭長（設計長）10. 5m（300×300, 頭出6m超）；	6	本
				場所打杭 杭径 424mm 杭長（設計長）11m（300×300, 頭 出6m超）；	2	本
				根固モルタル 1:3 高炉；	2	m3
土留め壁工	式	1	34, 892, 837	均しコンクリート 18-8-40（高炉） W/C指定無し 敷厚 10 c m ；	47	m2
				基礎コンクリート 24-12-25（20）（高炉）；	40	m
				土留め壁	218	m2
				現場打天端コンクリート 24-12-25（20）（高炉）；	17	m3
応急処理工	式	1	977, 970			
応急処理作業工	式	1	977, 970	応急作業	1	式
構造物撤去工	式	1	1, 812, 564			
防護柵撤去工	式	1	64, 353	防護柵撤去（カーブトレール）	1	式

積算内訳書

工事名	R 7 国道災害復旧 川獄地区擁壁工（その３３）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
構造物取壊し工	式	1	994,917	コンクリート構造物取壊し	117	m3
				無筋構造物 機械施工；		
				舗装版切断	1	式
				アスファルト舗装版 15cm以下；		
運搬処理工	式	1	753,294	舗装版破砕	38	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m；		
				殻運搬	117	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻運搬	6	m3
				アスファルト殻；		
				殻処分	117	m3
仮設工	式	1	92,648,729	コンクリート殻(無筋)；		
				殻処分	6	m3
				アスファルト殻；		
				処分	0.7	t
仮設工	式	1	92,648,729	ベ`-H3；		
安全施設工	式	1	418,800	仮設防護柵 (撤去・再設置)	40	m
工事用道路工	式	1	85,186,255	工事用道路盛土 (設置)	1	式
				工事用道路盛土 (撤去)	1	式
				土のう (大型土のう,設置)	1	式
				φ 110(丸型)×110cm 短期仮設(1年)対応；		
				土のう (大型土のう,撤去)	1	式
				φ 110(丸型)×110cm 短期仮設(1年)対応；		
				袋詰玉石 (設置)	1	式
				2t用(長期性能型)購入材；		
				袋詰玉石	1	式

積算内訳書

工事名	R 7 国道災害復旧 川獄地区擁壁工（その３３）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				(撤去) 2t用(長期性能型) ;	
法面吹付工	式	1	951, 942	モルタル吹付 厚5cm ;	61 m2
				モルタル吹付 厚7cm ;	48 m2
鉄筋挿入工	式	1	5, 254, 192	吹付受圧板 □1000×1000×t110 ;	31 基
				鉄筋挿入工 (材料費) D19(SD345) ;	1 式
				削孔 二重管方式 φ90mm コンクリート ;	0.6 m
				削孔 二重管方式 φ90mm 礫質土 ;	51 m
				削孔 二重管方式 φ90mm 軟岩 ;	24 m
				削孔 二重管方式 φ90mm 硬岩 ;	13 m
				鋼材挿入 2.0m以下 ;	29 本
				鋼材挿入 2.0m超3.0m以下 ;	13 本
				グラウト注入	0.8 m3
				頭部締付	42 本
				削孔機固定用ワイヤセット	1 式
				削孔機据付・撤去	1 式
交通管理工	式	1	837, 540	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	153, 262, 717		
共通仮設費	式	1	20, 705, 000		
共通仮設費	式	1	1, 377, 000		

積算内訳書

工事名	R 7 国道災害復旧 川獄地区擁壁工（その 3 3）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,377,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	19,328,000	
純工事費	式	1	173,967,717	
現場管理費	式	1	62,705,000	
工事原価	式	1	236,672,717	
一般管理費等	式	1	36,137,283	
工事価格	式	1	272,810,000	