

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 国道災害復旧 川獄地区擁壁工（その3 4）工事
工事地名	熊本県八代市坂本町川獄地先

2. 工事内容

1) 事務所名	八代復興事務所	工務第一課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	195日間	自 令和 7年 9月18日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 国道災害復旧 川獄地区擁壁工（その３４）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	163,456,950		
道路土工	式	1	945,964		
掘削工	式	1	13,665	掘削	5 m3
				硬岩 オープンカット 障害無；	
掘削工 (ICT)	式	1	41,535	掘削 (ICT)	90 m3
				土砂 オープンカット 障害無し 100m3を超え1,000m3未満；	
路体盛土工	式	1	879,300	路体 (築堤) 盛土	150 m3
				2.5m未満；	
残土処理工	式	1	11,464	整地	3 m3
				残土受入れ地での処理；	
				土砂等運搬	3 m3
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
法面工	式	1	10,928,226		
アンカー工	式	1	10,928,226	アンカー工材料費 (アンカー)	1 式
				削孔 (アンカー)	20 m
				杭径 90mm (粘性土・砂質土)；	
				削孔 (アンカー)	6 m
				杭径 90mm (礫質土)；	
				削孔 (アンカー)	34 m
				杭径 90mm (軟岩)；	
				削孔 (アンカー)	133 m
				杭径 90mm (硬岩)；	
				削孔 (アンカー)	4 m
				杭径 115mm (粘性土・砂質土)；	
				削孔 (アンカー)	3 m
				杭径 115mm (礫質土)；	
				削孔 (アンカー)	20 m
				杭径 115mm (軟岩)；	
				アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理 (アンカー)	20 本
				グラウト注入	5 m3

積算内訳書

工事名	R 7 国道災害復旧 川獄地区擁壁工（その３４）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
擁壁工	式	1	42,528,310	ホーリングマシン移設	1	式
				足場(アンカー)	1	式
作業土工	式	1	1,264,314	床掘り(掘削) 土砂； 床掘り(掘削) 硬岩； 床掘り 土砂； 埋戻し 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 残土受入れ地での処理；	1 1 1 1 1 1 1	式 式 式 式 式 式 式
場所打杭工	式	1	8,621,000	場所打杭 杭径 424mm 杭長(設計長) 8.5m； 場所打杭 杭径 424mm 杭長(設計長) 9.5m； 場所打杭 杭径 424mm 杭長(設計長) 11.5m(300×300, 頭出6m超)； 場所打杭 杭径 424mm 杭長(設計長) 12.5m(300×300, 頭出6m超)； 根固モルタル 1:3 高炉；	3 13 2 2 2	本 本 本 本 m3
土留め壁工	式	1	32,642,996	均しコンクリート 18-8-40(高炉) W/C指定無し 敷厚 10 c m； 基礎コンクリート 24-12-25(20)(高炉)； 土留め壁 現場打天端コンクリート 24-12-25(20)(高炉)；	46 40 206 18	m2 m m2 m3

積算内訳書

工事名	R 7 国道災害復旧 川獄地区擁壁工（その３４）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
応急処理工		式	1	977, 970		
応急処理作業工		式	1	977, 970	応急作業	1 式
構造物撤去工		式	1	2, 475, 843		
防護柵撤去工		式	1	65, 164	防護柵撤去(ガードレール)	1 式
構造物取壊し工		式	1	1, 350, 041	コンクリート構造物取壊し	159 m3
					無筋構造物 機械施工；	
					舗装版切断	1 式
					アスファルト舗装版 15cm以下；	
					舗装版破砕	80 m2
					アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m ；	
運搬処理工		式	1	1, 060, 638	殻運搬	159 m3
					コンクリート殻(無筋) ；	
					殻運搬	12 m3
					アスファルト殻 ；	
					殻処分	159 m3
					コンクリート殻(無筋) ；	
					殻処分	12 m3
					アスファルト殻 ；	
					処分	0.7 t
					ヘビークH3 ；	
仮設工		式	1	105, 600, 637		
安全施設工		式	1	418, 800	仮設防護柵	40 m
					(撤去・再設置)	
工事用道路工		式	1	92, 824, 205	工事用道路盛土	1 式
					(設置)	
					工事用道路盛土	1 式
					(撤去)	
					土のう	1 式
					(大型土のう, 設置)	

積算内訳書

工事名	R 7 国道災害復旧 川獄地区擁壁工（その 3 4）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				φ 110 (丸型) × 110cm 短期仮設 (1年) 対応 ; 土のう	1 式
				(大型土のう, 撤去)	
				φ 110 (丸型) × 110cm 短期仮設 (1年) 対応 ; 袋詰玉石	1 式
				(設置)	
				2t用 (長期性能型) 購入材 ;	
				袋詰玉石	1 式
				(撤去)	
				2t用 (長期性能型) ;	
法面吹付工	式	1	1, 750, 600	モルタル吹付 厚5cm ;	200 m2
鉄筋挿入工	式	1	9, 831, 532	鉄筋挿入工（材料費）	1 式
				D19 (SD345) ;	
				削孔	4 m
				二重管方式 φ 90mm コンクリート ;	
				削孔	82 m
				二重管方式 φ 90mm 礫質土 ;	
				削孔	138 m
				二重管方式 φ 90mm 軟岩 ;	
				鋼材挿入	28 本
				2. 0m以下 ;	
				鋼材挿入	19 本
				2. 0m超3. 0m以下 ;	
				鋼材挿入	16 本
3. 0m超4. 0m以下 ;					
鋼材挿入	13 本				
4. 0m超8. 0m以下 ;					
グラウト注入	2 m3				
頭部締付	76 本				
削孔機固定用リヤースセット	1 式				
削孔機据付・撤去	1 式				
交通管理工	式	1	775, 500	交通誘導警備員	1 式

積算内訳書

工事名	R 7 国道災害復旧 川獄地区擁壁工（その３４）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	163,456,950	
共通仮設費	式	1	21,934,000	
共通仮設費	式	1	1,451,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,451,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	20,483,000	
純工事費	式	1	185,390,950	
現場管理費	式	1	66,599,000	
工事原価	式	1	251,989,950	
一般管理費等	式	1	38,150,050	
工事価格	式	1	290,140,000	