

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 国道災害復旧 荒瀬地区擁壁工（その１０）工事
工事地名	熊本県八代市坂本町荒瀬地先

2. 工事内容

1) 事務所名	八代復興事務所	工務第一課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	168日間	自 令和 7年10月15日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 国道災害復旧 荒瀬地区擁壁工（その１０）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	151,134,961		
道路土工		式	1	2,311,471		
掘削工 (ICT)		式	1	436,810	掘削 (ICT)	950 m3
路体盛土工		式	1	1,758,153	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；	
					路体 (築堤) 盛土 2.5m未満；	240 m3
					路体 (築堤) 盛土 2.5m以上4.0m未満；	390 m3
路体盛土工 (ICT)		式	1	116,508	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	420 m3
法面工		式	1	13,959,290		
アンカー工		式	1	13,959,290	アンカー工材料費 (アンカー)	1 式
					削孔 (アンカー)	24 m
					杭径 90mm (粘性土・砂質土)；	
					削孔 (アンカー)	35 m
					杭径 90mm (礫質土)；	
					削孔 (アンカー)	116 m
					杭径 90mm (軟岩)；	
					削孔 (アンカー)	18 m
					杭径 115mm (粘性土・砂質土)；	
					削孔 (アンカー)	33 m
					杭径 115mm (礫質土)；	
					削孔 (アンカー)	29 m
	杭径 115mm (軟岩)；					
擁壁工		式	1	85,419,949	アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理 (アンカー)	20 本
					グラウト注入	6 m3
					ローリングマシン移設	1 式
					足場 (アンカー)	1 式

積算内訳書

工事名	R 7 国道災害復旧 荒瀬地区擁壁工（その１０）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
作業土工	式	1	3,333,370	床掘り(掘削)	1	式
				土砂；		
				床掘り(掘削)	1	式
				軟岩；		
				埋戻し	1	式
				土砂等運搬	1	式
場所打杭工	式	1	14,307,200	土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		
土留め壁工	式	1	67,779,379	場所打杭	20	本
				杭径 424mm 杭長(設計長) 17m(300×300, 頭出6m超)；		
				根固モルタル	3	m3
				1:3 高炉；		
土留め壁工	式	1	67,779,379	均しコンクリート	48	m2
				18-8-40(高炉) W/C規定無し 敷厚 10cm；		
				基礎コンクリート	40	m
				24-12-25(20)高炉；		
				土留め壁	440	m2
仮設工	式	1	48,466,281	現場打天端コンクリート	9	m3
				24-12-25(20)高炉；		
応急処理工	式	1	977,970			
応急処理事業工	式	1	977,970	応急作業	1	式
仮設工	式	1	48,466,281			
工事用道路工	式	1	14,541,277	工事用道路盛土	1	式
				(設置)		
				工事用道路盛土	1	式
				(撤去)		
工事用道路工	式	1	14,541,277	敷砂利	1	式
				(設置)		
				RC-40 敷厚 100mm；		

積算内訳書

工事名	R 7 国道災害復旧 荒瀬地区擁壁工（その１０）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				敷砂利 （撤去） RC-40 敷厚 100mm ；	1	式
				袋詰玉石 （設置） 2t用（長期性能型）購入材 ；	1	式
				袋詰玉石 （撤去） 2t用（長期性能型） ；	1	式
				暗渠排水管 （据付・撤去） φ 600 波状管 ；	1	式
法面吹付工	式	1	1, 810, 591	モルタル吹付 厚7cm ；	211	m2
鉄筋挿入工	式	1	29, 974, 033	吹付受圧板 □1000×1000×t110 ；	189	基
				鉄筋挿入工（材料費） D19（SD345） ；	1	式
				削孔 単管方式 φ 65mm 砂質土 ；	97	m
				削孔 単管方式 φ 65mm 粘性土 ；	585	m
				削孔 単管方式 φ 65mm 軟岩 ；	141	m
				鋼材挿入 2. 0m以下 ；	27	本
				鋼材挿入 2. 0m超3. 0m以下 ；	27	本
				鋼材挿入 3. 0m超4. 0m以下 ；	27	本
				鋼材挿入 4. 0m超8. 0m以下 ；	108	本
				グラウト注入	4	m3
				頭部締付	189	本

積算内訳書

工事名	R 7 国道災害復旧 荒瀬地区擁壁工（その１０）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				削孔機固定用リヤース 1 式
				削孔機据付・撤去 1 式
交通管理工	式	1	2,140,380	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	151,134,961	
共通仮設費	式	1	21,609,000	
共通仮設費	式	1	2,521,000	
技術管理費	式	1	1,146,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,375,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	19,088,000	
純工事費	式	1	172,743,961	
現場管理費	式	1	62,274,000	
工事原価	式	1	235,017,961	
一般管理費等	式	1	35,932,039	
工事価格	式	1	270,950,000	