

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 村道松本大坂間線災害復旧 松本橋舗装外工事
工事地名	熊本県球磨郡球磨村大字一勝地～大瀬外地先

2. 工事内容

1) 事務所名	八代復興事務所	工務第二課
2) 主 工 種	舗装工事	
3) 工 期	150日間	自 令和 7年 8月 1日 至 令和 7年12月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 村道松本大坂間線災害復旧 松本橋舗装外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
舗装	式	1	47,537,569		
舗装工	式	1	22,540,354		
アスファルト舗装工	式	1	305,408	下層路盤(車道・路肩部)	80 m2
				再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm ;	
				上層路盤(車道・路肩部)	80 m2
				粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm ;	
				表層(車道・路肩部)	80 m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	
ベースアスファルト舗装工	式	1	22,234,946	基層	730 m2
				ベースアスファルト混合物 舗装厚 40mm ;	
				表層(車道・路肩部)	730 m2
				再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超 ;	
				低弾性成形目地	310 m
				t=5 W=40 ;	
				排水管	140 m
				φ18 ;	
踏掛版設置工	式	1	1,691,283		
踏掛版設置工	式	1	1,691,283	踏掛版設置	22 m3
				24-12-25(20)(高炉) ;	
標識工	式	1	1,107,020		
小型標識工	式	1	1,107,020	標識柱	1 基
				複柱式 径139.8 柱長さ 5.1m ;	
				標識板	1 枚
				2.0m2以上 ;	
区画線工	式	1	103,542		
区画線工	式	1	103,542	溶融式区画線	300 m
				溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	
				;	
				溶融式区画線	9 m

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 村道松本大坂間線災害復旧 松本橋舗装外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				熔融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	
橋梁付属物工	式	1	19,217,720		
伸縮装置工	式	1	19,217,720	鋼・ゴム製伸縮装置	21.6 m
応急処理工	式	1	2,660,300		
応急処理解業工	式	1	2,660,300	応急作業	1 式
仮設工	式	1	217,350		
交通管理工	式	1	217,350	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	47,537,569		
共通仮設費	式	1	6,478,000		
共通仮設費	式	1	541,000		
現場環境改善費（率計上）	式	1	541,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	5,937,000		
純工事費	式	1	54,015,569		
現場管理費	式	1	17,641,000		
工事原価	式	1	86,627,649		
一般管理費等	式	1	14,652,351		
工事価格	式	1	101,280,000		

積算内訳書

工事名	R 7 村道松本大坂間線災害復旧 松本橋舗装外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
舗装	式	1	7,915,080	
舗装工	式	1	6,813,090	
ベースアスファルト舗装工	式	1	6,813,090	表層 ベースアスファルト混合物 平均舗装厚 65mm ; 153 m2
橋梁附属物工	式	1	1,087,500	
伸縮装置工	式	1	1,087,500	鋼・ゴム製伸縮装置 (A2) 3 m 鋼・ゴム製伸縮装置 (P2) 3 m
仮設工	式	1	14,490	
交通管理工	式	1	14,490	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	7,915,080	
共通仮設費	式	1	1,922,000	
共通仮設費	式	1	159,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	159,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,763,000	
純工事費	式	1	9,837,080	
現場管理費	式	1	5,134,000	
工事原価	式	1	14,971,080	