

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 県道覚井一武線災害復旧 球磨大橋下部工 (P 1 - P 3) 外工事
工事地名	熊本県球磨郡錦町木上東

2. 工事内容

1) 事務所名	八代復興事務所 工務第二課
2) 主 工 種	河川・道路構造物工事
3) 工 期	159日間 自 令和 7年10月24日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要	

積算内訳書

工事名	R 7 県道覚井一武線災害復旧 球磨大橋下部工（P 1－P 3）外工				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁下部	式	1	76,920,863		
RC橋脚工	式	1	52,756,772		
橋脚躯体工	式	1	16,019,354	コンクリート 219 m3 30-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無； コンクリート 1 m3 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無； 鉄筋 9.22 t SD345 D41； 鉄筋 3.06 t SD345 D35； 鉄筋 6.12 t SD345 D29～32； 鉄筋 10.35 t SD345 D16～25； 機械式継手 46 箇所 D41+D41； 鉄筋 22 箇所 (カゝス圧接) D35+D35； 鉄筋 51 箇所 (カゝス圧接) D32+D32； 機械式鉄筋定着加工費 92 箇所 呼び径D16； 型枠 1 式 一般型枠； 円形型枠 1 式 D300； 支保 1 式 80kN/m2≦f<100kN/m2 [250cm<t≦500cm]；	

積算内訳書

工事名	R 7 県道覚井一武線災害復旧 球磨大橋下部工（P 1－P 3）外工					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				足場	1	式
				安全ネット必要；		
橋脚躯体工	式	1	18, 530, 087	コンクリート	219	m3
				30-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無；		
				コンクリート	2	m3
				24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無；		
				鉄筋	10. 37	t
				SD345 D41；		
				鉄筋	3. 06	t
				SD345 D35；		
				鉄筋	6. 12	t
				SD345 D29～32；		
				鉄筋	10. 29	t
				SD345 D16～25；		
				機械式継手	52	箇所
				D41+D41；		
				鉄筋	22	箇所
				(ガス圧接)		
				D35+D35；		
				鉄筋	51	箇所
				(ガス圧接)		
				D32+D32；		
				機械式鉄筋定着加工費	90	箇所
				呼び径D16；		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
				円形型枠	1	式
				D300；		
				コンクリート構造物取壊し	31	m3
				鉄筋構造物 人力施工；		
				殻運搬	31	m3
				コンクリート殻(無筋)；		

積算内訳書

工事名	R 7 県道覚井一武線災害復旧 球磨大橋下部工（P 1－P 3）外工					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				処分費	31	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				支保	1	式
				80kN/m2≦f<100kN/m2 [250cm<t≦500cm]；		
				足場	1	式
				安全ネット必要；		
橋脚躯体工	式	1	18, 207, 331	コンクリート	288	m3
				30-12-25 (20) (高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無；		
				コンクリート	4	m3
				24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無；		
				鉄筋	5. 57	t
				SD345 D35；		
				鉄筋	6. 33	t
				SD345 D29～32；		
				鉄筋	12. 05	t
				SD345 D16～25；		
				鉄筋	36	箇所
				(ガス圧接) D35+D35；		
				鉄筋	17	箇所
				(ガス圧接) D32+D32；		
				鉄筋	43	箇所
				(ガス圧接) D29+D29；		
				機械式鉄筋定着加工費	12	箇所
				呼び径D22；		
				機械式鉄筋定着加工費	72	箇所
				呼び径D16；		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
				円形型枠	1	式

積算内訳書

工事名	R 7 県道覚井一武線災害復旧 球磨大橋下部工（P 1－P 3）外工				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				D250 ； 円形型枠	1 式
				D200 ； 支保	1 式
				80kN/m2≦f<100kN/m2 [250cm<t≦500cm] ； 足場	1 式
				安全ネット必要 ；	
根固め工	式	1	22,512,301		
作業土工	式	1	491,151	床掘り	1 式
				土砂 ；	
				埋戻し	1 式
残土処理工	式	1	1,842,620	整地	1 式
				残土受入れ地での処理 ；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ；	
根固めブロック工	式	1	16,878,750	根固めブロック製作	198 個
				無筋ブロック ブロック種類(実質量) 3.55 t ；	
				根固めブロック据付	198 個
				無筋ブロック ブロック種類(実質量) 3.55 t ブロック購 入無 ；	
間詰工	式	1	3,299,780	間詰コンクリート	106 m3
				18-8-40(高炉) ；	
応急処理工	式	1	651,980		
応急処理作業工	式	1	651,980	応急作業	1 式
仮設工	式	1	999,810		
交通管理工	式	1	999,810	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	76,920,863		

積算内訳書

工事名	R 7 県道覚井一武線災害復旧 球磨大橋下部工（P 1－P 3）外工			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	9,997,000	
共通仮設費	式	1	798,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	798,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	9,199,000	
純工事費	式	1	86,917,863	
現場管理費	式	1	29,708,000	
工事原価	式	1	116,625,863	
一般管理費等	式	1	19,584,137	
工事価格	式	1	136,210,000	