

積算内訳書

1. 工事名

工事名	大分 2 1 0 号横瀬地区第 1 工区（上り線）改良（その 1）工事
工事地名	大分県大分市大字横瀬地先

2. 工事内容

1) 事務所名	大分河川国道事務所	工務第二課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	178日間	自 令和 7年 9月 3日 至 令和 8年 2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	大分２１０号横瀬地区第１工区（上り線）改良（その１）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	55,660,294		
道路土工	式	1	4,691,959		
掘削工(ICT)	式	1	1,115,630	掘削(ICT)	1,300 m3
				土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；	
				土砂等運搬	240 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
路体盛土工	式	1	548,170	路体(築堤)盛土	100 m3
				2.5m未満；	
				路体(築堤)盛土	9 m3
				2.5m以上4.0m未満；	
路体盛土工(ICT)	式	1	12,820	路体(築堤)盛土(ICT)	50 m3
				4.0m以上；	
路床盛土工	式	1	150,433	路床盛土	170 m3
				2.5m以上4.0m未満；	
路床盛土工(ICT)	式	1	821,376	路床盛土(ICT)	260 m3
				4.0m以上；	
				土砂等運搬	280 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				積込(ルース)	280 m3
				土砂 土量50,000m3未満；	
法面整形工(ICT)	式	1	102,500	法面整形(切土部)(ICT)	30 m2
				け質土、砂及び砂質土、粘性土；	
				法面整形(盛土部)(ICT)	140 m2
				法面締固め無し；	
残土処理工	式	1	1,941,030	土砂等運搬	710 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				残土等処分	290 m3
				草の根混じり土砂；	
				残土等処分	420 m3
				玉石混じり土砂；	
地盤改良工	式	1	18,709,879		

積算内訳書

工事名	大分２１０号横瀬地区第１工区（上り線）改良（その１）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
自走式土質改良工	式	1	12,107,479	土質改良 粘性土(地山) 固化材1m3当り使用量 30kg/m3 生石灰(防塵タイプ) ; 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満 ; 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り 土含む) ;	2,400	m3
置換工	式	1	6,602,400	置換	2,100	m3
舗装工	式	1	529,207			
アスファルト舗装工	式	1	529,207	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚100mm ; 上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚100mm ; 基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m 超 ; 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m 以上3.0m以下 ; 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m 超 ;	102 31 102 48 102	m2 m2 m2 m2 m2
排水構造物工	式	1	12,472,996			
作業土工	式	1	999,656	床掘り 土砂 ; 床掘り 土砂 ; 床掘り 土砂 ; 埋戻し 埋戻し	1 1 1 1 1	式 式 式 式 式

積算内訳書

工事名	大分 2 1 0 号横瀬地区第 1 工区（上り線）改良（その 1）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
残土処理工	式	1	213, 459	埋戻し	1	式
				埋戻し	1	式
				フィルター材(砂)；		
				基面整正	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
側溝工	式	1	7, 532, 392	土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				残土等処分	1	式
				玉石混じり土砂；		
				プレキャストU型側溝 (ベンチリュウム)	51	m
				300×300；		
側溝工	式	1	7, 532, 392	プレキャストU型側溝 (ベンチリュウム)	2	m
				300×300 分水溝；		
				自由勾配側溝	1	m
				基礎コンクリート一体型 蓋分離式自由勾配側溝 300 ×500；		
				自由勾配側溝	2	m
				基礎コンクリート一体型 蓋分離式自由勾配側溝 300 ×600；		
				自由勾配側溝	20	m
				基礎コンクリート一体型 蓋分離式自由勾配側溝 300 ×700；		
				自由勾配側溝	18	m
				基礎コンクリート一体型 蓋分離式自由勾配側溝 300 ×800；		
				自由勾配側溝	8	m
				基礎コンクリート一体型 蓋分離式自由勾配側溝 300 ×800；		
側溝工	式	1	7, 532, 392	自由勾配側溝	18	m
				基礎コンクリート一体型 蓋分離式自由勾配側溝 300 ×900；		

積算内訳書

工事名	大分２１０号横瀬地区第１工区（上り線）改良（その１）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				自由勾配側溝 基礎コンクリート一体型 蓋分離式自由勾配側溝 300 ×1000；	9 m
				自由勾配側溝 基礎コンクリート一体型 蓋分離式自由勾配側溝 500 ×1200；	8 m
				自由勾配側溝 基礎コンクリート一体型 蓋分離式自由勾配側溝 500 ×1300；	20 m
				自由勾配側溝 基礎コンクリート一体型 蓋分離式自由勾配側溝 500 ×1400；	18 m
				自由勾配側溝 T-25 800×800 横断用 普通型(フラットタイプ)；	4 m
				側溝蓋 コンクリート蓋(自由勾配側溝 フラットセンタースリット) 300用 L=1000；	68 枚
				側溝蓋 コンクリート蓋(自由勾配側溝 フラットセンタースリット) 500用 L=1000；	41 枚
				側溝蓋 レジン蓋(自由勾配側溝 集水用) 300用 L=1000；	8 枚
				側溝蓋 レジン蓋(自由勾配側溝 集水用) 500用 L=1000；	5 枚
				側溝蓋 グレーチング蓋(自由勾配側溝) 800用 L=1000 4点ボ ルト固定；	2 枚
				暗渠排水管 硬質塩化ビニル管(VU) 管径350mm；	9 m
				横断暗渠 300型；	6 m
				横断暗渠 600型；	39 m
管渠工	式	1	2,476,779		

積算内訳書

工事名	大分 2 1 0 号横瀬地区第 1 工区（上り線）改良（その 1）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
集水桧・マンホール工	式	1	1, 250, 710	現場打ち集水桧	2 箇所
				現場打材 18-8-25(20)(高炉) 500×500×600 ；	
				現場打ち集水桧	2 箇所
				現場打材 18-8-25(20)(高炉) 500×500×1000	
				；	
				現場打ち集水桧	1 箇所
				現場打材 18-8-40(高炉) 700×700×1650 ；	
				現場打ち集水桧	1 箇所
				現場打材 18-8-40(高炉) 800×800×1700 ；	
				現場打ち集水桧	1 箇所
				現場打材 18-8-25(20)(高炉) 900×900×1000	
				；	
				現場打ち集水桧	1 箇所
				現場打材 18-8-40(高炉) 900×900×1200 ；	
防護柵工	式	1	132, 000	蓋	2 枚
				縞鋼板蓋 桧穴500×500用 4点ボルト固定 HDZT77 t=6.0 ；	
				蓋	2 枚
				グレーチング蓋 桧穴500×500用 T-2 細目 4点ボルト固定 ；	
				蓋	1 枚
				グレーチング蓋 桧穴700×700用 T-2 細目 4点ボルト固定 ；	
防止柵工	式	1	132, 000	蓋	1 枚
				グレーチング蓋 桧穴800×800用 T-2 細目 4点ボルト固定 ；	
				蓋	2 枚
				グレーチング蓋 桧穴900×900用 T-25 並目 4点ボルト固定 ；	
防護柵工	式	1	132, 000		
防止柵工	式	1	132, 000	立入防止柵	100 m
				柵高 1.2m トラップ 2段 ；	

積算内訳書

工事名	大分 2 1 0 号横瀬地区第 1 工区（上り線）改良（その 1）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
電線共同溝工	式	1	12, 530, 500	
管路工(管路部)	式	1	12, 530, 500	埋設管路 950 m （材料費のみ） ホテイ管(直管)（さや管 50mm×10）径250mm； リード線 9, 500 m （材料費のみ） 通信用 径4mm；
構造物撤去工	式	1	916, 130	
構造物取壊し工	式	1	426, 139	コンクリート構造物取壊し 16 m3 無筋構造物 機械施工； 舗装版切断 77 m アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 470 m2 コンクリート舗装版 舗装版厚10cm； 舗装版破碎 720 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚5cm；
運搬処理工	式	1	489, 991	殻運搬 16 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 47 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 36 m3 アスファルト殻； 殻処分 63 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 36 m3 アスファルト殻；
除草工	式	1	390, 060	
道路除草工	式	1	390, 060	道路除草(複合) 3, 000 m2 肩掛式； 除草処分 4 t

積算内訳書

工事名	大分２１０号横瀬地区第１工区（上り線）改良（その１）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
応急処理工	式	1	4,652,623	
応急処理事業工	式	1	4,652,623	応急作業 1 式
仮設工	式	1	634,940	
交通管理工	式	1	634,940	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	55,660,294	
共通仮設費	式	1	9,626,580	
共通仮設費	式	1	2,007,580	
技術管理費	式	1	1,407,580	土質等試験費 1 式 システム初期費(ICT) 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	600,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,619,000	
純工事費	式	1	65,286,874	
現場管理費	式	1	22,422,000	
工事原価	式	1	87,708,874	
一般管理費等	式	1	15,251,126	
工事価格	式	1	102,960,000	