

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7・8年度大分南地区道路維持補修工事（令和7年度）
工事地名	大分河川国道事務所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	大分河川国道事務所	道路管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	730日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和 7 ・ 8 年度大分南地区道路維持補修工事（令和 7 年度）					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持		式	1	16, 816, 048		
巡視・巡回工		式	1	903, 730		
道路巡回工		式	1	903, 730	異常時巡回 異常時巡回 （夜間）	1 1 式 式
道路清掃工		式	1	1, 065, 428		
路面清掃工		式	1	982, 056	路面清掃(路肩部・人力) 2. 0以上6. 0m3未満/km ； 路面清掃(歩道・人力) 0. 3以上1. 0m3未満/100m2 ； 路面清掃(歩道橋・地下道・人力) 0. 01m3未満/100m2 ； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ； 整地 敷均し(ルース) ；	10 100 100 20 20 km m2 m2 m3 m3
排水施設清掃工		式	1	83, 372	側溝清掃(人力) 無蓋 ； 柵清掃 有蓋 土砂厚25cm未満 ； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ； 整地 敷均し(ルース) ；	100 10 3 3 m 箇所 m3 m3
植栽維持工		式	1	120, 760		
樹木・芝生管理工		式	1	120, 760	寄植せん定 （歩道及び交通島） せん定 低木 ； 寄植せん定 （中央分離帯）	100 100 m2 m2

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7・8年度大分南地区道路維持補修工事（令和7年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				せん定 低木； 寄植せん定 （歩道及び交通島） せん定 中木； 寄植せん定 （中央分離帯） せん定 中木； 処分費 せん定屑；	100 m2 100 m2 1 t
除草工	式	1	794,995		
道路除草工	式	1	794,995	道路除草(複合) 肩掛け式 飛び石防護無し； 道路除草(複合) 肩掛け式 飛び石防護有り； 道路除草(複合) ハットカッ式； 処分費 除草；	100 m2 5,000 m2 500 m2 10 t
応急処理工	式	1	7,412,646		
応急処理作業工	式	1	7,412,646	労務費 労務費 （夜間） 運転費 実走行距離； 機械費 材料費 処分費	1 式 1 式 440 km 1 式 1 式 1 式
除雪工	式	1	2,565,989		
一般除雪工	式	1	1,742,730	労務費 労務費 （夜間）	1 式 1 式

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7・8年度大分南地区道路維持補修工事（令和7年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				機械費	1 式
凍結防止工	式	1	194,800	人力薬剤散布	0.5 t
				人力薬剤散布 （夜間）	0.5 t
				凍結防止剤	0.5 t
				【支給品】 塩化カルシウム25kg袋；	
				凍結防止剤 （夜間）	0.5 t
				【支給品】 塩化カルシウム25kg袋；	
待機費	式	1	235,640	労務費	1 式
				労務費 （夜間）	1 式
巡回工	式	1	164,715	労務費	1 式
				労務費 （夜間）	1 式
				運転費	500 km
				実走行距離；	
応急処置作業工	式	1	228,104	労務費	1 式
				機械費	1 式
仮設工	式	1	3,952,500		
交通管理工	式	1	3,952,500	交通誘導警備員	1 式
				交通誘導警備員 （夜間）	1 式
道路修繕	式	1	24,421,788		
道路土工	式	1	148,547		
掘削工	式	1	25,912	掘削	40 m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
				掘削	10 m3
				土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)；	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7・8年度大分南地区道路維持補修工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
残土処理工	式	1	122,635	土砂等運搬	40	m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				土砂等運搬	10	m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
舗装工	式	1	4,918,797	整地	50	m3
				敷均し(ルーズ)；		
路面切削工	式	1	571,124	路面切削	800	m2
				全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無；		
				殻運搬(路面切削)	40	m3
				アスファルト殻；		
オーバーレイ工	式	1	1,174,600	殻処分	40	m3
				アスファルト殻；		
				表層(車道・路肩部)	200	m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超；		
舗装打換え工	式	1	504,228	表層(車道・路肩部)	200	m2
				密粒キヤップ ASポ リマー改質 I 型(13) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超；		
				排水性舗装・表層(車道・路肩部)	200	m2
				ポ ーラスアスコン(13) 舗装厚50mm 平均幅員2.4m以上；		
舗装版切断	式	1	504,228	舗装版切断	80	m
				アスファルト舗装版 15cm以下；		
				舗装版破碎	40	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm；		
				舗装版破碎	40	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm；		
				殻運搬	8	m3
殻処分	式	1	504,228	アスファルト殻；		
				殻処分	2	m3
				アスファルト殻；		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7・8年度大分南地区道路維持補修工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				殻処分	6	m3
				アスファルト殻；		
				不陸整正	40	m2
				補足材無し；		
				下層路盤	40	m2
				再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚100mm；		
				下層路盤	40	m2
				再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚300mm；		
				上層路盤	40	m2
				粒度調整砕石 M-30 仕上り厚100mm；		
				基層	40	m2
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m 超；		
コンクリート舗装補修工	式	1	76,605	中間層	40	m2
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m 超；		
				表層	40	m2
				再生密粒度アスコン(13) 舗装厚40mm 平均幅員1.4m 以上；		
アスファルト舗装補修工	式	1	2,592,240	表層	40	m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m 超；		
				舗装版目地補修	50	m
				アスファルト目地材；		
				クラック防止シート	50	m
				W=500；		
				クラック防止シート	200	m
				W=500；		
				パッチング	5	t
				再生密粒度アスコン(13) 1t未満/日；		
				パッチング	5	t
				再生密粒度アスコン(13) 1t以上2t未満/日；		
				パッチング	5	t
				再生密粒度アスコン(13) 2t以上5t未満/日；		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7・8年度大分南地区道路維持補修工事（令和7年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				パッチング 再生密粒度アスコン(13) 5t以上20t未満/日；	5 t
				パッチング 密粒キヤップ ASホリマー改質Ⅰ型(13) 1t以上2t未満 /日；	5 t
				パッチング 密粒キヤップ ASホリマー改質Ⅱ型(13) 2t以上5t未満 /日；	5 t
				舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下；	100 m
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm；	100 m2
				殻運搬 アスファルト殻；	5 m3
				殻処分 アスファルト殻；	5 m3
排水構造物工	式	1	632,064		
作業土工	式	1	98,044	床掘り 土砂；	1 式
				床掘り 土砂；	1 式
				埋戻し	1 式
				埋戻し	1 式
				基面整正	1 式
				積込(ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7・8年度大分南地区道路維持補修工事（令和7年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
側溝工	式	1	464,380	プレキャストU型側溝 （落蓋側溝） 300×300 車道用； 側溝蓋 コンクリート蓋（落蓋側溝用）300用 L=500 車道用； 鋼製蓋飛散防止金具 並目×自由勾配側溝； 鋼製蓋飛散防止金具 並目×集水桝・JIS側溝等直壁 4個/枚；	10 m 20 枚 20 個 20 個
集水桝・マンホール工	式	1	69,640	蓋 桝穴500×500用 T-25 並目 4点ボルト固定；	2 枚
縁石工	式	1	557,690		
縁石工	式	1	557,690	歩車道境界ブロック 一般部 両面R B種(180/230×250×2000)； 歩車道境界ブロック 切下部(身障者用) 両面R B種(180/230～180/190×250～100×600)； 歩車道境界ブロック 乗入部(身障者用) B種(180/190×100×600)； 歩車道境界ブロック 流用品 一般部 両面R B種(180/230×250×2000)； 地先境界ブロック A種(120×120×600)； 地先境界ブロック 流用品 A種(120×120×600)；	20 m 5 m 20 m 10 m 10 m 10 m
防護柵工	式	1	1,384,750		
路側防護柵工	式	1	1,384,750	カーブレール Gr-B-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無 景観塗 装品(タールフレーション)； カーブレール Gr-B-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無 景観	21 m 21 m

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7・8年度大分南地区道路維持補修工事（令和7年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				塗装品(ダークブラウン)； カーブハイク Gp-Bp-2E 20m以上50m未満 曲線部補正無 景観	20 m
				塗装品(ダークブラウン)； カーブハイク Gp-Bp-2B 20m以上100m未満 曲線部補正無 景観	20 m
区画線工	式	1	343,245		
区画線工	式	1	343,245	熔融式区画線 熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 熔融式区画線 熔融式手動 破線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 熔融式区画線 熔融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 熔融式区画線 熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 高視認性区画線 リブ式(熔融式) 実線 30cm 黄；	300 m 100 m 100 m 50 m 50 m
道路付属施設工	式	1	381,270		
道路付属物工	式	1	381,270	視線誘導標 反射体径φ300 片面反射 コンクリート建込(穿孔含む)) 10本未満； 道路鋸 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 小型鋸 1 0個未満； 車線分離標 φ80 へース径φ250 高さ650mm 可変式(穿孔式・1 本脚) 10本以上30本未満；	5 本 5 個 10 本

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7・8年度大分南地区道路維持補修工事（令和7年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				強壮雑草抑止用防草シート「チカヤシート」 法面部；	
道路照明維持補修工	式	1	863,136		
道路照明修繕工	式	1	863,136	管球取替 （高圧ナトリウムランプ） 拡散形 220W（NHF）；	8 個
				管球取替 （高圧ナトリウムランプ） 直管形 220W（NHT）；	3 個
				管球取替 （高圧ナトリウムランプ） 透明形 110W（NH）；	3 個
				管球取替 （蛍光灯） 直管形 スタート形 標準形 40W；	3 個
				安定器取替 一般形 高力率1灯 200V180W；	1 個
				自動点滅器取替 プラグイン式 受台付（ニップル） 200V 6A；	2 個
				トンネル灯具表面清掃	507 灯
応急処理工	式	1	13,196,930		
応急処理事業工	式	1	13,196,930	労務費	1 式
				労務費 （夜間）	1 式
				機械費	1 式
				材料費	1 式
				処分費	1 式
構造物撤去工	式	1	167,559		
構造物取壊し工	式	1	89,719	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	10 m3
				舗装版切断	10 m

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7・8年度大分南地区道路維持補修工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 10 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm；
縁石撤去工	式	1	26,820	歩車道境界ブロック撤去 10 m 再利用； 地先境界ブロック撤去 10 m 再利用；
運搬処理工	式	1	51,020	殻運搬 10 m3 コンクリート殻（無筋）； 殻運搬 2 m3 アスファルト殻； 殻処分 10 m3 コンクリート殻（無筋）； 殻処分 2 m3 アスファルト殻；
直接工事費	式	1	41,237,836	
共通仮設費	式	1	4,932,180	
共通仮設費	式	1	205,180	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本データ作成費用 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	4,727,000	
純工事費	式	1	46,170,016	
現場管理費	式	1	20,876,000	
工事原価	式	1	67,046,016	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和 7 ・ 8 年度大分南地区道路維持補修工事（令和 7 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等	式	1	12,063,984	
工事価格	式	1	79,110,000	

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7・8年度大分南地区道路維持補修工事（令和8年度）
工事地名	大分河川国道事務所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	大分河川国道事務所	道路管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	730日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7・8年度大分南地区道路維持補修工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	16,816,048	
巡視・巡回工	式	1	903,730	
道路巡回工	式	1	903,730	異常時巡回 1 式 異常時巡回 1 式 (夜間)
道路清掃工	式	1	1,065,428	
路面清掃工	式	1	982,056	路面清掃(路肩部・人力) 10 km 2.0以上6.0m3未満/km； 路面清掃(歩道・人力) 100 m2 0.3以上1.0m3未満/100m2； 路面清掃(歩道橋・地下道・人力) 100 m2 0.01m3未満/100m2； 土砂等運搬 20 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 20 m3 敷均し(ルーズ)；
排水施設清掃工	式	1	83,372	側溝清掃(人力) 100 m 無蓋； 柵清掃 10 箇所 有蓋 土砂厚25cm未満； 土砂等運搬 3 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 3 m3 敷均し(ルーズ)；
植栽維持工	式	1	120,760	
樹木・芝生管理工	式	1	120,760	寄植せん定 100 m2 (歩道及び交通島) せん定 低木； 寄植せん定 100 m2 (中央分離帯)

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7・8年度大分南地区道路維持補修工事（令和8年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				せん定 低木； 寄植せん定 （歩道及び交通島） せん定 中木； 寄植せん定 （中央分離帯） せん定 中木； 処分費 せん定屑；	100 m2 100 m2 1 t
除草工	式	1	794,995		
道路除草工	式	1	794,995	道路除草(複合) 肩掛け式 飛び石防護無し； 道路除草(複合) 肩掛け式 飛び石防護有り； 道路除草(複合) ハットカッ式； 処分費 除草；	100 m2 5,000 m2 500 m2 10 t
応急処理工	式	1	7,412,646		
応急処理作業工	式	1	7,412,646	労務費 労務費 （夜間） 運転費 実走行距離； 機械費 材料費 処分費	1 式 1 式 440 km 1 式 1 式 1 式
除雪工	式	1	2,565,989		
一般除雪工	式	1	1,742,730	労務費 労務費 （夜間）	1 式 1 式

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7・8年度大分南地区道路維持補修工事（令和8年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				機械費	1 式
凍結防止工	式	1	194,800	人力薬剤散布	0.5 t
				人力薬剤散布 （夜間）	0.5 t
				凍結防止剤	0.5 t
				【支給品】 塩化カルシウム25kg袋；	
				凍結防止剤 （夜間）	0.5 t
				【支給品】 塩化カルシウム25kg袋；	
待機費	式	1	235,640	労務費	1 式
				労務費 （夜間）	1 式
巡回工	式	1	164,715	労務費	1 式
				労務費 （夜間）	1 式
				運転費	500 km
				実走行距離；	
応急処置作業工	式	1	228,104	労務費	1 式
				機械費	1 式
仮設工	式	1	3,952,500		
交通管理工	式	1	3,952,500	交通誘導警備員	1 式
				交通誘導警備員 （夜間）	1 式
道路修繕	式	1	24,421,788		
道路土工	式	1	148,547		
掘削工	式	1	25,912	掘削	40 m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
				掘削	10 m3
				土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)；	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7・8年度大分南地区道路維持補修工事（令和8年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
残土処理工	式	1	122,635	土砂等運搬	40	m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				土砂等運搬	10	m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				整地	50	m3
				敷均し(ルーズ)；		
舗装工	式	1	4,918,797			
路面切削工	式	1	571,124	路面切削	800	m2
				全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無；		
				殻運搬(路面切削)	40	m3
				アスファルト殻；		
				殻処分	40	m3
				アスファルト殻；		
オーバーレイ工	式	1	1,174,600	表層(車道・路肩部)	200	m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超；		
				表層(車道・路肩部)	200	m2
				密粒キヤップ ASポ リマー改質 I 型(13) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超；		
				排水性舗装・表層(車道・路肩部)	200	m2
				ポ ーラスアスコン(13) 舗装厚50mm 平均幅員2.4m以上；		
舗装打換え工	式	1	504,228	舗装版切断	80	m
				アスファルト舗装版 15cm以下；		
				舗装版破碎	40	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm；		
				舗装版破碎	40	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm；		
				殻運搬	8	m3
				アスファルト殻；		
				殻処分	2	m3
				アスファルト殻；		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7・8年度大分南地区道路維持補修工事（令和8年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				殻処分	6	m3
				アスファルト殻；		
				不陸整正	40	m2
				補足材無し；		
				下層路盤	40	m2
				再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚100mm；		
				下層路盤	40	m2
				再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚300mm；		
				上層路盤	40	m2
				粒度調整碎石 M-30 仕上り厚100mm；		
				基層	40	m2
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m 超；		
コンクリート舗装補修工	式	1	76,605	中間層	40	m2
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m 超；		
				表層	40	m2
				再生密粒度アスコン(13) 舗装厚40mm 平均幅員1.4m 以上；		
				表層	40	m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m 超；		
				舗装版目地補修	50	m
				アスファルト目地材；		
アスファルト舗装補修工	式	1	2,592,240	クラック防止シート	50	m
				W=500；		
				クラック防止シート	200	m
				W=500；		
				パッチング	5	t
				再生密粒度アスコン(13) 1t未満/日；		
				パッチング	5	t
				再生密粒度アスコン(13) 1t以上2t未満/日；		
				パッチング	5	t
				再生密粒度アスコン(13) 2t以上5t未満/日；		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7・8年度大分南地区道路維持補修工事（令和8年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				パッチング 再生密粒度アスコン(13) 5t以上20t未満/日；	5	t
				パッチング 密粒キヤップ ASホリマー改質Ⅰ型(13) 1t以上2t未満 /日；	5	t
				パッチング 密粒キヤップ ASホリマー改質Ⅱ型(13) 2t以上5t未満 /日；	5	t
				舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下；	100	m
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm；	100	m2
				殻運搬 アスファルト殻；	5	m3
				殻処分 アスファルト殻；	5	m3
排水構造物工	式	1	632,064			
作業土工	式	1	98,044	床掘り 土砂；	1	式
				床掘り 土砂；	1	式
				埋戻し	1	式
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
				積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	1	式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7・8年度大分南地区道路維持補修工事（令和8年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
側溝工	式	1	464,380	プレキャストU型側溝 (落蓋側溝) 300×300 車道用； 側溝蓋 コンクリート蓋(落蓋側溝用) 300用 L=500 車道用； 鋼製蓋飛散防止金具 並目×自由勾配側溝； 鋼製蓋飛散防止金具 並目×集水桝・JIS側溝等直壁 4個/枚；	10 m 20 枚 20 個 20 個
集水桝・マンホール工	式	1	69,640	蓋 桝穴500×500用 T-25 並目 4点ボルト固定；	2 枚
縁石工	式	1	557,690		
縁石工	式	1	557,690	歩車道境界ブロック 一般部 両面R B種(180/230×250×2000)； 歩車道境界ブロック 切下部(身障者用) 両面R B種(180/230～180/190×250～100×600)； 歩車道境界ブロック 乗入部(身障者用) B種(180/190×100×600)； 歩車道境界ブロック 流用品 一般部 両面R B種(180/230×250×2000)； 地先境界ブロック A種(120×120×600)； 地先境界ブロック 流用品 A種(120×120×600)；	20 m 5 m 20 m 10 m 10 m 10 m
防護柵工	式	1	1,384,750		
路側防護柵工	式	1	1,384,750	ガードレール Gr-B-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無 景観塗 装品(タールフレーション)； ガードレール Gr-B-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無 景観	21 m 21 m

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7・8年度大分南地区道路維持補修工事（令和8年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				塗装品(ダークブラウン)； カーブハイク Gp-Bp-2E 20m以上50m未満 曲線部補正無 景観	20 m
				塗装品(ダークブラウン)； カーブハイク Gp-Bp-2B 20m以上100m未満 曲線部補正無 景観	20 m
区画線工	式	1	343,245		
区画線工	式	1	343,245	熔融式区画線 熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 熔融式区画線 熔融式手動 破線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 熔融式区画線 熔融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 熔融式区画線 熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 高視認性区画線 リブ式(熔融式) 実線 30cm 黄；	300 m 100 m 100 m 50 m 50 m
道路附属施設工	式	1	381,270		
道路附属物工	式	1	381,270	視線誘導標 反射体径φ300 片面反射 コンクリート建込(穿孔含む)) 10本未満； 道路鋸 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 小型鋸 1 0個未満； 車線分離標 φ80 へース径φ250 高さ650mm 可変式(穿孔式・1 本脚) 10本以上30本未満；	5 本 5 個 10 本

積算内訳書

仮番号

工事名	令和 7 ・ 8 年度大分南地区道路維持補修工事（令和 8 年度）						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					強壮雑草抑止用防草シート「チカヤシート」 法面部；		
道路照明維持補修工		式	1	863, 136			
道路照明修繕工		式	1	863, 136	管球取替	8	個
					(高圧ナトリウムランプ)		
					拡散形 220W (NHF) ；		
					管球取替	3	個
					(高圧ナトリウムランプ)		
					直管形 220W (NHT) ；		
					管球取替	3	個
					(高圧ナトリウムランプ)		
					透明形 110W (NH) ；		
					管球取替	3	個
					(蛍光ランプ)		
					直管形 スタート形 標準形 40W ；		
					安定器取替	1	個
					一般形 高力率1灯 200V180W ；		
					自動点滅器取替	2	個
					プラグイン式 受台付(ニップル) 200V 6A ；		
トンネル灯具表面清掃		507	灯				
応急処理工		式	1	13, 196, 930			
応急処理事業工		式	1	13, 196, 930	労務費	1	式
					労務費	1	式
					(夜間)		
					機械費	1	式
					材料費	1	式
					処分費	1	式
構造物撤去工		式	1	167, 559			
構造物取壊し工		式	1	89, 719	コンクリート構造物取壊し	10	m3
					無筋構造物 機械施工 ；		
					舗装版切断	10	m

積算内訳書

仮番号

工事名	令和 7 ・ 8 年度大分南地区道路維持補修工事（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 10 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm；
縁石撤去工	式	1	26,820	歩車道境界ブロック撤去 10 m 再利用； 地先境界ブロック撤去 10 m 再利用；
運搬処理工	式	1	51,020	殻運搬 10 m3 コンクリート殻（無筋）； 殻運搬 2 m3 アスファルト殻； 殻処分 10 m3 コンクリート殻（無筋）； 殻処分 2 m3 アスファルト殻；
直接工事費	式	1	41,237,836	
共通仮設費	式	1	4,932,180	
共通仮設費	式	1	205,180	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本データ作成費用 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	4,727,000	
純工事費	式	1	46,170,016	
現場管理費	式	1	20,876,000	
工事原価	式	1	67,046,016	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和 7 ・ 8 年度大分南地区道路維持補修工事（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等	式	1	12,063,984	
工事価格	式	1	79,110,000	