

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度大分河川国道管内橋梁補修外工事
工事地名	大分河川国道事務所管内

2. 工事内容

1) 事務所名 大分河川国道事務所 道路管理第二課
2) 主 工 種 橋梁保全工事
3) 工 期 0日間 自 契約締結日の翌日
至 令和 8年 3月16日

4) 工事概要

積算内訳書

工事名	令和7年度大分河川国道管内橋梁補修外工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
橋梁保全工事		式	1	16,953,358			
橋梁付属物工		式	1	10,676,885			
伸縮継手工		式	1	10,353,550	鋼・ｺﾞﾑ製伸縮装置補修 (車道部) 補修 伸縮装置本体材料有 遊間量30mm 伸縮量10mm用；	19.8	m
					鋼・ｺﾞﾑ製伸縮装置補修 (車道部) 補修 伸縮装置本体材料有 遊間量30mm 伸縮量19mm用；	19.6	m
					鋼・ｺﾞﾑ製伸縮装置補修 (歩道部) 補修 伸縮装置本体材料有 遊間量30mm 伸縮量10mm用；	10	m
					鋼・ｺﾞﾑ製伸縮装置補修 (歩道部) 補修 伸縮装置本体材料有 遊間量30mm 伸縮量19mm用；	9.9	m
					排水施設工	式	1
運搬処理工		式	1	143,295	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)；	4	m3
					殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)；	4	m3
					現場発生品運搬 伸縮装置、排水管取付金具；	1.78	t
橋梁補修工		式	1	4,326,166			
ひび割れ補修工		式	1	2,233,780	充てん工法 1構造物当り補修延べ延長2.1m 材料種類(ｼｰﾗﾝﾄ系ｼｮﾝ樹脂)；	1	構造物
					低圧注入工法	1	構造物

積算内訳書

工事名	令和7年度大分河川国道管内橋梁補修外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				1構造物当り補修延べ延長 33.2m 材料種類(エポキシ樹脂3種)； 低圧注入工法	1 構造物
				1構造物当り補修延べ延長 154m 材料種類(3種注入材+亜硝酸リチウム)；	
断面修復工	式	1	1,510,606	左官工法 1構造物当り修復延べ体積 0.003m3 材料種類(亜硝酸リチウム+エポキシマセメントモルタル) 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有；	1 構造物
				左官工法 材料種類(エポキシマセメント系モルタル) 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有；	0.19 m3
				左官工法 材料種類(エポキシマセメント系モルタル) 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理無；	0.02 m3
				コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)	0.2 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	0.2 m3
遊離石灰除去工	式	1	82,780	遊離石灰除去	2 m2
表面保護工	式	1	462,796	表面含浸 シリコン系；	118 m2
水切り工	式	1	36,204	水切り材 EPDM系(ウォーターカッター)；	14 m
道路清掃工	式	1	20,635		
路面清掃工	式	1	11,209	路面清掃(路肩部・人力) 6.0m3以上/km； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地	0.06 km 0.4 m3 0.4 m3
				敷均し(ルース)；	

積算内訳書

工事名	令和7年度大分河川国道管内橋梁補修外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
排水施設清掃工	式	1	9,426	桟清掃	6箇所
仮設工	式	1	1,929,672		
足場工	式	1	1,458,372	足場 足場 (フオート台船)	1式 1式
交通管理工	式	1	471,300	交通誘導警備員	1式
直接工事費	式	1	16,953,358		
共通仮設費	式	1	5,163,180		
共通仮設費	式	1	593,180		
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本データ作成費用	1式
現場環境改善費（率計上）	式	1	530,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	4,570,000		
純工事費	式	1	22,116,538		
現場管理費	式	1	14,362,000		
工事原価	式	1	104,342,818		
一般管理費等	式	1	15,717,182		
工事価格	式	1	120,060,000		

積算内訳書

工事名	令和7年度大分河川国道管内橋梁補修外工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
橋梁保全工事		式	1	14,569,820			
舗装工		式	1	115,750			
舗装打換え工		式	1	115,750	舗装版切断	9	m
					アスファルト舗装版 15cm以下；		
					舗装版破砕	11	m2
					アスファルト舗装版 舗装版厚15cm；		
					殻運搬	2	m3
					アスファルト殻；		
					殻処分	2	m3
					アスファルト殻；		
					基層	11	m2
					再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m		
					未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）；		
					中間層	11	m2
					再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m		
					未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）；		
					表層	11	m2
					密粒度ギャップ ASボリマー改質Ⅰ型(13) 舗装厚50mm		
					平均幅員1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm		
					以下）；		
橋梁付属物工		式	1	2,423,650			
伸縮継手工		式	1	2,423,650	伸縮目地補修	49	m
					SMジョイントⅠ型 幅40×厚20～35；		
					歩道部スライジョイント天板	9	m
					（撤去・設置）		
橋梁補修工		式	1	11,594,803			
ひび割れ補修工		式	1	158,100	低圧注入工法	1	構造物
					1構造物当り補修延べ延長 4.0m 材料種類(エポキシ樹脂1種)；		

積算内訳書

工事名	令和7年度大分河川国道管内橋梁補修外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
断面修復工	式	1	292,317	左官工法 1構造物当り修復延べ体積 0.002m3 材料種類(ホ リマーセメント系モルタル) 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有； コンクリート殻積込・運搬(断面修復工) コンクリート殻(無筋)； 殻処分 コンクリート殻(無筋)；	1 構造物 0.002 m3 0.002 m3
支承補修工	式	1	11,010,282	支承ゴムずれ補修	3 基
支承表面保護工	式	1	131,536	支承表面保護 ゴム支承用耐候性表面保護材；	0.2 m2
運搬処理工	式	1	2,568	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 コンクリート殻(無筋)；	0.1 m3 0.1 m3
仮設工	式	1	435,617		
足場工	式	1	233,427	足場 (脚回り足場)	1 式
交通管理工	式	1	202,190	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	14,569,820		
共通仮設費	式	1	4,796,653		
共通仮設費	式	1	650,653		
技術管理費	式	1	439,653	鉄筋探査試験 アンカー定着長試験	1 式 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	211,000		
共通仮設費(率計上)	式	1	4,146,000		

積算内訳書

[illegible]

積算内訳書

工事名	令和7年度大分河川国道管内橋梁補修外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事	式	1	16,492,037		
舗装工	式	1	1,348,058		
路面切削工	式	1	303,467	路面切削	439 m2
				全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無；	
				殻運搬(路面切削)	15 m3
				アスファルト殻；	
				殻処分	15 m3
				アスファルト殻；	
橋面防水工	式	1	39,325	橋面防水	11 m2
				塗膜防水；	
オーバーレイ工	式	1	826,285	表層(車道・路肩部)	370 m2
				密粒度ギャップASホリマー改質Ⅱ型(13) 舗装厚35mm 平均幅員3.0m超；	
				表層(車道・路肩部)	68 m2
				密粒度ギャップASホリマー改質Ⅱ型(13) 舗装厚35mm 平均幅員3.0m超；	
				成形目地材	131 m
				幅35×厚5mm；	
アスファルト舗装工	式	1	178,981	基層(車道・路肩部)	11 m2
				碎石マシックスアスファルト混合物 舗装厚35mm 平均幅員1.4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mm以下)；	
				表層(車道・路肩部)	11 m2
				碎石マシックスアスファルト混合物 舗装厚35mm 平均幅員1.4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mm以下)；	
区画線工	式	1	171,872		
区画線工	式	1	171,872	溶融式区画線	120 m
				溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無白；	
				溶融式区画線	60 m
				溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	

積算内訳書

工事名	令和7年度大分河川国道管内橋梁補修外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				黄； 熔融式区画線 54 m 熔融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 熔融式区画線 3 m 熔融式手動 セヅラ 90cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 熔融式区画線 33 m 熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 熔融式区画線 19 m 熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 黄；
橋梁床版工	式	1	154,240	
床版補強工(鋼板接着工法)	式	1	154,240	鋼板接着 2 m ² エポキシ樹脂3種；
橋梁付属物工	式	1	9,911,431	
伸縮継手工	式	1	6,728,048	鋼・コゑ製伸縮装置補修 7.7 m (車道部) 補修 伸縮装置本体材料有 遊間量20mm 伸縮量1 7.8mm用； 鋼・コゑ製伸縮装置補修 14.4 m (車道部) 補修 伸縮装置本体材料有 遊間量20mm 伸縮量1 0mm用； 鋼・コゑ製伸縮装置補修 7.7 m (車道部) 補修 伸縮装置本体材料有 遊間量20mm 伸縮量1 7.7mm用； 弾性合材舗設 7 m W=300mm t=40mm；

積算内訳書

工事名	令和7年度大分河川国道管内橋梁補修外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
吊り支持桁補修工	式	1	3,130,000	吊り支持桁補修 φ32×2070(SBPR785/1030) 溶融亜鉛メッキ；	4	箇所
運搬処理工	式	1	53,383	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	0.1	m3
				殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)；	2	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	0.1	m3
				殻処分 コンクリート殻(鉄筋)；	2	m3
				現場発生品運搬 伸縮装置、吊り支持桁材；	0.72	t
橋梁補修工	式	1	3,092,752			
ひび割れ補修工	式	1	158,300	低圧注入工法 1構造物当り補修延べ延長 4.7m 材料種類(エポキシ樹脂3種)；	1	構造物
断面修復工	式	1	1,890,360	左官工法 1構造物当り修復延べ体積 0.04m3 材料種類(ポ リマーセメント系モルタル) 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有；	1	構造物
				左官工法 1構造物当り修復延べ体積 0.47m3 材料種類(ポ リマーセメント系モルタル) 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有；	1	構造物
				コンクリート殻積込・運搬(断面修復工) コンクリート殻(無筋)；	0.04	m3
				コンクリート殻積込・運搬(断面修復工) コンクリート殻(無筋)；	0.5	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	0.5	m3
表面保護工	式	1	184,712	表面含浸 シリコン系；	22	m2
支承防錆工	式	1	163,400	支承防錆 さび安定化処理剤+ポ リシロキサン・アクリル系塗料；	1	m2

積算内訳書

工事名	令和7年度大分河川国道管内橋梁補修外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
支承補修工	式	1	695,176	支承補修 受梁 1553×250×100 HDZT77 ヘッド付アンカー φ25 ×500；	1	箇所
運搬処理工	式	1	804	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	0.03	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	0.03	m3
現場塗装工	式	1	251,341			
橋梁塗装工	式	1	251,341	素地調整	0.6	m2
				3種ケレンC(動力工具と手工具の併用)；		
				脱脂洗浄	0.6	m2
				ノンロール200；		
				下地処理	0.6	m2
				JM-S200；		
				下塗	0.6	m2
				エポカート200；		
				中塗	0.6	m2
				弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系；		
				上塗	0.6	m2
				弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系；		
構造物撤去工	式	1	79,678			
構造物取壊し工	式	1	63,027	舗装版切断	14	m
				アスファルト舗装版 15cm以下；		
				舗装版破碎	11	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚7cm；		
				舗装版破碎	2	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚4cm；		
運搬処理工	式	1	16,651	殻運搬	0.9	m3
				アスファルト殻；		
				殻処分	0.8	m3
				アスファルト殻；		
				殻処分	0.08	m3

積算内訳書

工事名	令和7年度大分河川国道管内橋梁補修外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				アスファルト殻；
仮設工	式	1	1,482,665	
足場工	式	1	683,285	足場 1 式 足場 1 式 足場 1 式 (杵組足場) 防護 1 式
交通管理工	式	1	799,380	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	16,492,037	
共通仮設費	式	1	5,041,770	
共通仮設費	式	1	551,770	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	178,770	鉄筋探査試験 1 式 アンカー定着長試験 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	231,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,490,000	
純工事費	式	1	21,533,807	
現場管理費	式	1	14,055,000	
工事原価	式	1	35,588,807	