

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度宇佐地区舗装修繕工事
工事地名	大分県宇佐市大字佐野地先

2. 工事内容

1) 事務所名	大分河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主 工 種	舗装工事		
3) 工 期	171日間	自	令和 7年 9月30日
		至	令和 8年 3月19日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和7年度宇佐地区舗装修繕工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕	式	1	84,591,548		
舗装工	式	1	63,333,942		
路面切削工	式	1	2,071,886	路面切削	2,790 m2
				全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無；	
				殻運搬(路面切削)	139 m3
				アスファルト殻；	
				殻処分	139 m3
				アスファルト殻；	
切削オーバーレイ工	式	1	17,917,530	切削オーバーレイ	1,490 m2
				7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒ギャップASホリマー改質Ⅰ型(13)；	
				切削オーバーレイ	3,650 m2
				7cmを超え12cm以下 一層 段差すりつけ無 再生粗粒度アスコン(20)；	
				殻運搬(路面切削)	440 m3
				アスファルト殻；	
				殻処分	440 m3
				アスファルト殻；	
オーバーレイ工	式	1	13,417,110	表層(車道・路肩部)	6,510 m2
				密粒ギャップASホリマー改質Ⅰ型(13) 舗装厚 50mm	
				平均幅員3.0m超；	
コンクリート舗装工	式	1	18,987,966	基層	70 m2
				(すりつけ版)	
				再生粗粒度アスコン(20) 平均舗装厚25mm 平均幅員3.0m超；	
				連続鉄筋コンクリート舗装	1,330 m2
				曲げ4.5-4-40(普通) 舗装厚250mm；	
				コンクリート舗装(鉄筋補強コンクリート版)	140 m2
				曲げ4.5-6.5-40(普通) 舗装厚250mm；	
				コンクリート舗装(すりつけ版)	70 m2
				曲げ4.5-6.5-40(普通) 平均舗装厚175mm；	

積算内訳書

工事名	令和7年度宇佐地区舗装修繕工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				コンクリート舗装(枕版)	6	箇所
				21-12-40(普通) ;		
				補強鉄筋	0.34	t
				SD345 D13 ;		
				補強鉄筋	2.48	t
				SD345 D16~25 ;		
				縦目地	190	m
				(一般部)		
				縦突合せ目地 ;		
				縦目地	20	m
				(版端部)		
				縦突合せ目地 ;		
				横目地	28	m
				横膨張目地 ;		
				横目地	14	m
				横突合せ目地 ;		
薄層カー舗装工	式	1	10,939,450	薄層カー舗装	1,030	m2
				赤褐色 RPN-301 施工幅員1.0m超 100m2以上 ;		
				薄層カー舗装	567	m2
				青色 RPN-301 施工幅員1.0m超 100m2以上 ;		
区画線工	式	1	2,038,082			
区画線工	式	1	2,038,082	溶融式区画線	1,440	m
				(アスファルト舗装)		
				溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無		
				白 ;		
				溶融式区画線	420	m
				(コンクリート舗装)		
				溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無		
				白 ;		
				溶融式区画線	320	m
				(アスファルト舗装)		
				溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無		
				白 ;		

積算内訳書

工事名	令和7年度宇佐地区舗装修繕工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				溶融式区画線 (コンクリート舗装) 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白；	120	m
				溶融式区画線 (アスファルト舗装) 溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白；	440	m
				溶融式区画線 (アスファルト舗装) 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白；	610	m
				溶融式区画線 (コンクリート舗装) 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白；	10	m
				溶融式区画線 (アスファルト舗装) 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白；	400	m
				溶融式区画線 (コンクリート舗装) 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白；	62	m
道路付属施設工	式	1	3,822,760			
道路付属物工	式	1	3,822,760	車線分離標 (設置・撤去) φ80 ベース径φ250 高さ650mm 可変式(穿孔式・1 本脚)；	79	本
				車線分離ブロック (設置・撤去) 200×80×1000 樹脂ブロック 反射無しタイプ；	62	個
				車線分離ブロック	62	個

積算内訳書

工事名	令和7年度宇佐地区舗装修繕工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					(設置・撤去) 200×80×1000 樹脂ﾌﾟﾛｯｸ 上部反射ﾀｲﾌﾟ ；	
構造物撤去工	式	1	2,524,264			
構造物取壊し工	式	1	687,382	舗装版切断	450	m
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 ；		
				舗装版破砕	1,540	m2
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚13cm ；		
				掘削	220	m3
				路盤材 オｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満		
				；		
運搬処理工	式	1	1,836,882	殻運搬	201	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 ；		
				殻処分	201	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 ；		
				土砂等運搬	220	m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ；		
				整地	220	m3
				敷均し(ﾙｰｽﾞ) ；		
仮設工	式	1	12,872,500			
交通管理工	式	1	12,872,500	交通誘導警備員	1	式
				交通誘導警備員	1	式
				(24時間)		
直接工事費	式	1	84,591,548			
共通仮設費	式	1	16,264,180			
共通仮設費	式	1	4,337,180			
運搬費	式	1	3,432,000	建設機械運搬費	1	式
				重建設機械分解組立輸送費	1	式
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用	1	式

積算内訳書

工事名	令和7年度宇佐地区舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	842,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	11,927,000	
純工事費	式	1	100,855,728	
現場管理費	式	1	32,304,000	
工事原価	式	1	133,159,728	
一般管理費等	式	1	21,990,272	
工事価格	式	1	155,150,000	