

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度国道210号防災外工事
工事地名	大分県由布市庄内町大字櫟木地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	大分河川国道事務所	道路管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	155日間	自 令和 7年10月16日 至 令和 8年 3月19日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度国道210号防災外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕	式	1	15,241,391		
道路土工	式	1	429,321		
掘削工	式	1	85,190	掘削	70 m3
				土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準) ;	
路体盛土工	式	1	324,420	路体(築堤)盛土	60 m3
				2.5m未満 ;	
残土処理工	式	1	19,711	整地	9 m3
				敷均し(ルーズ) ;	
				土砂等運搬	9 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	
地盤改良工	式	1	111,320		
安定処理工	式	1	111,320	安定処理	55 m2
				1m以下 固化材100m2あたり使用量 5t/100m2 セメント系固化材 一般軟弱土用 ;	
法面工	式	1	13,807,110		
法枠工	式	1	12,806,410	吹付枠	575 m2
				梁断面200×200 モルタル吹付 普通ポルトランドセメント	
				厚8cm ;	
グラウト工	式	1	1,000,700	注入	3 m3
				可塑性グラウト 1.5N/mm2 ;	
				注入設備据付解体	1 式
仮設工	式	1	893,640		
交通管理工	式	1	893,640	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	15,241,391		
共通仮設費	式	1	2,818,180		

積算内訳書

工事名	令和7年度国道210号防災外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	282,180	
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	219,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,536,000	
純工事費	式	1	18,059,571	
現場管理費	式	1	9,475,000	
工事原価	式	1	82,821,524	
一般管理費等	式	1	12,748,476	
工事価格	式	1	95,570,000	

積算内訳書

工事名	令和7年度国道210号防災外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕		式	1	4,715,420		
舗装工		式	1	3,805,660		
路面切削工		式	1	955,810	路面切削 1,350 m2 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無； 殻運搬(路面切削) 68 m3 アスファルト殻； 殻処分 68 m3 アスファルト殻；	
オーバーレイ工		式	1	2,849,850	表層(車道・路肩部) 1,350 m2 密粒ギャップASホリマー改質Ⅰ型(13) 舗装厚 50mm 平均幅員3.0m超；	
区画線工		式	1	437,950		
区画線工		式	1	437,950	溶融式区画線 450 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無白； 高視認性区画線 350 m リブ式(溶融式) 実線 15cm 黄；	
道路附属施設工		式	1	248,400		
道路附属物工		式	1	248,400	車線分離標 10 本 φ80 ベース径φ250 高さ650mm 可変式(穿孔式・1本脚) 10本以上30本未満；	
仮設工		式	1	223,410		
交通管理工		式	1	223,410	交通誘導警備員 1 式	
直接工事費		式	1	4,715,420		
共通仮設費		式	1	1,431,600		

積算内訳書

工事名	令和7年度国道210号防災外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	245,600	
運搬費	式	1	162,600	建設機械運搬費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	83,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,186,000	
純工事費	式	1	6,147,020	
現場管理費	式	1	3,821,000	
工事原価	式	1	9,968,020	

積算内訳書

工事名	令和7年度国道210号防災外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕		式	1	11,202,487		
舗装工		式	1	9,756,267		
路面切削工		式	1	2,367,767	路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無； 殻運搬(路面切削) アスファルト殻； 殻処分 アスファルト殻；	3,500 m2 175 m3 175 m3
オーバーレイ工		式	1	7,388,500	表層(車道・路肩部) 密粒ギャップASホリマー改質Ⅰ型(13) 舗装厚 50mm 平均幅員3.0m超；	3,500 m2
区画線工		式	1	751,000		
区画線工		式	1	751,000	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無白； 高視認性区画線 リブ式(溶融式) 実線 15cm 黄；	1,000 m 500 m
道路附属施設工		式	1	248,400		
道路附属物工		式	1	248,400	車線分離標 φ80 ベース径φ250 高さ650mm 可変式(穿孔式・1本脚) 10本以上30本未満；	10 本
仮設工		式	1	446,820		
交通管理工		式	1	446,820	交通誘導警備員	1 式
直接工事費		式	1	11,202,487		
共通仮設費		式	1	2,376,000		

積算内訳書

工事名	令和7年度国道210号防災外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	308,000	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	166,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,068,000	
純工事費	式	1	13,578,487	
現場管理費	式	1	7,420,000	
工事原価	式	1	20,998,487	

積算内訳書

工事名	令和7年度国道210号防災外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	9,530,522	
矢板護岸工	式	1	9,009,232	
笠コンクリート工	式	1	3,115,780	笠コンクリート 86 m 18-8-25(20)(高炉)底幅 60cm 高さ 60cm ;
矢板工	式	1	2,066,752	端止コンクリート 4 m3 18-8-40(高炉) ; 型枠 1 式 (端止コンクリート) 一般型枠 ; 差し筋 5 本 (端止コンクリート) SD345 D13 L=600mm ; 張コンクリート 59 m3 18-8-40(高炉) ;
グラウト工	式	1	3,826,700	注入 18 m3 可塑性グラウト 1.5N/mm2 ; 注入設備据付解体 1 式
仮設工	式	1	521,290	
交通管理工	式	1	521,290	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	9,530,522	
共通仮設費	式	1	2,022,000	
共通仮設費	式	1	150,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1	150,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	1,872,000	

積算内訳書

工事名	令和7年度国道210号防災外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	11,552,522	
現場管理費	式	1	6,509,000	
工事原価	式	1	18,061,522	

積算内訳書

工事名	令和7年度国道210号防災外工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路修繕		式	1	2,825,924			
道路土工		式	1	301,920			
掘削工		式	1	52,140	掘削	20	m3
路体盛土工		式	1	213,951	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外) ;		
					路体(築堤)盛土	30	m3
					2.5m未満 ;		
					積込(ルース)	9	m3
					土砂 小規模(標準以外) ;		
					土砂等運搬	9	m3
					土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;		
法面整形工		式	1	12,963	法面整形(盛土部)	30	m2
防草コンクリート		式	1	22,866	法面締固め無 現場制約無 ;		
					張りコンクリート	6	m2
					(排水部)		
					18-8-25(20)(高炉) t=10cm ;		
石・ブロック積(張)工		式	1	1,928,244			
作業土工		式	1	67,800	床掘り	1	式
					土砂 ;		
					埋戻し	1	式
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1	1,860,444	現場打基礎コンクリート	17	m
					18-8-40(高炉) 底幅52cm 高さ30cm ;		
					現場打小口止コンクリート	2	m3
					18-8-40(高炉) ;		
					コンクリート(間知)ブロック積	45	m2
					控え35cm 裏込コンクリート10cm ;		
					胴込・裏込材(砕石)	15	m3
					再生砕石 RC-40 ;		
					現場打天端コンクリート	0.7	m3
					18-8-25(20)(高炉) ;		
					止水コンクリート	0.9	m3
					18-8-25(20)(高炉) ;		

積算内訳書

工事名	令和7年度国道210号防災外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	595,760	
交通管理工	式	1	595,760	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	2,825,924	
共通仮設費	式	1	911,000	
共通仮設費	式	1	57,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	57,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	854,000	
純工事費	式	1	3,736,924	
現場管理費	式	1	2,522,000	
工事原価	式	1	6,258,924	