

積算内訳書

1. 工事名

工事名	九六位山局外非常用発電設備更新工事
工事地名	大分県由布市湯布院町川西字蛇越1568-2 外

2. 工事内容

1) 事務所名	大分河川国道事務所 防災課		
2) 主 工 種	河川維持工事		
3) 工 期	204日間	自	令和 7年 8月22日
		至	令和 8年 3月13日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	九六位山局外非常用発電設備更新工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
電気設備(機器単体)	式	1	27,660,800	
電源設備	式	1	27,660,800	
発電設備	式	1	27,660,800	非常用発動発電装置 2組 発電機盤搭載型 オープン型 85dB以下 20kVA ; 蓄電池 12個 150Ah DC2V(MSE相当) ; 引込開閉器盤 1面 九六位山中継所 屋外引込柱共架型 ; 引込開閉器盤 1面 野稻岳中継所 屋外引込柱共架型 ; 耐雷トランス 2台 20kVA ; 補機盤 1面 九六位山中継所 屋内壁掛け型 ; 補機盤 1面 野稻岳中継所 屋内壁掛け型 ;
機器単体費	式	1	27,660,800	
電気設備	式	1	6,409,791	
電源設備工	式	1	3,491,291	
発電設備設置工	式	1	1,345,737	非常用発動発電装置設置 1台 発電機盤搭載型 オープン型 85dB以下 20kVA ; 引込開閉器盤取付 1面 屋外引込柱共架型 ; 耐雷トランス設置 1台 20kVA ;

積算内訳書

仮番号

工事名	九六位山局外非常用発電設備更新工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				補機盤取付	1	面
				屋内壁掛け型 W500 x H1500 x D200 ;		
				機械配管	1	式
				配管	1	式
				配線	1	式
				発電発電設備撤去	1	台
				オープン型 30kVA ;		
				引込開閉器盤撤去	1	面
				屋外引込柱共架型 ;		
				耐雷トランス撤去	1	台
				20kVA ;		
				配管撤去	1	式
				配線撤去	1	式
				非常用発電発電装置設置	1	台
				発電機盤搭載型 オープン型 85dB以下 20kVA ;		
				引込開閉器盤取付	1	面
				屋外引込柱共架型 ;		
				耐雷トランス設置	1	台
				20kVA ;		
				補機盤取付	1	面
				屋内壁掛け型 W500 x H1500 x D200 ;		
				機械配管	1	式
				配管	1	式
				配線	1	式
				発電発電設備撤去	1	台
				オープン型 30kVA ;		
				引込開閉器盤撤去	1	面
				屋外引込柱共架型 ;		
				耐雷トランス撤去	1	台
				30kVA ;		
				配管撤去	1	式
				配線撤去	1	式
工場製品輸送工	式	1	238, 500			

積算内訳書

仮番号

工事名	九六位山局外非常用発電設備更新工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
輸送工	式	1	238,500	輸送(電気)	1 式
仮設工	式	1	2,680,000		
仮設発電設備	式	1	2,680,000	仮設発電機設置・撤去 九六位山中継所	1 式
				仮設発電機設置・撤去 野稻岳中継所	1 式
直接工事費	式	1	6,409,791		
共通仮設費	式	1	310,662		
共通仮設費	式	1	2,662		
技術管理費	式	1	2,662	電気通信施設資産管理用データ作成費	1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	308,000		
純工事費	式	1	6,720,453		
現場管理費	式	1	1,561,000		
機器間接費	式	1	3,867,000		
技術者間接費	式	1	211,000		
機器管理費	式	1	3,656,000		
工事原価	式	1	12,148,453		
一般管理費等	式	1	2,050,747		
工事価格	式	1	41,860,000		