

積算内訳書

1. 工事名

工事名	国道 1 0 号中戸次道路情報表示設備外更新工事
工事地名	大分県大分市中戸次地先 外

2. 工事内容

1) 事務所名	大分河川国道事務所 防災課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	414日間	自	令和 7年 9月12日
		至	令和 8年10月30日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	国道 1 0 号中戸次道路情報表示設備外更新工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
通信設備 (機器単体)		式	1	91, 961, 100		
道路情報表示設備		式	1	91, 961, 100		
道路情報表示装置		式	1	91, 961, 100	道路情報表示装置	5 面
					HLM2形；	
					分電盤	1 組
					外部電源接続あり；	
					分電盤	3 組
					外部電源接続なし；	
					負荷開閉器 (無線LAN用)	1 個
					2P MCCB 30AF/10AT；	
					光成端箱	4 組
					L2-SW	4 台
					タイプ D；	
					簡易型発電機	2 台
					単相3線 1kVA (10YR2. 0/1. 0程度) ；	
					蓄電池	2 個
					MSE50Ah-12V ；	
					メテ ィアコンバ ータ	4 台
					SM2芯 100BASE 40km ；	
機器単体費		式	1	91, 961, 100		
工場製作		式	1	7, 329, 900		
工場製作工		式	1	7, 329, 900		
支柱製作工		式	1	845, 900	点検台・取付金具	1 基
					ホ リックン樹脂塗装；	
支柱製作工		式	1	3, 242, 000	F型支柱	1 基
					点検台・取付金具含む ホリックン樹脂塗装；	
支柱製作工		式	1	3, 242, 000	F型支柱	1 基
					点検台・取付金具含む ホリックン樹脂塗装；	

積算内訳書

仮番号

工事名	国道 1 0 号中戸次道路情報表示設備外更新工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
工場純工事費	式	1	7,329,900		
(工場製作原価)	式	1	7,329,900		
通信設備	式	1	5,528,945		
道路情報表示設備工	式	1	3,401,005		
道路情報表示装置設置工	式	1	406,410	道路情報表示装置設置 下り HLM2形；	1 面
				道路情報表示装置設置 上り HLM2形；	1 面
				配線	1 式
道路情報表示装置撤去工	式	1	165,059	道路情報表示装置撤去 下り NHL2形；	1 面
				道路情報表示装置撤去 上り NHL2形；	1 面
				現場発生品運搬(電気) 情報板；	1 式
道路情報表示装置設置工	式	1	233,411	道路情報表示装置設置 下り HLM2形；	1 面
				配管	1 式
				配線	1 式
支柱設置工	式	1	48,700	点検台・取付金具設置	1 基
道路情報表示装置撤去工	式	1	87,190	道路情報表示装置撤去 下り NHL2形；	1 面

積算内訳書

仮番号

工事名	国道 1 0 号中戸次道路情報表示設備外更新工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
支柱撤去工	式	1	47,649	点検台・取付金具撤去	1 基
				現場発生品運搬(電気)	1 式
				情報板；	
道路情報表示装置設置工	式	1	573,565	道路情報表示装置設置	1 面
				下り	
				HLM2形；	
				簡易型発電機設置	1 台
				単相3線 1kVA；	
				低圧引込箱取付	1 面
				25G無線LANリレー据付	1 台
				無線LAN機器収容盤取付	1 面
				光ケーブル敷設	1 式
				配管	1 式
				配線	1 式
支柱設置工	式	1	72,320	F型支柱設置	1 基
				点検台・取付金具含む；	
道路情報表示装置撤去工	式	1	165,010	道路情報表示装置撤去	1 面
				下り	
				NHL2形；	
				低圧引込箱撤去	1 面
				25G無線LANリレー撤去	1 台
				無線LAN機器収容盤撤去	1 面
				光ケーブル撤去	1 式
				配管撤去	1 式
				配線撤去	1 式
支柱撤去工	式	1	281,598	門型柱撤去	1 基
				点検台・取付金具含む；	
				現場発生品運搬(電気)	1 式
				情報板；	
				現場発生品運搬(電気)	1 式
				支柱；	
道路情報表示装置設置工	式	1	857,380	道路情報表示装置設置	1 面
				上り	
				HLM2形；	

積算内訳書

仮番号

工事名	国道１０号中戸次道路情報表示設備外更新工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				簡易型発電機設置	1	台
				単相３線 1kVA；		
				光ケーブル敷設	1	式
				配管	1	式
				配線	1	式
支柱設置工	式	1	72,320	F型支柱設置	1	基
				点検台・取付金具含む；		
道路情報表示装置撤去工	式	1	95,987	道路情報表示装置撤去	1	面
				上り		
				NHL2形；		
				光ケーブル撤去	1	式
				配管撤去	1	式
支柱撤去工	式	1	267,707	門型柱撤去	1	基
				点検台・取付金具含む；		
				現場発生品運搬(電気)	1	式
				情報板；		
				現場発生品運搬(電気)	1	式
				支柱；		
道路情報表示設置工	式	1	23,391	メテニアコンバータ設置	1	台
				メテニアコンバータ設置	1	台
				補正あり；		
				配線	1	式
道路情報表示撤去工	式	1	3,308	メテニアコンバータ撤去	2	台
				補正あり；		
工場製品輸送工	式	1	395,500			
輸送工	式	1	395,500	輸送(電気)	1	式
仮設工	式	1	1,732,440			
交通管理工	式	1	1,732,440	交通誘導警備員A	12	人日
				昼間；		
				交通誘導警備員B	36	人日
				昼間；		

積算内訳書

仮番号

工事名	国道１０号中戸次道路情報表示設備外更新工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				交通誘導警備員A 夜間；	12 人日
				交通誘導警備員B 夜間；	36 人日
電子応用設備	式	1	273,880		
システム・インテグレーション	式	1	273,880		
システム・インテグレーション	式	1	273,880	システム・インテグレーション	1 式
直接工事費	式	1	5,802,825		
共通仮設費	式	1	1,350,755		
共通仮設費	式	1	73,755		
技術管理費	式	1	73,755	電気通信施設資産管理用データ作成費	1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	1,277,000	道路施設基本データ作成費	1 式
純工事費	式	1	7,153,580		
現場管理費	式	1	4,148,000		
機器間接費	式	1	7,798,000		
技術者間接費	式	1	892,000		
機器管理費	式	1	6,906,000		
（現場原価）	式	1	19,099,580		
工事原価	式	1	26,429,480		

積算内訳書

仮番号

工事名	国道 1 0 号中戸次道路情報表示設備外更新工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等	式	1	5, 219, 420	
工事価格	式	1	123, 610, 000	