

積算内訳書

1. 工事名

工事名	大分57号君ヶ園地区函渠（その3）工事
工事地名	大分県竹田市大字君ヶ園地区地先

2. 工事内容

1) 事務所名	佐伯河川国道事務所 工務課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	185日間	自	令和 7年 8月27日
		至	令和 8年 2月27日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	大分５７号君ヶ園地区函渠（その３）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	71,253,010		
道路土工		式	1	44,245		
路床盛土工		式	1	44,245	路床盛土 （中詰土） 2.5m以上4.0m未満；	50 m3
地盤改良工		式	1	4,129,210		
固結工		式	1	4,129,210	中層混合処理 セメント系固化材（一般軟弱土用）改良深度3.0m 改良材添加量170kg/m3；	670 m3
カルバート工		式	1	48,736,392		
作業土工		式	1	111,130	床掘り 土砂； 埋戻し	1 式
残土処理工		式	1	109,017	土砂等運搬 土砂（岩塊・玉石混り土含む）； 整地 敷均し（ルース）；	1 式 1 式
プレキャストカルバート工		式	1	48,516,245	プレキャストボックス 内幅3.5m 内高3.8m 製品長1.0m； 足場	34 m 1 式
舗装工		式	1	218,505		
アスファルト舗装工		式	1	218,505	下層路盤（車道・路肩部） 再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 150mm 施工幅3.1m未満；	105 m2
排水構造物工		式	1	14,727,734		
作業土工		式	1	68,579	床掘り 土砂； 埋戻し	1 式 1 式

積算内訳書

工事名	大分５７号君ヶ園地区函渠（その３）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				基面整正	1	式
残土処理工	式	1	57,714	土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 敷均し(ルース) ;	1	式
側溝工	式	1	732,486	プレキャストU型側溝 (落蓋側溝) 300×500 車道縦断用 ;	34	m
				コンクリート (調整コンクリート) 18-8-25(高炉) ;	0.5	m3
				モルタル (調整モルタル) 1 : 3(高炉) ;	0.1	m3
管渠工	式	1	12,665,355	耐圧ポリエチレン管(ハウル管) R30 φ1500 再生グラッサラン RC-40 ;	50	m
集水桝・マンホール工	式	1	1,203,600	現場打ち集水桝 (2号管渠呑口桝) 現場打材 18-8-40(高炉) 1300×1800×1850 ;	1	箇所
				現場打ち集水桝 (2号管渠吐口桝) 現場打材 18-8-40(高炉) 1800×1800×1850 ;	1	箇所
				蓋 (G2) 縞鋼板蓋 桝穴1300×1800用 t=6mm HDZT77 ホール ト固定 (2枚割) ;	1	組
				蓋 (G2) 縞鋼板蓋 桝穴1800×1800用 t=6mm HDZT77 ホール ト固定 (2枚割) ;	1	組
応急処理工	式	1	868,000			

積算内訳書

工事名	大分５７号君ヶ園地区函渠（その３）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
応急処理事業工	式	1	868,000	応急作業 1 式
構造物撤去工	式	1	77,514	
構造物取壊し工	式	1	48,840	コンクリート構造物取壊し 3 m3 鉄筋構造物 機械施工；
運搬処理工	式	1	28,674	殻運搬 3 m3 コンクリート殻(鉄筋)； 殻処分 3 m3 コンクリート殻(鉄筋)；
仮設工	式	1	2,451,410	
水替工	式	1	1,631,210	ポンプ排水 1 式
交通管理工	式	1	820,200	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	71,253,010	
共通仮設費	式	1	9,961,680	
共通仮設費	式	1	2,637,680	
運搬費	式	1	1,820,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	70,680	土質等試験費 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	747,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,324,000	
純工事費	式	1	81,214,690	
現場管理費	式	1	25,149,000	

積算内訳書

工事名	大分５７号君ヶ園地区函渠（その３）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	106,363,690	
一般管理費等	式	1	18,076,310	
工事価格	式	1	124,440,000	