

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度 番匠川稲垣地区法面補修及び塵芥処理工事
工事地名	大分県佐伯市稲垣地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	佐伯河川国道事務所	河川管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	242日間	自 令和 7年 6月 3日 至 令和 8年 1月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度 番匠川稲垣地区法面補修及び塵芥処理工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持	式	1	26,552,778		
河川土工	式	1	2,026,163		
掘削工	式	1	81,072	掘削	240 m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
盛土工	式	1	1,604,982	路体(築堤)盛土	270 m3
				2.5m未満；	
				土砂等運搬	60 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				積込(ルース)	60 m3
				土砂 土量50,000m3未満；	
法面整形工	式	1	340,109	法面整形(盛土部)	770 m2
				法面締固め無 現場制約無；	
法覆護岸工	式	1	7,155,683		
作業土工	式	1	1,321,836	床掘り(掘削)	1 式
				土砂；	
				床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				埋戻し	1 式
				法面整形(切土部)	1 式
				現場制約無 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土；	
				積込(ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
護岸付属物工	式	1	295,200	横帯コンクリート	2 箇所
				18-8-40(高炉) 高さ441cm 幅30cm；	
植生工	式	1	5,538,647	野芝付シオキスタイル	823 m2
				標準部；	
				シオキスタイルネット	110 m
				天端部；	

積算内訳書

工事名	令和6年度 番匠川稲垣地区法面補修及び塵芥処理工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ｼﾞｵﾌｾｷｽﾀｲﾙﾈｯﾄ	111	m
				堤脚部；		
				ｼﾞｵﾌｾｷｽﾀｲﾙﾈｯﾄ	34	m
				端止部・横帯部；		
				土砂等運搬	8	m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				積込(ﾙｰｽﾞ)	8	m3
				土砂 土量50,000m3未満；		
清掃工	式	1	14,945,600			
塵芥処理工	式	1	14,945,600	散在塵芥処理	20,000	m2
				塵芥木くず・流木；		
				堆積塵芥収集(機械処理)	1,000	m3
				塵芥木くず・流木；		
				処分費	561	t
				塵芥木くず・流木；		
応急処理工	式	1	2,340,000			
応急処理作業工	式	1	2,340,000	応急作業	1	式
構造物撤去工	式	1	15,632			
構造物取壊し工	式	1	8,352	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	1	m3
				無筋構造物 機械施工；		
運搬処理工	式	1	7,280	殻運搬	1	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；		
				殻処分	1	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；		
仮設工	式	1	69,700			
交通管理工	式	1	69,700	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	26,552,778			

積算内訳書

工事名	令和6年度 番匠川稲垣地区法面補修及び塵芥処理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	1,648,000	
共通仮設費	式	1	238,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	238,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,410,000	
純工事費	式	1	28,200,778	
現場管理費	式	1	6,976,000	
工事原価	式	1	35,176,778	
一般管理費等	式	1	5,283,222	
工事価格	式	1	40,460,000	