

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度 番匠川（上流）河川維持管理工事
工事地名	大分県佐伯市弥生小田地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	佐伯河川国道事務所 河川管理課		
2) 主 工 種	河川維持工事		
3) 工 期	285日間	自	令和 7年 6月25日
		至	令和 8年 4月 5日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和7年度 番匠川（上流）河川維持管理工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
河川維持		式	1	45,674,083			
除草工		式	1	44,024,351			
堤防除草工		式	1	23,174,901	除草	219,000	m2
					遠隔操縦式(貸与)；		
					除草	195,000	m2
					肩掛式；		
					除草	600	m2
					人力；		
					集草	219,000	m2
					遠隔操縦式(貸与)；		
					集草	195,000	m2
					人力；		
					積込・荷卸	414,000	m2
					梱包無し；		
					運搬(堤防除草)	69,700	m2
					(有効利用)		
DID区間有り；							
運搬(堤防除草)	344,000	m2					
(有効利用)							
DID区間無し；							
堤防除草工		式	1	20,849,450	除草	227,000	m2
					遠隔操縦式(貸与)；		
					除草	175,000	m2
					肩掛式；		
					集草	227,000	m2
					遠隔操縦式(貸与)；		
					集草	175,000	m2
					人力；		
					積込・荷卸	402,000	m2
					梱包無し；		
運搬(堤防除草)	402,000	m2					
(有効利用)							

積算内訳書

工事名	令和7年度 番匠川（上流）河川維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				DID区間無し；
堤防養生工	式	1	382,675	
伐木除根工	式	1	382,675	伐木・伐竹(複合) 500 m2 伐竹 除根無し； 伐木伐竹運搬 125 m3 竹(幹・枝葉)； 処分費 1 t 竹(幹・枝葉)；
路面補修工	式	1	120,700	
オーバーレイ工	式	1	120,700	表層 100 m2 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚30mm 平均幅員3.0m 超；
清掃工	式	1	321,900	
塵芥処理工	式	1	321,900	堆積塵芥収集(機械処理) 50 m3 塵芥木くず・流木； 処分費 5 t 塵芥木くず・流木；
法面補修工	式	1	481,237	
法面整形工	式	1	272,208	掘削 30 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 路体(築堤)盛土 30 m3 2.5m未満； 法面整形(盛土部) 50 m2 法面締固め無 現場制約無； 積込(ルーズ) 30 m3 (採取) 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 30 m3 (採取)

積算内訳書

工事名	令和7年度 番匠川（上流）河川維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
植生工	式	1	134,050	張芝 50 m2 野芝 100m2未満；
残土処理工	式	1	74,979	整地 30 m3 敷均し(ルース)； 土砂等運搬 30 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
応急処理工	式	1	274,870	
応急処理作業工	式	1	274,870	応急作業 1 式
仮設工	式	1	68,350	
交通管理工	式	1	68,350	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	45,674,083	
共通仮設費	式	1	3,594,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,594,000	
純工事費	式	1	49,268,083	
現場管理費	式	1	17,289,000	
工事原価	式	1	66,557,083	
一般管理費等	式	1	11,992,917	
工事価格	式	1	78,550,000	