

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度 番匠川門田地区法面補修外工事
工事地名	大分県佐伯市弥生門田地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	佐伯河川国道事務所 河川管理課		
2) 主 工 種	河川維持工事		
3) 工 期	243日間	自	令和 7年 7月 1日
		至	令和 8年 2月28日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和7年度 番匠川門田地区法面補修外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持		式	1	39,146,541		
河川土工		式	1	10,944,845		
掘削工(ICT)		式	1	338,120	掘削(ICT)	790 m3
					土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；	
盛土工		式	1	9,051,357	路体(築堤)盛土	1,400 m3
					2.5m未満；	
					土砂等運搬	770 m3
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					積込(ルース)	770 m3
					土砂 土量50,000m3未満；	
法面整形工(ICT)		式	1	1,555,368	法面整形(盛土部)(ICT)	2,830 m2
					法面締固め無し；	
法覆護岸工		式	1	24,879,464		
作業土工		式	1	4,039,773	床掘り(掘削)	1 式
					土砂；	
					床掘り	1 式
					土砂；	
					埋戻し	1 式
					埋戻し	1 式
					法面整形(切土部)	1 式
					現場制約無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土；	
					積込(ルース)	1 式
					土砂 土量50,000m3未満；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
護岸付属物工		式	1	1,124,209	横帯コンクリート	5 箇所
					18-8-40(高炉) 高さ578cm 幅30cm；	
					張りコンクリート	15 m2
					18-8-25(20)(高炉) t=100；	
植生工		式	1	19,715,482	野芝付シタキスタイル	2,936 m2
					標準部；	

積算内訳書

工事名	令和7年度 番匠川門田地区法面補修外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				ｼﾞｵﾌﾃｷｽﾀｲﾙﾈｯﾄ 天端部；	245 m
				ｼﾞｵﾌﾃｷｽﾀｲﾙﾈｯﾄ 堤脚部；	245 m
				ｼﾞｵﾌﾃｷｽﾀｲﾙﾈｯﾄ 端止部・横帯部；	159 m
除草工	式	1	2,465,317		
堤防除草工	式	1	2,465,317	除草 (追加伐竹・1回目)	11,200 m2
				除草 (追加伐竹・2回目)	11,200 m2
付属物設置工	式	1	626,800		
階段工	式	1	626,800	現場打階段 18-8-40(高炉) 高さ520cm 幅200cm；	1 箇所
構造物撤去工	式	1	93,415		
構造物取壊し工	式	1	57,330	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	7 m3
運搬処理工	式	1	36,085	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	7 m3
				殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	7 m3
仮設工	式	1	136,700		
交通管理工	式	1	136,700	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	39,146,541		
共通仮設費	式	1	3,949,000		
共通仮設費	式	1	1,053,000		

積算内訳書

工事名	令和7年度 番匠川門田地区法面補修外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	455,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,896,000	
純工事費	式	1	43,095,541	
現場管理費	式	1	14,062,000	
工事原価	式	1	65,912,519	
一般管理費等	式	1	11,247,481	
工事価格	式	1	77,160,000	

積算内訳書

工事名	令和7年度 番匠川門田地区法面補修外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	2,051,090	
除草工	式	1	2,051,090	
堤防除草工	式	1	2,051,090	除草 (追加伐竹・1回目) 8,400 m2 除草 (追加伐竹・2回目) 8,400 m2
直接工事費	式	1	2,051,090	
共通仮設費	式	1	80,000	
共通仮設費	式	1	17,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	17,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	63,000	
純工事費	式	1	2,131,090	
現場管理費	式	1	336,000	
工事原価	式	1	2,467,090	

積算内訳書

工事名	令和7年度 番匠川門田地区法面補修外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	1,198,680	
除草工	式	1	1,198,680	
堤防除草工	式	1	1,198,680	除草 (追加伐竹・1回目) 5,300 m2 除草 (追加伐竹・2回目) 5,300 m2
直接工事費	式	1	1,198,680	
共通仮設費	式	1	60,000	
共通仮設費	式	1	13,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	13,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	47,000	
純工事費	式	1	1,258,680	
現場管理費	式	1	248,000	
工事原価	式	1	1,506,680	

積算内訳書

工事名	令和7年度 番匠川門田地区法面補修外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	2,422,682	
除草工	式	1	2,422,682	
堤防除草工	式	1	2,422,682	除草 (追加伐竹・1回目) 16,200 m2 除草 (追加伐竹・2回目) 16,200 m2
直接工事費	式	1	2,422,682	
共通仮設費	式	1	209,000	
共通仮設費	式	1	39,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	39,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	170,000	
純工事費	式	1	2,631,682	
現場管理費	式	1	894,000	
工事原価	式	1	3,525,682	

積算内訳書

工事名	令和7年度 番匠川門田地区法面補修外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	1,033,526	
除草工	式	1	1,033,526	
堤防除草工	式	1	1,033,526	除草 (追加伐竹・1回目) 4,100 m2 除草 (追加伐竹・2回目) 4,100 m2
直接工事費	式	1	1,033,526	
共通仮設費	式	1	43,000	
共通仮設費	式	1	10,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	10,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	33,000	
純工事費	式	1	1,076,526	
現場管理費	式	1	179,000	
工事原価	式	1	1,255,526	