

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度 番匠川新女島地区掘削護岸工事
工事地名	大分県佐伯市新女島地先

2. 工事内容

1) 事務所名	佐伯河川国道事務所	河川管理課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	238日間	自 令和 7年 7月19日 至 令和 8年 3月13日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度 番匠川新女島地区掘削護岸工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	56,733,336		
河川土工		式	1	19,974,872		
掘削工(ICT)		式	1	3,400,320	掘削(ICT) 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満；	11,200 m3
法面整形工(ICT)		式	1	901,472	法面整形(切土部)(ICT) 粘性土、砂及び砂質土、粘性土；	1,040 m2
残土処理工		式	1	15,673,080	整地 敷均し(ルース)； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	11,200 m3 11,180 m3
法覆護岸工		式	1	33,846,350		
作業土工		式	1	3,638,972	床掘り 土砂； 埋戻し 基面整正	1 式 1 式 1 式
残土処理工		式	1	357,433	整地 敷均し(ルース)； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式 1 式
コンクリートブロック工(連節ブロック張)		式	1	29,849,945	横帯コンクリート (1号) 18-8-40(高炉) 高さ347cm 幅30cm； 連節ブロック張 (陸上部) t=350 ヒンジ型；	4 箇所 1,540 m2
構造物撤去工		式	1	2,461,004		
構造物取壊し工		式	1	1,484,028	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	182 m3

積算内訳書

工事名	令和7年度 番匠川新女島地区掘削護岸工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
運搬処理工	式	1	976,976	殻運搬 182 m3 コンクリート殻(無筋) ;
				殻処分 182 m3 コンクリート殻(無筋) ;
仮設工	式	1	451,110	
交通管理工	式	1	451,110	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	56,733,336	
共通仮設費	式	1	5,962,000	
共通仮設費	式	1	1,220,000	
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	622,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	4,742,000	
純工事費	式	1	62,695,336	
現場管理費	式	1	18,137,000	
工事原価	式	1	80,832,336	
一般管理費等	式	1	14,217,664	
工事価格	式	1	95,050,000	