

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度 堅田川川原地区堤防補強（その2）工事
工事地名	大分県佐伯市川原地先

2. 工事内容

1) 事務所名	佐伯河川国道事務所	河川管理課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	191日間	自 令和 8年 3月12日 至 令和 8年 9月18日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度 堅田川川原地区堤防補強（その2）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	49,097,531	
河川土工	式	1	14,223	
掘削工	式	1	14,223	掘削 10 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 土砂等運搬 10 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
矢板護岸工	式	1	39,517,879	
作業土工	式	1	435,814	床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 土砂等運搬 1 式 (搬出) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 1 式 (搬入) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
矢板工	式	1	39,082,065	広幅鋼矢板(透過性) 45 枚 45H型 広幅鋼矢板長さ24.0m 鋼矢板打込長23.4 5m； 施工機械設置・撤去 1 式
法覆護岸工	式	1	509,013	
植生工	式	1	254,520	張芝 140 m2 野芝 500m2以上；
覆土工	式	1	254,493	覆土(流用土) 30 m3 覆土(採取土) 3 m3
堤脚保護工	式	1	2,121,872	
プレキャスト擁壁工	式	1	2,121,872	基礎材 29 m2 再生クラッシュ RC-40 t=100mm； コンクリート 29 m2

積算内訳書

工事名	令和7年度 堅田川川原地区堤防補強（その2）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(基礎コンクリート) 18-8-25(高炉) t=100mm ; 型枠 10 m2 (基礎コンクリート) 一般型枠 ; 目地板 0.3 m2 (基礎コンクリート) 瀝青質目地板 t=10 ; 透水性堤脚保護ブロック 51 m H800×B1000(ホーラスブロック)H800×B370 金網H500 ×B700) トレーン材(コンクリート用砕石40～20mm) ;
付帯道路工	式	1	61,332	
表面処理工	式	1	61,332	砕石処理 107 m2 再生クラッシュラン RC-40 t=100mm ;
仮設工	式	1	6,873,212	
工事用道路工	式	1	6,750,182	工事用道路盛土 1 式 (設置・撤去) 敷砂利 1 式 (設置・撤去) 土のう(大型土のう) 1 式 仕拵・積立・撤去 ; 土のう積 1 式 仕拵・積立・撤去 ;
交通管理工	式	1	123,030	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	49,097,531	
共通仮設費	式	1	5,687,900	
共通仮設費	式	1	1,482,900	

積算内訳書

工事名	令和7年度 堅田川川原地区堤防補強（その2）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 1 式
事業損失防止施設費	式	1	595,000	騒音調査費 1 式 振動調査費 1 式
技術管理費	式	1	205,900	土質等試験費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	540,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,205,000	
純工事費	式	1	54,785,431	
現場管理費	式	1	16,062,000	
工事原価	式	1	70,847,431	
一般管理費等	式	1	12,502,569	
工事価格	式	1	83,350,000	