

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度 堅田川川原地区堤防補強（その3）工事
工事地名	大分県佐伯市川原地先

2. 工事内容

1) 事務所名	佐伯河川国道事務所	河川管理課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	235日間	自 令和 8年 3月10日 至 令和 8年10月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度 堅田川川原地区堤防補強（その3）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	56,692,973	
河川土工	式	1	40,344	
掘削工	式	1	5,689	掘削 4 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 土砂等運搬 (搬出) 4 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
盛土工	式	1	34,655	路体(築堤)盛土 5 m3 2.5m未満； 土砂等運搬 (搬入) 6 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
矢板護岸工	式	1	47,283,998	
作業土工	式	1	499,037	床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 土砂等運搬 (搬出) 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 (搬入) 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
矢板工	式	1	46,784,961	広幅鋼矢板(透過性) 53 枚 45H型 広幅鋼矢板長さ24.5m 鋼矢板打込長23.95m； 施工機械設置・撤去 1 式
法覆護岸工	式	1	532,416	
植生工	式	1	254,520	張芝 140 m2 野芝 500m2以上；

積算内訳書

工事名	令和7年度 堅田川川原地区堤防補強（その3）工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳			
覆土工	式	1	277,896	覆土(流用土)	30	m3	
				覆土(採取土)	6	m3	
堤脚保護工	式	1	2,076,459				
プレキャスト擁壁工	式	1	2,076,459	基礎材	28	m2	
				再生クラッシュレン RC-40 t=100mm ;			
				コンクリート	28	m2	
				(基礎コンクリート)			
				18-8-25(高炉) t=100mm ;			
				型枠	10	m2	
(基礎コンクリート)							
一般型枠 ;							
目地板	0.3	m2					
(基礎コンクリート)							
瀝青質目地板 t=10 ;							
透水性堤脚保護ブロック	50	m					
H800×B1000(ホーススプレッド)ロックH800×B370 金網H500 ×B700) トレーン材(コンクリート用砕石40～20mm) ;							
付帯道路工	式	1	44,136				
表面処理工	式	1	44,136	砕石処理	77	m2	
再生クラッシュレン RC-40 t=100mm ;							
仮設工	式	1	6,715,620				
工事用道路工	式	1	6,606,260	工事用道路盛土	1	式	
				(設置・撤去)			
				敷砂利	1	式	
				(設置・撤去)			
				土のう(大型土のう)	1	式	
仕捨・積立・撤去 ;							
土のう積	1	式					
仕捨・積立・撤去 ;							
交通管理工	式	1	109,360	交通誘導警備員	1	式	

積算内訳書

工事名	令和7年度 堅田川川原地区堤防補強（その3）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	56,692,973	
共通仮設費	式	1	6,297,900	
共通仮設費	式	1	1,558,900	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 1 式
事業損失防止施設費	式	1	595,000	騒音調査費 1 式 振動調査費 1 式
技術管理費	式	1	205,900	土質等試験費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	616,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,739,000	
純工事費	式	1	62,990,873	
現場管理費	式	1	18,022,000	
工事原価	式	1	81,012,873	
一般管理費等	式	1	14,117,127	
工事価格	式	1	95,130,000	