

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和8年度 番匠川（下流）河川維持工事
工事地名	大分県佐伯市女島地先外

## 2. 工事内容

1) 事務所名	佐伯河川国道事務所	河川管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	令和8年度 番匠川（下流）河川維持工事																											
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																								
河川維持	式	1	41,626,790																									
除草工	式	1	38,097,664																									
堤防除草工	式	1	19,930,714	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">除草 遠隔操縦式(貸与) ;</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">244,000</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>除草 肩掛式 ;</td> <td style="text-align: right;">138,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>除草 人力 ;</td> <td style="text-align: right;">800</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>集草 遠隔操縦式(貸与) ;</td> <td style="text-align: right;">244,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>集草 人力 ;</td> <td style="text-align: right;">139,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>積込・荷卸 梱包無し ;</td> <td style="text-align: right;">382,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>運搬(堤防除草) (有効利用) DID区間有り ;</td> <td style="text-align: right;">274,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>運搬(堤防除草) (有効利用) DID区間無し ;</td> <td style="text-align: right;">108,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> </table>	除草 遠隔操縦式(貸与) ;	244,000	m2	除草 肩掛式 ;	138,000	m2	除草 人力 ;	800	m2	集草 遠隔操縦式(貸与) ;	244,000	m2	集草 人力 ;	139,000	m2	積込・荷卸 梱包無し ;	382,000	m2	運搬(堤防除草) (有効利用) DID区間有り ;	274,000	m2	運搬(堤防除草) (有効利用) DID区間無し ;	108,000	m2
除草 遠隔操縦式(貸与) ;	244,000	m2																										
除草 肩掛式 ;	138,000	m2																										
除草 人力 ;	800	m2																										
集草 遠隔操縦式(貸与) ;	244,000	m2																										
集草 人力 ;	139,000	m2																										
積込・荷卸 梱包無し ;	382,000	m2																										
運搬(堤防除草) (有効利用) DID区間有り ;	274,000	m2																										
運搬(堤防除草) (有効利用) DID区間無し ;	108,000	m2																										
堤防除草工	式	1	18,166,950	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">除草 遠隔操縦式(貸与) ;</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">239,000</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>除草 肩掛式 ;</td> <td style="text-align: right;">120,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>集草 遠隔操縦式(貸与) ;</td> <td style="text-align: right;">239,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>集草 人力 ;</td> <td style="text-align: right;">120,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>積込・荷卸 梱包無し ;</td> <td style="text-align: right;">359,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>運搬(堤防除草) (有効利用)</td> <td style="text-align: right;">254,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> </table>	除草 遠隔操縦式(貸与) ;	239,000	m2	除草 肩掛式 ;	120,000	m2	集草 遠隔操縦式(貸与) ;	239,000	m2	集草 人力 ;	120,000	m2	積込・荷卸 梱包無し ;	359,000	m2	運搬(堤防除草) (有効利用)	254,000	m2						
除草 遠隔操縦式(貸与) ;	239,000	m2																										
除草 肩掛式 ;	120,000	m2																										
集草 遠隔操縦式(貸与) ;	239,000	m2																										
集草 人力 ;	120,000	m2																										
積込・荷卸 梱包無し ;	359,000	m2																										
運搬(堤防除草) (有効利用)	254,000	m2																										

# 積算内訳書

工事名	令和8年度 番匠川（下流）河川維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				DID区間有り； 運搬(堤防除草) (有効利用) DID区間無し；
堤防養生工	式	1	337,550	105,000 m2
伐木除根工	式	1	337,550	伐木・伐竹(複合) 伐竹 除根無し； 伐木伐竹運搬 竹(幹・枝葉)； 処分費 竹(幹・枝葉)；
路面補修工	式	1	125,000	500 m2 125 m3 1 t
オーバーレイ工	式	1	125,000	表層 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚30mm 平均幅員3.0m 超；
清掃工	式	1	357,350	
塵芥処理工	式	1	357,350	堆積塵芥収集(機械処理) 塵芥木くず・流木； 処分費 塵芥木くず・流木；
法面補修工	式	1	454,126	50 m3 5 t
法面整形工	式	1	263,176	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 路体(築堤)盛土 2.5m未満； 法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無； 積込(ルース) (採取) 土砂 土量50,000m3未満；
				30 m3 30 m3 50 m2 30 m3

## 積算内訳書

工事名	令和8年度 番匠川（下流）河川維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				土砂等運搬 (採取) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	30	m3
植生工	式	1	136,350	張芝 野芝 100m2未満 ;	50	m2
残土処理工	式	1	54,600	整地 敷均し(ルース) ; 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	30	m3
応急処理工	式	1	2,179,100			
応急処理作業工	式	1	2,179,100	応急作業	1	式
仮設工	式	1	76,000			
交通管理工	式	1	76,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	41,626,790			
共通仮設費	式	1	3,354,000			
共通仮設費 (率計上)	式	1	3,354,000			
純工事費	式	1	44,980,790			
現場管理費	式	1	16,165,000			
工事原価	式	1	61,145,790			
一般管理費等	式	1	11,124,210			
工事価格	式	1	72,270,000			