

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度 野津野口地区歩道整備工事
工事地名	大分県臼杵市野津町大字野津市地先

2. 工事内容

1) 事務所名	佐伯河川国道事務所 道路管理課		
2) 主 工 種	舗装工事		
3) 工 期	186日間	自	令和 7年 8月26日
		至	令和 8年 2月27日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和7年度 野津野口地区歩道整備工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	57,604,512		
道路土工		式	1	1,607,365		
掘削工		式	1	172,536	掘削	520 m3
路体盛土工		式	1	15,859	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
					路体(築堤)盛土 2.5m未満；	
					路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満；	
路床盛土工		式	1	16,491	路床盛土 2.5m未満；	3 m3
法面整形工		式	1	10,310	法面整形(切土部)	
					現場制約無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土；	
					法面整形(盛土部)	
					法面締固め無し 現場制約無し；	8 m2
防草コンクリート		式	1	151,769	張りコンクリート	37 m2
残土処理工		式	1	1,240,400	18-8-25(20)(高炉) t=10cm；	
					土砂等運搬	
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					整地	500 m3
					敷均し(ルース)；	
擁壁工		式	1	224,741		
作業土工		式	1	20,516	床掘り	
					土砂；	
					埋戻し	
					基面整正	1 式
残土処理工		式	1	5,705	土砂等運搬	
					整地	
						1 式
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1	198,520	小型擁壁	2 m3
					0.6m以上0.8m未満 18-8-40(高炉)；	
舗装工		式	1	23,764,738		

積算内訳書

工事名	令和7年度 野津野口地区歩道整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
アスファルト舗装工	式	1	17,926,336	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚250mm 施工幅3.1m 以上；	896	m2
				下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚250mm 施工幅3.1m 未満；	111	m2
				下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚150mm 施工幅3.1m 以上；	67	m2
				下層路盤(歩道部) (車道復旧部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚250mm；	0.9	m2
				下層路盤(歩道部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚200mm；	47	m2
				下層路盤(歩道部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚150mm；	78	m2
				下層路盤(歩道部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚100mm；	409	m2
				上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-40 仕上り厚150mm 施工幅3.1m 以上；	1,570	m2
				上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-40 仕上り厚150mm 施工幅3.1m 未満；	47	m2
				上層路盤(歩道部) (車道復旧部) 粒度調整碎石 M-40 仕上り厚150mm；	16	m2
				上層路盤(歩道部) 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚100mm；	270	m2
				基層(車道・路肩部) (夜間) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m 超；	1,620	m2
				基層(車道・路肩部)	236	m2

積算内訳書

工事名	令和7年度 野津野口地区歩道整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(夜間) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m 超； 基層(車道・路肩部) 16 m2 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m 未満； 基層(車道・路肩部) 477 m2 (レベリング層)(夜間) 再生粗粒度アスコン(20) 平均舗装厚33mm 平均幅員 3.0m超； 基層(歩道部) 98 m2 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m 以上； 基層(歩道部) 59 m2 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m 以上； 中間層(歩道部) 98 m2 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m 以上； 表層(車道・路肩部) 3,130 m2 (夜間) 密粒ギャップASホリマー改質I型(13) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超； 表層(車道・路肩部) 67 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m 超； 表層(歩道部) 98 m2 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m 以上； 表層(歩道部) 59 m2 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m 以上； 表層(歩道部) 114 m2 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m

積算内訳書

工事名	令和7年度 野津野口地区歩道整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				以上； 表層(歩道部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚40mm 平均幅員1.4m 以上；	1,050 m2
コンクリート舗装工	式	1	238,063	コンクリート (表層) 18-8-25(高炉) t=10cm；	71 m2
路面切削工	式	1	544,784	路面切削 (夜間) 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤 去作業無； 殻運搬(路面切削) (夜間) アスファルト殻(切削)； 殻処分 (夜間) アスファルト殻(切削) 車道部；	647 m2 18 m3 18 m3
切削オーバーレイ工	式	1	1,765,125	切削オーバーレイ (夜間) 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒キヤップ ASホ リマー改質Ⅰ型(13)； 切削オーバーレイ (橋面部)(夜間) 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒キヤップ ASホ リマー改質Ⅰ型(13)； 殻運搬(路面切削) (夜間) アスファルト殻(切削)； 殻処分 (夜間) アスファルト殻(切削) 車道部；	180 m2 278 m2 23 m3 23 m3
薄層カー舗装工	式	1	3,290,430	薄層カー舗装 (夜間) 黒 RPN-101 施工幅員1.0m超 100m2以上 新設舗	507 m2

積算内訳書

工事名	令和7年度 野津野口地区歩道整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				装面；
排水構造物工	式	1	8,886,595	
作業土工	式	1	426,702	床掘り 1 式 土砂； 床掘り 1 式 土砂； 床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 埋戻し 1 式 埋戻し 1 式 基面整正 1 式
残土処理工	式	1	69,214	土砂等運搬 1 式 整地 1 式
側溝工	式	1	8,040,738	プレキャストU型側溝 8 m (落蓋側溝) 300×300 車道用； 管(函)渠型側溝 158 m (A型) スラット側溝 400×400 一般部； 管(函)渠型側溝 5 m (B型) スラット側溝 400×400 管理用蓋付部 グレチング 蓋付； 管(函)渠型側溝 1 m (C型) スラット側溝 400×400 砂溜柵部 グレチング 蓋付； 管(函)渠型側溝 14 m (D型) スラット側溝 400×400 横断部 暗渠タイプ； ライン導水ブロック 17 m (A-1型)

積算内訳書

工事名		令和7年度 野津野口地区歩道整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				標準部 歩車道B φ150 ;	
				ライン導水ブロック (A-2L型)	2 m
				擦付部(車両乗入用-左) 歩車道B φ150 ;	
				ライン導水ブロック (A-2R型)	2 m
				擦付部(車両乗入用-右) 歩車道B φ150 ;	
				ライン導水ブロック (A-3型)	9 m
				車両乗入部 φ150 ;	
				ライン導水ブロック樹 (管理樹A型)	2 箇所
				縁石樹B φ150 L=600 蓋付 ;	
				ライン導水ブロック樹 (管理樹A-2型)	1 箇所
				車両乗入樹 φ150 L=600 蓋付 ;	
				自由勾配側溝 (2号)	5 m
				T-25 300×400 縦断用 普通型 ;	
				自由勾配側溝 (2号)	4 m
				T-25 300×500 縦断用 普通型 ;	
				自由勾配側溝 (2号)	6 m
				T-25 300×600 縦断用 普通型 ;	
				自由勾配側溝 (3号)	4 m
				T-25 300×600 縦断用 普通型 ;	
				自由勾配側溝 (4号)	7 m
				T-25 300×400 横断用 グレーチング 蓋付 ;	
				自由勾配側溝 (4号)	8 m
				T-25 300×500 横断用 グレーチング 蓋付 ;	

積算内訳書

工事名	令和7年度 野津野口地区歩道整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				自由勾配側溝 (4号)	2	m
				T-25 300×600 横断用 グレーチング 蓋付；		
				側溝蓋	17	枚
				コンクリート蓋(落蓋側溝用) 300用 L=500 車道用；		
				側溝蓋	15	枚
				コンクリート蓋(自由勾配側溝用) T-25 普通型300用 L=500；		
				側溝蓋	4	枚
				集水蓋(自由勾配側溝用) T-25 普通型300用 L=500；		
管渠工	式	1	50,841	暗渠排水管	1	m
				硬質塩化ビニル管(VP) 管径150；		
				暗渠排水管	4	m
				硬質塩化ビニル管(VU) 管径400；		
集水桧・マンホール工	式	1	299,100	現場打ち集水桧 (G-2型)	1	箇所
				現場打材 18-8-25(20)(高炉) 600×600×900；		
				現場打ち集水桧 (LG-3型)	1	箇所
				現場打材 18-8-25(20)(高炉) 500×1100×1000；		
				蓋	1	枚
				グレーチング 蓋 桧穴600×600用 T-2 細目 4点ボルト 固定；		
				蓋	1	枚
				グレーチング 蓋 桧穴500×1100用 T-25 細目 2辺受 枠式 4点ボルト固定；		
縁石工	式	1	3,373,423			
縁石工	式	1	3,373,423	歩車道境界ブロック (1-1型)	204	m
				一般部 両面R B種(180/230×250)；		
				歩車道境界ブロック	4	m

積算内訳書

工事名	令和7年度 野津野口地区歩道整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				(2-1型) 一般部 両面R B種(180/230×250) ; 歩車道境界ブロック	22 m
				(1-2型) 切下部 両面R B種(180/230×100/250) ; 歩車道境界ブロック	120 m
				(1-3型) 車両乗入部(180/190×100) ; 歩車道境界ブロック	15 m
				(1-4型) 歩行者乗入部(178/190×70) ; 歩車道境界ブロック	15 m
				(2-4型) 歩行者乗入部(178/190×70) ;	
防護柵工	式	1	3,648,936		
作業土工	式	1	25,742	床掘り 土砂 ; 埋戻し	1 式 1 式
路側防護柵工	式	1	729,060	ガードパイプ Gp-B-3E 景観塗装品(タークブラウン) ; ガードパイプ Gp-Bp-2E 塗装品 20m未満 曲線部補正無 ;	12 m 18 m
防止柵工	式	1	2,498,654	転落(横断)防止柵 柵高 1.1m 縦格子 土中建込用 100m以上 景観 塗装品(タークブラウン) ; 転落(横断)防止柵 柵高 1.1m 縦格子 コンクリート建込用 100m未満 景 観塗装品(タークブラウン) ; コンクリート削孔 転落防止柵支柱用 既設張りコンクリート部 ; コンクリート削孔 転落防止柵支柱用 既設ブロック積天端部 ;	160 m 12 m 47 孔 3 孔

積算内訳書

工事名	令和7年度 野津野口地区歩道整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
車止めポスト工	式	1	395,480	車止めポスト 車止めポスト径 165.2mm 車止めポスト長さ 950mm 取外し式 H=700 鋼製；	3	本
				車止めポスト 門型 取外し式 φ60.5×2000×650 鋼製；	2	本
区画線工	式	1	1,272,780			
区画線工	式	1	1,272,780	溶融式区画線 (夜間) 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白；	650	m
				溶融式区画線 (夜間) 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白；	130	m
				溶融式区画線 (夜間) 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白；	270	m
				溶融式区画線 (夜間) 溶融式手動 ゼブラ 90cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白；	18	m
				溶融式区画線 (夜間) 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白；	110	m
				高視認性区画線 (夜間) リブ式(溶融式) 実線 30cm 黄；	300	m
道路付属施設工	式	1	1,270,594			
残土処理工	式	1	33,474	積込(ルーズ)	1	式
				土砂等運搬	1	式

積算内訳書

工事名	令和7年度 野津野口地区歩道整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				整地	1	式
境界工	式	1	173,880	境界杭 国土交通省型 120×120 根巻き基礎無し 10本 以上30本未満；	10	本
				境界鉋 国土交通省型 40×100×2(足付き) 10枚以上30 枚未満；	20	枚
道路付属物工	式	1	42,840	道路鉋 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 小型鉋 1 0個以上30個未満；	20	個
照明工	式	1	1,020,400	照明柱基礎 φ1000×2400 18-8-40(高炉)；	2	基
				照明柱基礎 φ1000×2700 18-8-40(高炉)；	1	基
				照明柱基礎 φ1000×3000 18-8-40(高炉)；	1	基
構造物撤去工	式	1	2,254,820			
防護柵撤去工	式	1	94,254	防護柵撤去(ガードレール) Gr-B-4E；	69	m
構造物取壊し工	式	1	791,033	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	17	m3
				コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；	11	m3
				舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下；	240	m
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm；	210	m2
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm；	91	m2
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 10cm；	1,230	m2

積算内訳書

工事名	令和7年度 野津野口地区歩道整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
運搬処理工	式	1	1,369,533	殻運搬	17	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻運搬	11	m3
				コンクリート殻(鉄筋)；		
				殻運搬	136	m3
				アスファルト殻；		
				殻処分	17	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻処分	11	m3
				コンクリート殻(鉄筋)；		
				殻処分	127	m3
応急処理工	式	1	3,793,920	アスファルト殻(掘削) 車道部；		
				殻処分	8	m3
				アスファルト殻(掘削) 歩道部；		
				現場発生品運搬	1.33	t
				防護柵；		
応急処理作業工	式	1	3,793,920	現場発生品運搬	1.43	t
				グレーチング 蓋；		
仮設工	式	1	7,506,600			
交通管理工	式	1	7,506,600	交通誘導警備員	1	式
				交通誘導警備員 (夜間)	1	式
鋼橋上部	式	1	13,266,790			
床版工	式	1	5,364,770			
RC床版工	式	1	5,364,770	鉄筋	3.45	t
				SD345 D13；		
				鉄筋	6.06	t

積算内訳書

工事名	令和7年度 野津野口地区歩道整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				SD345 D16～25 ; 排水桝	4 箇所
				排水桝B 20kg/個未満 ; コンクリート	41 m3
				27-12-25 (20) (普通) ; 型枠	1 式
橋梁付属物工	式	1	2,368,070		
伸縮装置工	式	1	1,243,302	鋼・コン製伸縮装置	8 m
				新設 遊間量50mm 伸縮量50mm用 ; 止水処理	8 m
				2次止水 ;	
排水装置工	式	1	204,930	排水管	9 箇所
				VP40A L=273 排水キャップ (φ38.1×80) 1個 ;	
地覆工	式	1	642,398	場所打地覆	97 m
				400×130 24-12-25 (20) (普通) ; 親柱	4 箇所
				750×300×1050 24-12-40 (高炉) ;	
銘板工	式	1	277,440	橋名板	4 枚
				200×500×13 鋳物用銅合金地金 ;	
歩道橋本体工	式	1	4,748,978		
歩道橋架設工	式	1	4,748,978	橋面舗装	192 m2
				再生密粒度アスコン (13) 舗装厚30mm 塗膜系防水 ; 高欄	97 m
				歩行者自転車用柵SP種 H=1000 スパン2.0m 1本レール縦桟型 鋼製 ダークブラウン ;	
鋼橋足場等設置工	式	1	784,972		
橋梁足場工	式	1	784,972	床版足場	1 式
直接工事費	式	1	70,871,302		

積算内訳書

工事名	令和7年度 野津野口地区歩道整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	12,023,240	
共通仮設費	式	1	1,655,240	
運搬費	式	1	162,600	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	748,640	地質調査費 1 式 防護柵の出来形管理のための非破壊試験 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	744,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	10,368,000	
純工事費	式	1	82,894,542	
現場管理費	式	1	27,454,000	
工事原価	式	1	110,348,542	
一般管理費等	式	1	18,661,458	
業務委託料	式	1	60,000	
工事価格	式	1	129,070,000	