

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度 佐伯河川国道管内交通安全施設整備工事
工事地名	佐伯河川国道事務所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	佐伯河川国道事務所	道路管理課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	200日間	自 令和 7年 8月26日 至 令和 8年 3月13日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度 佐伯河川国道管内交通安全施設整備工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕		式	1	25,026,030		
舗装工		式	1	11,029,522		
切削オーバーレイ工		式	1	7,566,992	切削オーバーレイ 7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスコン (20) ; 殻運搬(路面切削) アスファルト殻(切削) ; 殻運搬(路面切削) アスファルト殻(切削) ; 殻処分 アスファルト殻(切削) 車道部 ; 殻処分 アスファルト殻(切削) 車道部 ;	2,410 m2 57 m3 63 m3 74 m3 47 m3
薄層カー舗装工		式	1	1,446,500	薄層カー舗装 赤褐色 RPN-301 施工幅員1.0m超 100m2以上 既 設舗装面 ; 薄層カー舗装 赤褐色 RPN-303 施工幅員1.0m超 100m2以上 既 設舗装面 ; 薄層カー舗装 赤褐色 RPN-303 施工幅員1.0m超 100m2以上 新 設舗装面 ;	50 m2 50 m2 100 m2
グレーピング工		式	1	2,016,030	グレーピング 縦方向・幅9mm-深さ6mm-間隔60mm 100m2以上 アス ファルト舗装 ;	1,139 m2
防護柵工		式	1	8,255,060		
路側防護柵工		式	1	3,078,500	ガードパイプ Gp-Ap-2E 50m以上100m未満 曲線部補正無 景観 塗装品(タークワラウソ) ; ガードパイプ Gp-Bp-2E 50m以上100m未満 曲線部補正無 景観	20 m 50 m

積算内訳書

工事名	令和７年度 佐伯河川国道管内交通安全施設整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				塗装品(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ) ; ｶｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ Gp-Bp-2B 20m以上100m未満 曲線部補正無 景観 塗装品(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ) ;	90 m
防止柵工	式	1	5,176,560	転落(横断)防止柵 柵高 1.1m 4段ﾋﾞｰﾑ 土中建込用 100m以上 景観 塗装品(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ) ;	120 m
				転落(横断)防止柵 柵高 1.1m 4段ﾋﾞｰﾑ ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 100m以上 景 観塗装品(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ) ;	120 m
				転落(横断)防止柵 柵高 0.8m 3段ﾋﾞｰﾑ 土中建込用 100m以上 景観 塗装品(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ) ;	120 m
				転落(横断)防止柵 柵高1.1m 縦格子ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 100 m以上 景観塗装品(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ) ;	120 m
標識工	式	1	159,440		
小型標識工	式	1	159,440	標識柱 単柱式 径89.1 柱長さ 3.5m ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ系 2基 以下 ;	1 基
				標識板 路線番号標識 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型 ▽720 裏面塗装(ﾀﾞ ｰｸﾌﾞﾗｳﾝ系) 2基以下 ;	1 枚
区画線工	式	1	3,936,004		
区画線工	式	1	3,936,004	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 ;	96 m
				溶融式区画線 溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 ;	690 m
				溶融式区画線 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	38 m

積算内訳書

工事名	令和７年度 佐伯河川国道管内交通安全施設整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				白； 溶融式区画線 36 m 溶融式手動 セブテラ 90cm 排水性舗装無 赤； 溶融式区画線 130 m 溶融式手動 セブテラ 100cm 排水性舗装無 赤； 溶融式区画線 180 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 高視認性区画線 1,500 m リフ式(溶融式) 実線 15cm 白； 高視認性区画線 420 m リフ式(溶融式) 実線 30cm 黄； 区画線消去 492 m 削取り式； 区画線消去 784 m 削取り式 高視認性区画線；
道路付属施設工	式	1	309,344	
残土処理工	式	1	9,202	整地 1 式 敷均し(ルース)； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
電気通信機器基礎工	式	1	300,142	CCTV基礎 1 基 1300×1300×1300 18-8-40(高炉)；
構造物撤去工	式	1	14,560	
道路付属施設撤去工	式	1	14,560	道路鉋撤去 14 個 穿孔式 10個以上30個未満；
仮設工	式	1	1,322,100	
交通管理工	式	1	1,322,100	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	25,026,030	

積算内訳書

工事名	令和７年度 佐伯河川国道管内交通安全施設整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	5,242,860	
共通仮設費	式	1	1,751,860	
運搬費	式	1	519,800	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	912,060	防護柵の出来形管理のための非破壊試験 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	320,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,491,000	
純工事費	式	1	30,268,890	
現場管理費	式	1	14,622,000	
工事原価	式	1	77,424,025	
一般管理費等	式	1	12,975,975	
業務委託料	式	1	110,000	
工事価格	式	1	90,510,000	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和 7 年度 佐伯河川国道管内交通安全施設整備工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕		式	1	17, 516, 655		
舗装工		式	1	2, 260, 500		
切削オーバーレイ工		式	1	1, 475, 500	切削オーバーレイ 7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスコン (20) ；	500 m2
薄層カー舗装工		式	1	785, 000	薄層カー舗装 赤褐色 RPN-303 施工幅員1.0m超 100m2以上 新 設舗装面 ；	100 m2
防護柵工		式	1	8, 080, 460		
路側防護柵工		式	1	2, 903, 900	ガードパイプ Gp-Ap-2E 50m以上100m未満 曲線部補正無 景観 塗装品(タークブラウン) ；	20 m
					ガードパイプ Gp-Bp-2E 50m以上100m未満 曲線部補正無 景観 塗装品(タークブラウン) ；	50 m
					ガードパイプ Gp-Bp-2B 20m以上100m未満 曲線部補正無 景観 塗装品(タークブラウン) ；	80 m
防止柵工		式	1	5, 176, 560	転落(横断)防止柵 柵高 1.1m 4段ビーム 土中建込用 100m以上 景観 塗装品(タークブラウン) ；	120 m
					転落(横断)防止柵 柵高 1.1m 4段ビーム コンクリート建込用 100m以上 景 観塗装品(タークブラウン) ；	120 m
					転落(横断)防止柵 柵高 0.8m 3段ビーム 土中建込用 100m以上 景観 塗装品(タークブラウン) ；	120 m
					転落(横断)防止柵 柵高1.1m 縦格子 プレキャストコンクリートブロック建込 100 m以上 景観塗装品(タークブラウン) ；	120 m

積算内訳書

仮番号

工事名	令和７年度 佐伯河川国道管内交通安全施設整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
標識工	式	1	5,422,400	
小型標識工	式	1	486,400	標識柱 (夜間) 防護柵添架式 φ60.5×3.2(景観塗装(ダークブラッソ)) 柱長さ3.3m ; 2 基 標識板 (夜間) 小型標識 広角プラスチック 300×1350 ; 2 基
大型標識工	式	1	4,936,000	標識板 (夜間) 案内標識 広角プラスチック 1500×4500 裏面塗装有 ; 1 枚 標識板 (夜間) 案内標識 広角プラスチック 2700×3500 裏面塗装有 ; 1 枚 標識板 (夜間) 案内標識 広角プラスチック 3000×3700 裏面塗装有 ; 1 枚
区画線工	式	1	418,825	
区画線工	式	1	418,825	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無白 ; 800 m 溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無白 ; 180 m 溶融式区画線 溶融式手動 セブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無白 ; 70 m 区画線消去 削取り式 ; 15 m

積算内訳書

仮番号

工事名	令和 7 年度 佐伯河川国道管内交通安全施設整備工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路付属施設工		式	1	412, 048		
作業土工		式	1	10, 543	床掘り （夜間） 土砂；	1 式
					埋戻し （夜間） 土砂；	1 式
残土処理工		式	1	58, 616	整地 敷均し（ルース）；	1 式
					土砂等運搬 （夜間） 土砂；	1 式
					土砂等運搬 （夜間） 土砂；	1 式
電気通信機器基礎工		式	1	342, 889	CCTV基礎 （夜間） 1200×1200×1000 18-8-40(高炉) ；	1 基
					無停電電源装置基礎 （夜間） 800×800×500 18-8-40(高炉) 路肩部 ；	1 基
					無停電電源装置基礎 （夜間） 800×800×500 18-8-40(高炉) 土工部 ；	1 基
構造物撤去工		式	1	217, 302		
標識撤去工		式	1	203, 630	標識撤去 （夜間） 案内標識 1500×4500 ；	1 基
					標識撤去 （夜間） 案内標識 2700×3500 ；	1 基
					標識撤去	1 基

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度 佐伯河川国道管内交通安全施設整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(夜間) 案内標識 3000×3700；
運搬処理工	式	1	13,672	現場発生品運搬 0.55 t (夜間) 標識板；
仮設工	式	1	705,120	
交通管理工	式	1	705,120	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	17,516,655	
共通仮設費	式	1	4,027,480	
共通仮設費	式	1	1,256,480	
運搬費	式	1	162,600	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	848,880	防護柵の出来形管理のための非破壊試験 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	245,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,771,000	
純工事費	式	1	21,544,135	
現場管理費	式	1	10,989,000	
工事原価	式	1	32,533,135	