

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度 国道57号舗装修繕工事
工事地名	大分県豊後大野市千歳町長峰地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	佐伯河川国道事務所 道路管理課		
2) 主 工 種	舗装工事		
3) 工 期	141日間	自	令和 7年10月 3日
		至	令和 8年 2月20日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和7年度 国道57号舗装修繕工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路修繕		式	1	45,672,489			
舗装工		式	1	42,439,100			
路面切削工		式	1	5,824,124	路面切削 (夜間) 全面切削6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去 作業無； 殻運搬(路面切削) (夜間) アスファルト殻(切削)； 殻処分 (夜間) アスファルト殻(切削) 車道部；	4,010	m2
オーバーレイ工		式	1	16,360,800	基層(車道・路肩部) (夜間) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m 超； 表層(車道・路肩部) (夜間) 密粒ギャップ ASホリマー改質Ⅰ型(13) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超；	4,010	m2
路上再生工		式	1	16,990,370	路上路盤再生工 (夜間) 混合深さ23cm 添加剤(セメント 高炉B) 混合用乳剤 (MN-1) 養生工無；	4,010	m2
舗装端部処理工		式	1	3,263,806	成形目地材 (夜間) ヒタツとL型止水テープ 高40mm×幅25mm×厚5mm；	2,054	m
区画線工		式	1	1,977,109			
区画線工		式	1	1,977,109	高視認性区画線 (夜間) リブ式(熔融式) 実線 15cm 黄；	690	m

積算内訳書

工事名	令和7年度 国道57号舗装修繕工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				高視認性区画線 (夜間) リフ式(溶融式) 実線 20cm 白 ;	1,030	m
				高視認性区画線 (夜間) リフ式(溶融式) 実線 20cm 黄 ;	330	m
仮設工	式	1	1,256,280			
交通管理工	式	1	1,256,280	交通誘導警備員 (夜間)	1	式
直接工事費	式	1	45,672,489			
共通仮設費	式	1	8,056,280			
共通仮設費	式	1	746,280			
運搬費	式	1	162,600	建設機械運搬費	1	式
技術管理費	式	1	70,680	土質等試験費	1	式
				道路施設基本データ作成費用	1	式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	513,000			
共通仮設費 (率計上)	式	1	7,310,000			
純工事費	式	1	53,728,769			
現場管理費	式	1	19,147,000			
工事原価	式	1	72,875,769			
一般管理費等	式	1	12,974,231			
業務委託料	式	1	230,000			

積算内訳書

工事名	令和7年度 国道57号舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	86,080,000	