

積算内訳書

1. 工事名

工事名	大淀川高岡地区築堤（第1工区）工事
工事地名	宮崎県宮崎市高岡町五町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	河川工事		
3) 工 期	190日間	自	令和 7年 9月23日
		至	令和 8年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	大淀川高岡地区築堤（第1工区）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	80,447,060	
河川土工	式	1	1,857,433	
掘削工	式	1	241,484	掘削 730 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；
盛土工	式	1	356,417	路体(築堤)盛土 170 m3 2.5m以上4.0m未満； 路体(築堤)盛土 40 m3 2.5m未満；
盛土工(ICT)	式	1	993,873	路体(築堤)盛土(ICT) 1,100 m3 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；
法面整形工	式	1	265,659	法面整形(切土部) 30 m2 現場制約無 け質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部) 560 m2 法面締固め無 現場制約無；
法覆護岸工	式	1	32,732,300	
作業土工	式	1	233,838	床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 埋戻し 1 式 基面整正 1 式
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	29,402,033	プレキャスト基礎ブロック 75 m (2) 底幅 55 c m 高さ 35 c m L=2000； プレキャスト基礎ブロック 51 m (3) 底幅 52 c m 高さ 30 c m L=2000； プレキャスト基礎ブロック 30 m (5)

積算内訳書

工事名	大淀川高岡地区築堤（第1工区）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
				底幅 55 c m 高さ 35 c m L=2000 ;	
				コンクリート(間知)ブロック積	595 m2
				500×1000 控え350 ;	
				胴込・裏込コンクリート	195 m3
				18-8-40(高炉) ;	
				胴込・裏込材(碎石)	325 m3
				再生碎石 RC-40 ;	
				目地板	32 m2
				(高水)	
				瀝青繊維質目地板t=10 ;	
				現場打天端コンクリート	2 m3
				(1)	
				18-8-40(高炉) ;	
				現場打天端コンクリート	7 m3
				(2)	
				18-8-40(高炉) ;	
				現場打天端コンクリート	1 m3
				(3)	
				18-8-25(高炉) ;	
				目地板	1 m2
				(天端)	
				瀝青繊維質目地板t=10 ;	
				横帯コンクリート	1 m3
				(1)	
				18-8-40(高炉) ;	
				端止コンクリート	2 m3
				(1)	
				18-8-40(高炉) ;	
				端止コンクリート	1 m3
				(7)	
				18-8-40(高炉) ;	
				端止コンクリート	1 m3
				(9)	
				18-8-40(高炉) ;	

積算内訳書

工事名	大淀川高岡地区築堤（第1工区）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
護岸付属物工	式	1	3,091,067	平張コンクリート 18-8-40(高炉) 高さ 35 c m ;	220	m2
植生工	式	1	5,362	張芝 張芝工 100m2未満 ;	2	m2
擁壁護岸工	式	1	8,761,289			
作業土工	式	1	12,995	基面整正	1	式
場所打擁壁工	式	1	6,321,448	基礎材	72	m2
				再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.15m ;		
				コンクリート	75	m3
				逆T型・L型擁壁 擁壁の平均高さ 1.5m 18-8-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無 ;		
				鉄筋	0.15	t
				SD345 D16～25 ;		
				目地板	7	m2
				瀝青繊維質目地板t=10 ;		
				止水板	12	m
				CF(塩ビ製)200×5 ;		
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	1,034,406	型枠	1	式
				一般型枠 ;		
				型枠	1	式
				化粧型枠 ;		
				足場	1	式
				安全ネット必要 ;		
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	1,034,406	小型擁壁 (川表) 0.6m以上0.8m未満 18-8-40(高炉) ;	4	m3
				小型擁壁 (川裏) 0.5m以上0.6m未満 18-8-40(高炉) ;	5	m3
				小型擁壁 (川裏(1)) 0.6m以上0.8m未満 18-8-40(高炉) ;	0.5	m3

積算内訳書

工事名	大淀川高岡地区築堤（第1工区）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				小型擁壁 （川裏(2)） 0.6m以上0.8m未満 18-8-40(高炉)；	0.3	m3
プレキャスト擁壁工	式	1	1,392,440	プレキャスト擁壁 幅 110 c m 1.0mを超え2.0m以下 18-8-40(高炉) ）；	20	m
				プレキャスト擁壁 幅 75 c m 0.5m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)；	8	m
付属物設置工	式	1	175,687			
階段工	式	1	175,687	現場打階段 （川裏(1)） 18-8-20(25)(高炉) 再生クラッシュラン40～0；	1	箇所
				現場打階段 （川裏(2)） 18-8-20(25)(高炉) 再生クラッシュラン40～0；	1	箇所
付帯道路工	式	1	2,900,246			
作業土工	式	1	18,114	基面整正	1	式
アスファルト舗装工	式	1	718,489	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm；	249	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	249	m2
側溝工	式	1	1,104,242	プレキャストU型側溝 PU-300；	92	m
				側溝蓋 (グレーチング) 歩道用 幅300用 L=1000；	2	枚
防止柵工	式	1	1,059,401	転落(横断)防止柵 柵高 1.1m コンクリート建込 縦格子型 ダークブラウン 系；	87	m
光ケーブル配管工	式	1	1,114,118			

積算内訳書

工事名	大淀川高岡地区築堤（第1工区）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
作業土工	式	1	154,823	埋戻し 砂；	1 式
配管工	式	1	151,895	配管設置(埋設部) FEP 管径 80mm×2条 50mm×1条；	85 m
ハンドホール工	式	1	807,400	ハンドホール (1) 800×400×650 鉄蓋T-2；	1 箇所
				ハンドホール (2) 1200×600×900 鉄蓋T-2；	1 箇所
構造物撤去工	式	1	29,978,171		
防護柵撤去工	式	1	7,475	防護柵(横断・転落防止柵)撤去	9 m
				現場発生品運搬 転落防止柵；	1 式
構造物取壊し工	式	1	29,965,980	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下；	1 式
				舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下；	1 式
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m；	15 m2
				コンクリート取壊し運搬処理 無筋構造物；	170 m3
				コンクリート切断取壊し運搬処理 (既設特殊堤-1) 無筋構造物 ワイヤソー切断；	62 m2
				コンクリート切断取壊し運搬処理 (既設特殊堤-2) 無筋構造物 ワイヤソー切断；	38 m2
				コンクリート取壊し運搬処理 (既設特殊堤) 無筋構造物 静的破碎；	434 m3
				足場 安全ネット不要；	1 式

積算内訳書

工事名	大淀川高岡地区築堤（第1工区）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				足場 安全ネット必要；	1 式
運搬処理工	式	1	4,716	殻運搬 アスファルト殻；	0.7 m3
				殻処分 アスファルト殻；	0.7 m3
仮設工	式	1	2,927,816		
工事用道路工	式	1	2,397,416	工事用道路盛土 (設置・撤去) 4.0m以上；	1 式
				敷砂利 (設置・撤去) RC-40 敷厚 100mm；	1 式
交通管理工	式	1	530,400	交通誘導警備員 (B) 昼間作業；	40 人日
直接工事費	式	1	80,447,060		
共通仮設費	式	1	7,667,000		
共通仮設費	式	1	1,368,000		
技術管理費	式	1	548,000	システム初期費(ICT)	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	820,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	6,299,000		
純工事費	式	1	88,114,060		
現場管理費	式	1	23,773,000		

積算内訳書

工事名	大淀川高岡地区築堤（第 1 工区）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	111,887,060	
一般管理費等	式	1	18,892,940	
工事価格	式	1	130,780,000	