

積算内訳書

1. 工事名

工事名	大淀川高岡地区築堤（第2工区）工事
工事地名	宮崎県宮崎市高岡町五町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	河川工事		
3) 工 期	193日間	自	令和 7年 9月20日
		至	令和 8年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	大淀川高岡地区築堤（第2工区）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	73,866,351		
河川土工	式	1	1,898,221		
掘削工	式	1	172,016	掘削	520 m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
盛土工	式	1	291,622	路体(築堤)盛土	220 m3
				2.5m以上4.0m未満；	
				路体(築堤)盛土	20 m3
				2.5m未満；	
盛土工(ICT)	式	1	1,177,363	路体(築堤)盛土(ICT)	1,100 m3
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				積込(ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
法面整形工	式	1	257,220	法面整形(盛土部)	600 m2
				法面締固め無 現場制約無；	
法覆護岸工	式	1	30,724,088		
作業土工	式	1	233,487	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				埋戻し	1 式
				基面整正	1 式
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	27,034,443	プレキャスト基礎ブロック	75 m
				(2)	
				底幅 55 c m 高さ 35 c m L=2000；	
				プレキャスト基礎ブロック	77 m
				(5)	
				底幅 55 c m 高さ 35 c m L=2000；	
				コンクリート(間知)ブロック積	540 m2
				500×1000 控え350；	
				胴込・裏込コンクリート	184 m3
				18-8-40(高炉)；	

積算内訳書

工事名	大淀川高岡地区築堤（第2工区）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				胴込・裏込材(碎石) 再生碎石 RC-40 ;	289	m3
				目地板 (高水) 瀝青繊維質目地板t=10 ;	34	m2
				現場打天端コンクリート (2) 18-8-40(高炉) ;	8	m3
				目地板 (天端) 瀝青繊維質目地板t=10 ;	1	m2
				横帯コンクリート (1) 18-8-40(高炉) ;	3	m3
				横帯コンクリート (6) 18-8-40(高炉) ;	1	m3
				端止コンクリート (9) 18-8-40(高炉) ;	1	m3
護岸付属物工	式	1	3,456,158	平張コンクリート 18-8-40(高炉) 高さ 35 c m ;	247	m2
擁壁護岸工	式	1	7,329,237			
作業土工	式	1	3,150	基面整正	1	式
場所打擁壁工	式	1	7,022,967	基礎材 再生クラッシュアン40～0 敷厚 0.15m ;	82	m2
				コンクリート 逆T型・L型擁壁 擁壁の平均高さ 1.5m 18-8- 40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無 ;	85	m3
				鉄筋 SD345 D16～25 ;	0.17	t
				目地板	8	m2

積算内訳書

工事名	大淀川高岡地区築堤（第2工区）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				瀝青繊維質目地板t=10；	
				止水板	13 m
				CF(塩ビ製)200×5；	
				型枠	1 式
				一般型枠；	
				型枠	1 式
				化粧型枠；	
				足場	1 式
				安全ネット必要；	
プレキャスト擁壁工	式	1	303,120	プレキャスト擁壁	9 m
				幅 75 c m 0.5m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)；	
付帯道路工	式	1	2,547,066		
作業土工	式	1	15,358	基面整正	1 式
アスファルト舗装工	式	1	683,863	下層路盤(車道・路肩部)	237 m2
				再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm；	
				表層(車道・路肩部)	237 m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	
側溝工	式	1	910,140	プレキャストU型側溝	77 m
				PU-300；	
防止柵工	式	1	937,705	転落(横断)防止柵	77 m
				柵高 1.1m コンクリート建込 縦格子型 ダークブラウン系；	
光ケーブル配管工	式	1	276,703		
作業土工	式	1	139,104	埋戻し	1 式
				砂；	
配管工	式	1	137,599	配管設置(埋設部)	77 m
				FEP 管径 80mm×2条 50mm×1条；	
構造物撤去工	式	1	26,175,426		
構造物取壊し工	式	1	26,175,426	コンクリート取壊し運搬処理	132 m3
				無筋構造物；	

積算内訳書

工事名	大淀川高岡地区築堤（第2工区）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				コンクリート切断取壊し運搬処理 （既設特殊堤-2） 無筋構造物 ワイヤソー切断； コンクリート取壊し運搬処理 （既設特殊堤） 無筋構造物 静的破碎； 足場 安全ネット不要； 足場 安全ネット必要；	78 m2 406 m3 1 式 1 式
仮設工	式	1	4,915,610		
工事用道路工	式	1	4,398,470	工事用道路盛土 （設置・撤去） 4.0m以上； 敷砂利 （設置・撤去） RC-40 敷厚 100mm；	1 式 1 式
交通管理工	式	1	517,140	交通誘導警備員 （B） 昼間作業；	39 人日
直接工事費	式	1	73,866,351		
共通仮設費	式	1	7,195,000		
共通仮設費	式	1	1,316,000		
技術管理費	式	1	548,000	システム初期費（ICT）	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	768,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	5,879,000		

積算内訳書

工事名	大淀川高岡地区築堤（第２工区）工事			
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　　別　　　内　　　訳
純工事費	式	１	81,061,351	
現場管理費	式	１	22,251,000	
工事原価	式	１	103,312,351	
一般管理費等	式	１	17,627,649	
工事価格	式	１	120,940,000	