

積算内訳書

1. 工事名

工事名	大淀川高岡地区築堤（第3工区）工事
工事地名	宮崎県宮崎市高岡町五町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	河川工事		
3) 工 期	193日間	自	令和 7年 9月20日
		至	令和 8年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	大淀川高岡地区築堤（第3工区）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	63,572,394		
河川土工	式	1	1,250,435		
掘削工	式	1	129,012	掘削	390 m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
盛土工	式	1	286,215	路体(築堤)盛土	150 m3
				2.5m以上4.0m未満；	
				路体(築堤)盛土	30 m3
				2.5m未満；	
盛土工(ICT)	式	1	603,710	路体(築堤)盛土(ICT)	1,100 m3
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				積込(ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
法面整形工	式	1	231,498	法面整形(盛土部)	540 m2
				法面締固め無 現場制約無；	
法覆護岸工	式	1	26,986,057		
作業土工	式	1	193,820	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				埋戻し	1 式
				基面整正	1 式
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	23,469,938	プレキャスト基礎ブロック	66 m
				(2)	
				底幅 55 c m 高さ 35 c m L=2000；	
				プレキャスト基礎ブロック	13 m
				(3)	
				底幅 52 c m 高さ 30 c m L=2000；	
				プレキャスト基礎ブロック	54 m
				(5)	
				底幅 55 c m 高さ 35 c m L=2000；	
				コンクリート(間知)ブロック積	468 m2

積算内訳書

工事名	大淀川高岡地区築堤（第3工区）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				500×1000 控え350 ; 胴込・裏込コンクリート	157	m3
				18-8-40(高炉) ; 胴込・裏込材(砕石)	250	m3
				再生砕石 RC-40 ; 目地板	30	m2
				(高水) 瀝青繊維質目地板t=10 ;		
				現場打天端コンクリート	7	m3
				(2) 18-8-40(高炉) ;		
				目地板	1	m2
				(天端) 瀝青繊維質目地板t=10 ;		
				横帯コンクリート	1	m3
				(6) 18-8-40(高炉) ;		
				端止コンクリート	4	m3
				(3) 18-8-40(高炉) ;		
				端止コンクリート	1	m3
				(10) 18-8-40(高炉) ;		
護岸付属物工	式	1	3,322,299	平張コンクリート	236	m2
				18-8-40(高炉) 高さ 35 c m ;		
擁壁護岸工	式	1	6,481,068			
場所打擁壁工	式	1	5,950,152	基礎材	69	m2
				再生クワッシュラン40～0 敷厚 0.15m ;		
				コンクリート	72	m3
				逆T型・L型擁壁 擁壁の平均高さ 1.5m 18-8- 40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無 ;		
				鉄筋	0.14	t
				SD345 D16～25 ;		

積算内訳書

工事名	大淀川高岡地区築堤（第3工区）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				目地板	7	m2
				瀝青繊維質目地板t=10；		
				止水板	11	m
				CF(塩ビ製)200×5；		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
				型枠	1	式
				化粧型枠；		
				足場	1	式
				安全ネット必要；		
場所打擁壁工	式	1	530,916	基礎材	10	m2
				再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.15m；		
				コンクリート	7	m3
				逆T型・L型擁壁 擁壁の平均高さ 1.5m 18-8-		
				40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無；		
				鉄筋	0.01	t
				SD345 D16～25；		
				目地板	1	m2
				瀝青繊維質目地板t=10；		
				止水板	2	m
				CF(塩ビ製)200×5；		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
				型枠	1	式
				化粧型枠；		
				足場	1	式
				安全ネット必要；		
付属物設置工	式	1	1,344,508			
階段工	式	1	1,344,508	現場打階段	1	箇所
				(川裏 22k180付近)		
				18-8-20(25)(高炉) 再生クラッシュラン40～0；		
				現場打階段	1	箇所
				(川表 22k177.5付近)		

積算内訳書

工事名	大淀川高岡地区築堤（第3工区）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				18-8-40(高炉) 再生クラッシュラン40～0；	
付帯道路工	式	1	6,186,509		
作業土工	式	1	251,150	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				埋戻し	1 式
				基面整正	1 式
アスファルト舗装工	式	1	719,547	下層路盤(車道・路肩部)	245 m2
				再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm；	
				下層路盤(歩道部)	3 m2
				(光ケーブル復旧)	
				再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm；	
				表層(車道・路肩部)	245 m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	
				表層(車道・路肩部)	3 m2
				(光ケーブル復旧)	
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	
				(1層当たり平均仕上り厚50mm以下)；	
側溝工	式	1	2,293,720	プレキャストU型側溝	190 m
				PU-300；	
				鉄筋コンクリート台付管	2 m
				(横断暗渠)	
				300×300；	
集水桝工	式	1	331,800	現場打ち集水桝	1 箇所
				1000×1000×1400 18-8-25(高炉)；	
防止柵工	式	1	2,590,292	転落(横断)防止柵	194 m
				柵高 1.1m コンクリート建込 縦格子型 ダークブラウン	
				系；	
光ケーブル配管工	式	1	1,868,471		
作業土工	式	1	392,877	掘削(光ケーブル配管)	1 式
				押土無 障害無；	

積算内訳書

工事名	大淀川高岡地区築堤（第3工区）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
配管工	式	1	638,194	埋戻し	1	式
				埋戻し 砂；	1	式
				配管設置(埋設部) FEP 管径 80mm×2条 50mm×1条；	209	m
				直線接続材 FEP用；	3	個
				防護コンクリート 18-8-25(高炉)；	12	m
ハンドホール工	式	1	837,400	配管設置(露出部) G 管径 82・54mm；	6	m
				ハンドホール (1) 800×400×650 鉄蓋T-2； プルボックス設置 防水 600×600×400 SUS；	2	箇所
	式	1	17,234,309		2	個
構造物撤去工	式	1	17,234,309			
構造物取壊し工	式	1	15,297,678	舗装版切断 (光ケーブル復旧) アスファルト舗装版 15cm以下；	1	式
				舗装版破碎 (光ケーブル復旧) アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m；	3	m2
				コンクリート取壊し運搬処理 無筋構造物；	56	m3
				コンクリート切断取壊し運搬処理 (既設特殊堤-2) 無筋構造物 リヤースー切断；	49	m2
				コンクリート取壊し運搬処理 (既設特殊堤) 無筋構造物 静的破碎；	255	m3
				足場 安全ネット不要；	1	式

積算内訳書

工事名	大淀川高岡地区築堤（第3工区）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				足場	1 式
				安全ネット必要；	
かご撤去工	式	1	1,629,675	かごマット撤去(多段積型)	281 m
				溶接金網 割栗石 15～20cm；	
				すり付け盛土撤去	610 m3
運搬処理工	式	1	306,956	根固め運搬	50 個
				1t型；	
				殻運搬	0.2 m3
				(光ケーブル復旧)	
				アスファルト殻；	
				殻処分	0.2 m3
				(光ケーブル復旧)	
				アスファルト殻；	
仮設工	式	1	2,221,037		
工事用道路工	式	1	1,942,577	工事用道路盛土	1 式
				(設置・撤去)	
				4.0m以上；	
				敷砂利	1 式
				(設置・撤去)	
				RC-40 敷厚 100mm；	
交通管理工	式	1	278,460	交通誘導警備員	21 人日
				(B)	
				昼間作業；	
直接工事費	式	1	63,572,394		
共通仮設費	式	1	6,430,000		
共通仮設費	式	1	1,230,000		
技術管理費	式	1	548,000	システム初期費(ICT)	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	682,000		

積算内訳書

工事名	大淀川高岡地区築堤（第3工区）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	5,200,000	
純工事費	式	1	70,002,394	
現場管理費	式	1	19,796,000	
工事原価	式	1	89,798,394	
一般管理費等	式	1	15,591,606	
工事価格	式	1	105,390,000	