

積算内訳書

1. 工事名

工事名	田平地区外砂防施設補強工事
工事地名	宮崎県都城市高崎町大牟田地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所 工務第二課		
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事		
3) 工 期	182日間	自	令和 7年 8月30日
		至	令和 8年 2月27日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	田平地区外砂防施設補強工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
砂防堰堤		式	1	23,361,242			
鋼製堰堤工		式	1	12,515,159			
鋼製堰堤本体工		式	1	12,515,159	鋼製枠	11.5	t
					後付式（流木捕捉）；		
					打継目処理	31	m2
					足場	1	式
					安全ネット不要；		
					殻運搬	2	m3
					コンクリート殻（無筋）；		
					殻処分	2	m3
					コンクリート殻（無筋）；		
仮設工		式	1	10,846,083			
工事用道路工		式	1	8,732,310	工事用道路盛土	1	式
					土のう積	1	式
仮水路工		式	1	1,556,853	暗渠排水管	1	式
					φ600；		
交通管理工		式	1	556,920	交通誘導警備員	42	人日
					昼間作業；		
直接工事費		式	1	23,361,242			
共通仮設費		式	1	1,984,000			
共通仮設費		式	1	205,000			
現場環境改善費（率計上）		式	1	205,000			
共通仮設費（率計上）		式	1	1,779,000			
純工事費		式	1	25,345,242			

積算内訳書

工事名	田平地区外砂防施設補強工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
砂防堰堤	式	1	7,232,757				
砂防土工	式	1	27,111				
掘削工	式	1	8,560	掘削(砂防)	4	m3	
				土砂 小規模；			
残土処理工	式	1	18,551	整地	1	式	
				残土受入れ地での処理；			
				土砂等運搬	1	式	
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；			
コンクリート堰堤工	式	1	3,787,916				
作業土工	式	1	258,158	床掘り(掘削(砂防))	1	式	
				土砂；			
				埋戻し	1	式	
				土砂；			
残土処理工	式	1	111,309	整地	1	式	
				残土受入れ地での処理；			
				土砂等運搬	1	式	
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；			
コンクリート堰堤本体工	式	1	3,418,449	コンクリート	55	m3	
				18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無；			
				残存型枠	55	m2	
				薄肉コンクリート製残存化粧型枠；			
				残存型枠	14	m2	
				薄肉コンクリート製残存型枠；			
				打継目処理	60	m2	
				足場	1	式	
				安全ネット不要；			
				殻運搬	15	m3	
				コンクリート殻(無筋)；			
				殻処分	15	m3	
				コンクリート殻(無筋)；			

積算内訳書

工事名	田平地区外砂防施設補強工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
導流堤工	式	1	333,300		
多自然護岸工	式	1	333,300	現場打基礎	9 m
				18-8-40(高炉) 底幅 46 c m 高さ 50 c m ;	
				巨石張(練)	15 m2
				60cm以上80cm未満 遮水シート無 止水シート無 ;	
構造物撤去工	式	1	31,380		
構造物取壊し工	式	1	31,380	コンクリート取壊し運搬処理	2 m3
				無筋構造物 ;	
砂防堰堤付属物設置工	式	1	357,728		
防止柵工	式	1	357,728	転落(横断)防止柵	5 m
				プラ擬木柵高 1.2m コンクリート建込 ;	
仮設工	式	1	2,695,322		
仮水路工	式	1	2,562,722	暗渠排水管	1 式
				φ 1,000 ;	
				土のう	1 式
				大型土のう 丸型 φ 110×高108cm ;	
交通管理工	式	1	132,600	交通誘導警備員	10 人日
				昼間作業 ;	
直接工事費	式	1	7,232,757		
共通仮設費	式	1	1,191,000		
共通仮設費	式	1	120,000		
現場環境改善費 (率計上)	式	1	120,000		
共通仮設費 (率計上)	式	1	1,071,000		
純工事費	式	1	8,423,757		

積算内訳書

工事名	田平地区外砂防施設補強工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	3,863,000	
工事原価	式	1	12,286,757	

積算内訳書

工事名	田平地区外砂防施設補強工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
流路	式	1	7,776,860		
砂防土工	式	1	4,333,000		
掘削工 (ICT)	式	1	424,100	掘削 (ICT)	1,000 m3
残土処理工	式	1	3,908,900	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；	
仮設工	式	1	3,443,860	整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
				土砂等運搬	1 式
仮設工	式	1	3,443,860	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
作業ヤード整備工	式	1	3,298,000	消波根固めブロック運搬	400 個
交通管理工	式	1	145,860	2.5tを超え5.5t以下 積込み・荷卸 3個 15.0km	
				以下；	
				交通誘導警備員	11 人日
交通管理工	式	1	145,860	昼間作業；	
直接工事費	式	1	7,776,860		
共通仮設費	式	1	1,858,000		
共通仮設費	式	1	725,000		
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費 (ICT)	1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	127,000		
共通仮設費 (率計上)	式	1	1,133,000		
純工事費	式	1	9,634,860		
現場管理費	式	1	4,296,000		

積算内訳書

工事名	田平地区外砂防施設補強工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	13,930,860	