

積算内訳書

1. 工事名

工事名	和田ノ上5-2砂防堰堤工事
工事地名	宮崎県都城市山田町山田地先

2. 工事内容

- | | | | |
|----------|-----------------|---|-------------|
| 1) 事務所名 | 宮崎河川国道事務所 工務第二課 | | |
| 2) 主 工 種 | 砂防・地すべり等工事 | | |
| 3) 工 期 | 477日間 | 自 | 令和 7年10月24日 |
| | | 至 | 令和 9年 2月12日 |

4) 工事概要

積算内訳書

工事名	和田ノ上5-2砂防堰堤工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
砂防堰堤	式	1	160,893,486		
砂防土工	式	1	15,457,421		
掘削工	式	1	510,510	掘削(砂防)	1,700 m3
				土砂 3,000m3以上 障害無；	
盛土工	式	1	51,452	盛土(流用土)	9 m3
				2.5m未満；	
				盛土(流用土)	4 m3
				2.5m以上4.0m未満；	
法面整形工	式	1	462,042	法面整形(切土部)	450 m2
				現場制約無 け質土、砂及び砂質土、粘性土；	
				法面整形(盛土部)	180 m2
				法面締固め無 現場制約無；	
残土処理工	式	1	14,433,417	整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
法面工	式	1	821,560		
植生工	式	1	821,560	植生マット	230 m2
				植生マット工 250m2未満；	
地盤改良工	式	1	61,628,482		
固結工	式	1	61,628,482	スラリー攪拌	6 本
				セメント 杭径 1600mm 長さ(打設長) 15.91m 長さ(杭長) 12.41m；	
				スラリー攪拌	6 本
				セメント 杭径 1600mm 長さ(打設長) 16m 長さ(杭長) 10.9m；	
				スラリー攪拌	4 本
				セメント 杭径 1600mm 長さ(打設長) 14.79m 長さ(杭長) 13.79m；	
				スラリー攪拌	4 本

積算内訳書

工事名	和田ノ上5-2砂防堰堤工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				セメント 杭径 1600mm 長さ(打設長) 15.08m 長さ(杭長) 14.08m ;	
				スラリー攪拌	4 本
				セメント 杭径 1600mm 長さ(打設長) 15.37m 長さ(杭長) 14.37m ;	
				スラリー攪拌	4 本
				セメント 杭径 1600mm 長さ(打設長) 15.59m 長さ(杭長) 14.59m ;	
				スラリー攪拌	5 本
				セメント 杭径 1600mm 長さ(打設長) 15.75m 長さ(杭長) 13.85m ;	
				中層混合処理	305 m3
				改良深度 3.74m 施工規模 9478m ³ ;	
				中層混合処理	5,935 m3
				改良深度 7.35m 施工規模 9478m ³ ;	
				中層混合処理	937 m3
				改良深度 9.1m 施工規模 9478m ³ ;	
				中層混合処理	2,300 m3
				改良深度 10.76m 施工規模 9478m ³ ;	
コンクリート堰堤工	式	1	76,509,537		
作業土工	式	1	2,660,163	床掘り(掘削(砂防))	1 式
				土砂 ;	
				埋戻し	1 式
				土砂 ;	
				埋戻し	1 式
				土砂 ;	
コンクリート堰堤本体工	式	1	73,849,374	コンクリート	1,989 m3
				18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無 ;	
				止水板	47 m
				CF300×7 ;	
				残存型枠	900 m2
				残存 ;	
				残存型枠	270 m2

積算内訳書

工事名	和田ノ上5-2砂防堰堤工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(化粧) 残存化粧；
仮設工	式	1	6,476,486	
工事用道路工	式	1	4,102,946	工事用道路盛土 1 式
交通管理工	式	1	2,373,540	交通誘導警備員 179 人日
直接工事費	式	1	160,893,486	
共通仮設費	式	1	24,214,170	
共通仮設費	式	1	12,721,170	
運搬費	式	1	8,170,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
準備費	式	1	2,985,170	木根等処分費 1 式
技術管理費	式	1	135,000	土質等試験費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,431,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	11,493,000	
純工事費	式	1	185,107,656	
現場管理費	式	1	44,596,000	
工事原価	式	1	229,703,656	
一般管理費等	式	1	35,206,344	
工事価格	式	1	264,910,000	