

積算内訳書

1. 工事名

工事名	宮崎 2 2 0 号宮浦地区外改築保全工事
工事地名	宮崎県日南市宮浦地先

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所 工務第三課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	186日間	自	令和 8年 1月27日
		至	令和 8年 7月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	宮崎２２０号宮浦地区外改築保全工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	31,706,622		
道路土工	式	1	7,918,446		
掘削工(ICT)	式	1	2,415,530	掘削(ICT)	3,800 m3
				土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；	
				土砂等運搬	750 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
路体盛土工	式	1	199,767	路体(築堤)盛土	30 m3
				2.5m未満；	
				土砂等運搬	30 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				積込(ルース)	30 m3
				土砂 土量50,000m3未満；	
路体盛土工(ICT)	式	1	1,054,274	路体(築堤)盛土(ICT)	620 m3
				土砂等運搬	680 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				積込(ルース)	680 m3
				土砂 土量50,000m3未満；	
法面整形工(ICT)	式	1	519,105	法面整形(切土部)(ICT)	430 m2
				ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土；	
				法面整形(盛土部)(ICT)	270 m2
				法面締固め無し；	
残土処理工	式	1	3,729,770	整地	3,100 m3
				残土受入れ地での処理；	
				土砂等運搬	3,080 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
法面工	式	1	2,121,142		
植生工	式	1	2,121,142	植生基材吹付	380 m2
				3cm 植生基材吹付工 250m2以上500m2未満；	
				人工張芝	4 m2
				ネット付き 幅50～100cm；	

積算内訳書

工事名	宮崎２２０号宮浦地区外改築保全工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
舗装工	式	1	1,214,621		
アスファルト舗装工	式	1	1,214,621	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 100mm ;	872 m2
				下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm ;	149 m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	241 m2
排水構造物工	式	1	1,822,676		
作業土工	式	1	189,424	床掘り	1 式
				土砂 ;	
				埋戻し	1 式
				土砂 ;	
側溝工	式	1	371,490	プレキャストU型側溝 300×300×2000 ;	29 m
管渠工	式	1	215,280	横断暗渠 300型 T-25 L=2000 ;	9 m
集水樹・マンホール工	式	1	422,250	現場打ち集水樹 (G)500×500×500 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 ;	1 箇所
				現場打ち集水樹 (G)500×500×600 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 ;	1 箇所
				現場打ち集水樹 (G)500×500×800 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 ;	1 箇所
				現場打ち集水樹 (S)500×500×500-1 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 ;	1 箇所
				現場打ち集水樹 (S)500×500×500-2 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 ;	1 箇所

積算内訳書

工事名	宮崎 2 2 0 号宮浦地区外改築保全工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
排水工	式	1	624, 232	小段排水	12	m
				側溝(各種) 内幅 300mm 内高 300mm ;		
				縦排水	12	m
				側溝(各種) 内幅 300mm 内高 300mm ;		
				張りコンクリート	17	m2
				(小段排水)		
				18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 ;		
				張りコンクリート	12	m2
				(縦排水)		
				18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 ;		
				跳水防止版	4	m
				300用 ;		
防護柵工	式	1	966, 540			
路側防護柵工	式	1	392, 430	ガードレール	11	m
				(直線部)		
				塗装品 Gr-C-2B 21m以上100m未満 曲線部補正		
				無 ;		
				ガードレール	16	m
				(曲線部)		
				塗装品 Gr-C-2B 21m以上100m未満 曲線部補正		
				有 ;		
防護柵基礎工	式	1	574, 110	プレキャスト防護柵基礎	9	基
				400×450×3000 ;		
道路付属施設工	式	1	84, 720			
境界工	式	1	84, 720	境界杭	8	本
				120×120 根巻き基礎無し ;		
応急処理工	式	1	6, 781, 300			
応急処理事業工	式	1	6, 781, 300	応急作業	1	式
構造物撤去工	式	1	111, 700			

積算内訳書

工事名	宮崎２２０号宮浦地区外改築保全工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
防護柵撤去工	式	1	50,542	防護柵撤去(ガードレール)	1	式
構造物取壊し工	式	1	34,881	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下；	1	式
				舗装版破砕 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ；	42	m2
				コンクリート取壊し運搬処理 無筋構造物；	0.5	m3
運搬処理工	式	1	26,277	殻運搬 アスファルト殻；	2	m3
				殻処分 (車道密粒) アスファルト殻；	2	m3
				現場発生品運搬 ガードレール；	1	式
仮設工	式	1	10,685,477			
仮橋・仮栈橋工	式	1	7,896,316	橋脚	1	式
				仮橋上部 架設；	1	式
				覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]	1	式
				仮設高欄 ガードレール型 設置；	1	式
				敷鉄板 22×1,524×3,048(mm) 設置；	1	式
				大型土のう 耐候性 φ110×110 長期仮設(3年)対応；	1	式
仮水路工	式	1	146,288	暗渠排水管	1	式
作業ヤード整備工	式	1	2,112,473	ヤード造成 (クレーンヤード)	1	式
				ヤード造成 (運搬車転回ヤード)	1	式

積算内訳書

工事名	宮崎 2 2 0 号宮浦地区外改築保全工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	530,400	交通誘導警備員 (B) 40 人日
直接工事費	式	1	31,706,622	
共通仮設費	式	1	11,981,284	
共通仮設費	式	1	7,752,284	
運搬費	式	1	4,172,508	重建設機械分解組立輸送費 1 式
準備費	式	1	2,040,776	仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	1,146,000	木根等処分費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	393,000	システム初期費 (ICT) 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	4,229,000	
純工事費	式	1	43,687,906	
現場管理費	式	1	15,360,000	
工事原価	式	1	59,047,906	
一般管理費等	式	1	10,792,094	
工事価格	式	1	69,840,000	